S.L.S
REPRESENTACIONES
NIT. 65.747.483-7

Ibagué, OCTUBRE 10 2024.

COTIZACIÓN

SEÑOR
CELSO ROMAN GONZALEZ

ITEM	UNIDAD	VALOR UNIT.	IVA	VALOR TOTAL
SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO BOMBA ELÉCTRICA PARA EXTINCIÓN DE INCENDIO PARA UNA PRESIÓN RESIDUAL DE 70.31 MCA, CAUDAL DE DISEÑO DE 15.77 LPS, CABEZA DINÁMICA TOTAL DE 97 MCA, BOMBA JOKEY PARA EL 5% DEL CAUDAL, CON ESTACIÓN REGULADORA DE PRESIÓN PARA RED DE ROCIADORES, CON SENSOR DE FLUJO. INCLUYE FLETES, TRASIEGO, ACCESORIOS, HERRAMIENTAS PARA SU COMPLETA INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA	und	$ 155.205.378,15	$ 29.489.021,85	$ 184.694.400,00
SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA PARA POSO EYECTOR DEL CUARTO DE INCENDIO PARA 15.77 LPS, PRESIÓN RESIDUAL 2MCA, CABEZA DINÁMICA TOTAL DE DISEÑO 7 MCA INCLUYE FLETES, TRASIEGO, ACCESORIOS, HERRAMIENTAS Y PARA SU COMPLETA INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA	und	$ 19.496.658,82	$ 3.704.365,18	$ 23.201.024,00

S.L.S

REPRESENTACIONES

NIT. 65.747.483-7

Ibagué, OCTUBRE 10 2024.

SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO PARA SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CONFORMADO POR TRES BOMBAS PARA UN CAUDAL DE DISEÑO DE 28.08 LPS, PRESIÓN RESIDUAL EN EL PUNTO CRÍTICO DE 15 MCA, CABEZA DINÁMICA TOTAL DE DISEÑO 46 MCA, DIÁMETRO MÍNIMO DE LA SUCCIÓN 4 PULGADAS, COMO MÍNIMO 3000 LITROS DE ACUMULACIÓN, CON TABLERO ELÉCTRICO PARA SU FUNCIONAMIENTO Y CONTROL Y VARIADOR DE VELOCIDAD, INCLUYE FLETES, TRASIEGO, ACCESORIOS TALES COMO; TUBERIAS, VALVULAS, TEE, UNIONES, CHEQUES, ETC, HERRAMIENTAS PARA SU COMPLETA INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA	und	$ 59.206.067,23	$ 11.249.152,77	$ 70.455.220,00

SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE SUMINISTRO PARA LA RED DE RECICLAJE PARA UN CAUDAL DE DISEÑO DE 1.23 LPS, PRESIÓN RESIDUAL EN EL PUNTO CRÍTICO DE 15 MCA, CABEZA DINÁMICA TOTAL DE DISEÑO DE 38 MCA, DIÁMETRO MÍNIMO DE LA SUCCIÓN 1.5 PULGADAS, COMO MÍNIMO UN TANQUE HIDROACUMULADOR DE 100 LTS, CON BOMBA DE RESPALDO, INCLUYE FLETES, TRASIEGO, ACCESORIOS TALES COMO; TUBERIAS, VALVULAS, TEE, UNIONES, CHEQUES, ETC, HERRAMIENTAS PARA SU COMPLETA INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA	und	$ 26.696.389,92	$ 5.072.314,08	$ 31.768.704,00

S.L.S

REPRESENTACIONES

NIT. 65.747.483-7

Ibagué, OCTUBRE 10 2024.

SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO PARA BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS CAUDAL DE DISEÑO 3,73 LPS, CABEZA DINÁMICA TOTAL DE DISEÑO 7 MCA, PRESIÓN RESIDUAL 2 MCA, INCLUYE FLETES, TRASIEGO, ACCESORIOS TALES COMO; TUBERIAS, VALVULAS, TEE, UNIONES, CHEQUES, ETC, HERRAMIENTAS PARA SU COMPLETA INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA	und	$ 18.851.596,64	$ 3.581.803,36	$ 22.433.400,00
SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO PARA BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES NO DOMÉSTICAS (ESPECIALES) CAUDAL DE DISEÑO 1.02 LPS, CABEZA DINÁMICA TOTAL DE DISEÑO 7 MCA, PRESIÓN RESIDUAL 2 MCA, INCLUYE FLETES, TRASIEGO, ACCESORIOS TALES COMO; TUBERIAS, VALVULAS, TEE, UNIONES, CHEQUES, ETC, HERRAMIENTAS PARA SU COMPLETA INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA	und	$ 14.953.159,66	$ 2.841.100,34	$ 17.794.260,00

Nota: Los elementos antes cotizados incluyen transporte desde la ciudad de Ibagué hasta el municipio de Chaparral Tolima

S.L.S
REPRESENTACIONES
NIT. 65.747.483-7

Ibagué, OCTUBRE 10 2024.



CONDICIONES COMERCIALES:

GARANTIA: 1 AÑO
TIEMPO DE ENTREGA: 3
DIAS HABILES
FORMA DE PAGO: **70% ANTICIPO 30% A LA ENTREGA**

JOTA EMILIO VALDERRAMA
S.L.S REPRESENTACIONES