HIDRÁULICOS DISTRICEL

REDES Y SUMINISTROS HIDRÁULICOS DISTRICEL S.A.S

CALLE 26 No. 5-18 B/BELARCAZAR
Teléfonos: (608) 2676819 - 3102836512 www.districel.co
IBAGUÉ - COLOMBIA

COMPAÑÍA	**CELSO ROMAN GONZALEZ**		002-1938/2024
ATENCIÓN		**FECHA**	Martes 13/11/2024
CARGO		**CELULAR**	
E-MAIL		**TELÉFONO**	
CIUDAD	IBAGUE	**FAX:**	
DIRECCIÓN NIT:	19499379-7	**ENTREGA EN.**	IBAGUÉ
		No. HOJAS	1 DE 2

REF	EQUIPOS DE BOMBEO	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL
NOTA	**SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO BOMBA ELÉCTRICA PARA EXTINCIÓN DE INCENDIO** PARA UNA PRESIÓN RESIDUAL DE 70.31 MCA, CAUDAL DE DISEÑO DE 15.77 LPS, CABEZA DINÁMICA TOTAL DE 97 MCA, BOMBA JOKEY PARA EL 5% DEL CAUDAL, CON ESTACIÓN REGULADORA DE PRESIÓN PARA RED DE ROCIADORES, CON SENSOR DE FLUJO. INCLUYE FLETES, TRASIEGO, ACCESORIOS, HERRAMIENTAS PARA SU COMPLETA INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA	1	$ 137.634.957,98	$ 137.634.957,98
	SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA PARA POZO EYECTOR DEL CUARTO DE INCENDIO PARA 15.77 LPS, PRESIÓN RESIDUAL 2MCA, CABEZA DINÁMICA TOTAL DE DISEÑO 7 MCA INCLUYE FLETES, TRASIEGO, ACCESORIOS, HERRAMIENTAS PARA SU COMPLETA INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA	1	$16.945.694,12	$ 16.945.694,12
	SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA PARA POZO EYECTOR DEL CUARTO DE INCENDIO PARA 15.77 LPS, PRESIÓN RESIDUAL 2MCA, CABEZA DINÁMICA TOTAL DE DISEÑO 7 MCA INCLUYE FLETES, TRASIEGO, ACCESORIOS, HERRAMIENTAS PARA SU COMPLETA INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA	1	$ 56.317.966,39	$ 56.317.966,39
	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE SUMINISTRO PARA LA RED DE RECICLAJE PARA UN CAUDAL DE DISEÑO DE 1.23 LPS, PRESIÓN RESIDUAL EN EL PUNTO CRÍTICO DE 15 MCA, CABEZA DINÁMICA TOTAL DE DISEÑO DE 38 MCA, DIÁMETRO MÍNIMO DE LA SUCCIÓN 1.5 PULGADAS, COMO MÍNIMO UN TANQUE HIDROACUMULADOR DE 100 LTS, CON BOMBA DE RESPALDO, INCLUYE FLETES, TRASIEGO, ACCESORIOS TALES COMO; TUBERIAS, VALVULAS, TEE, UNIONES, CHEQUES, ETC, HERRAMIENTAS PARA SU COMPLETA INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA	1	$ 24.890.836,97	$ 24.890.836,97
	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO PARA BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS CAUDAL DE DISEÑO 3,73 LPS, CABEZA DINÁMICA TOTAL DE DISEÑO 7 MCA, PRESIÓN RESIDUAL 2 MCA, INCLUYE FLETES, TRASIEGO, ACCESORIOS TALES COMO; TUBERIAS, VALVULAS, TEE, UNIONES, CHEQUES, ETC, HERRAMIENTAS PARA SU COMPLETA INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA	1	$15.424.033,61	$ 15.424.033,61

	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO PARA BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES NO DOMÉSTICAS (ESPECIALES) CAUDAL DE DISEÑO 1.02 LPS, CABEZA DINÁMICA TOTAL DE DISEÑO 7 MCA, PRESIÓN RESIDUAL 2 MCA, INCLUYE FLETES, TRASIEGO, ACCESORIOS TALES COMO; TUBERIAS, VALVULAS, TEE, UNIONES, CHEQUES, ETC, HERRAMIENTAS PARA SU COMPLETA INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA **INCLUYE DESPACHO A OBRA EN TRATAFORMA CAMION AL MUNICIPIO DE CHAPARRAL TOLIMA -** EL DESCARGUE POR PARTE DEL CLIENTE	1	$ 13.665.327,73	$ 13.665.327,73
CONDICIONES COMERCIALES		**PESOS**	SUBTOTAL	**$264.878.816,81**
VALIDEZ DE LA OFERTA	SUJETO A CAMBIO PRECIO SIN PREVIO AVISO		IVA 19%	**$ 50.3266975.19**
FORMA DE PAGO	ANTICIPO – CONTADO			
TIEMPO DE ENTREGA	4 DIAS HABILES PREVIO ANTICIPO		TOTAL	**$ 315.205.792.00**
GARANTIA	1 AÑO CONTRA DEFECTOS DE FABRICA			
SERVICIOS Todo servicio pos-venta de reparación o asesoría por incorrecta instalación o aplicación será facturado de acuerdo con tarifa interna de REDES Y SUMINISTROS HIDRAULICOS DISTRICEL SAS				

Cordialmente,

JAVIER E. MESA CELEMIN

javier.mesa@districel.co CEL.3107624793