**Alcaldía Municipal. Santuario-risaralda**
**SECRETARÍA DE PLANEACIÓN - MUNICIPIO DE SANTUARIO**
Calle 7 Nº 5-42 Piso 2 3687170 ext. 101
Nit 891480034-1
Sitio web: www.santuario-risaralda.gov.co
Correo institucional: alcaldia@santuario-risaralda.gov.co

**PRESUPUESTO DE OBRA**

**ADECUACION VIA LAS PALMAS MZ 8 CALLE 13 B, (Solo Pavimento).**

**MUNICIPIO DE SANTUARIO RDA**

**Solicitud Realizada por la señora, Mancy, Celular 3216574458**

| ITEM | ACTIVIDAD | Und | Cant | Vr unitario | Vr total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **PRELIMINARES** | | | | **$ 121.862** |
| 1,1 | Localización y replanteo | M2 | 6,60 | $ 1.978 | $ 13.055 |
| 1,2 | Cerramiento provisional con guadua y tela de cerramiento h=2 m | ML | 13,20 | $ 8.243 | $ 108.808 |
| 2 | **CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO** | | | | **$ 2.775.168** |
| 2,1 | Excavación en material común seco de 0 - 2 m manual | M3 | 4,00 | $ 43.551 | $ 174.204 |
| 2,2 | Sub-base granular tipo INVIAS | M3 | 1,00 | $ 138.108 | $ 138.108 |
| 2,3 | Lleno con afirmado compactado mecánico | M3 | 1,32 | $ 105.234 | $ 138.909 |
| 2,4 | Sardinel en concreto de 20,7 Mpa 0,03 m3/ml, incluye refuerzo, sobre placa | Ml | 6,60 | $ 78.698 | $ 519.407 |
| 2,5 | Pavimento en concreto 27,6 Mpa (4000 psi) en obra, e = 0.18 m, incluye refuerzo, corte con disco y sello de juntas | M2 | 6,60 | $ 186.981 | $ 1.234.075 |
| 2,6 | Retiro de material sobrante cargue mecánico (PEREIRA) | M3 | 5,20 | $ 109.705 | $ 570.466 |
| | | | | **VALOR TOTAL DIRECTO** | **$ 2.897.031** |

| | | |
|---|---|---|
| **TOTAL COSTO DIRECTO** | | **2.897.031** |
| **ADMINISTRACION** | 28,0% | 811.169 |
| **UTILIDAD** | 5% | 144.852 |
| **IMPREVISTOS** | 0,0% | 0 |
| **VALOR TOTAL OBRA** | | **3.853.051** |

José Octavio Ospina O.

***JOSE OCTAVIO OSPINA OSORIO***
*Tecnico de Apoyo de la Secretaria de Planeacion*
*Matricula Profesional Nº 05535003214 ANT*
*CC. 98.615.943 de Caucasia Antioquia*

25 de Febrero de 2,025.

Vías urbanas: 127.092.000
(127.081.105) / urbano
- 19.022.419 rural

108.058.686 urbano

rural

2.3.2.2.02.005
CPC 53290
CPI 24002112

urbano CPC 53190 — 90.000.000 — CPC 18 058 686
CPI 24027119. CPI. 24027114.
SGP. P.G.L.I Recursos S.L.D

**Alcaldía Municipal. Santuario-risaralda**
**SECRETARÍA DE PLANEACIÓN - MUNICIPIO DE SANTUARIO**
Calle 7 Nº 5-42 Piso 2 3687170 ext. 101
Nit 891480034-1
Sitio web: www.santuario-risaralda.gov.co
Correo institucional: alcaldia@santuario-risaralda.gov.co

| PRESUPUESTO DE OBRA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PRESUPUESTO MEJORAMIENTO DE VIAS, PUENTE CALICHAL | | | | | |
| ADECUACION PUENTE SECTOR VEREDA CALICHAN , MUNICIPIO DE SANTUARIO RDA | | | | | |
| | **ACTIVIDAD** | **Und** | **Cant** | **Vr unitario** | **Vr total** |
| **1** | **PRELIMINARES** | | | | |
| 1,1 | Localización y replanteo | M2 | 61,00 | $ 1.473 | $ 89.853 |
| **2** | **PASAMANOS** | | | | |
| 2,1 | Pasamanos en tubería de Cerramiento Galvanizada de 3" X 1,9 mm, incluye Anclajes y Pintura. | ML | 22,00 | $ 302.737 | $ 6.660.214 |
| **3** | **CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFÁLTICO** | | | | |
| 3,1 | Lavado de Losa | M2 | 61,00 | $ 9.261 | $ 564.921 |
| 3,2 | Aplicación de Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1 o CCR-2 | M2 | 61,00 | $ 5.773 | $ 352.153 |
| 3,3 | Riego y compactacion, Base granular, E= 0,10 m. | M3 | 7,00 | $ 151.215 | $ 1.058.505 |
| 3,4 | Riego y compactacion Mezcla asfáltica MDC-19 incluye transporte (e=8 cm). | M3 | 5,00 | $ 1.115.385 | $ 5.576.925 |
| | | | | **VALOR TOTAL DIRECTO** | **$ 14.302.571** |
| | | | | | |
| | | | | **TOTAL COSTO DIRECTO** | **14.302.571** |
| | | | | **ADMINISTRACION** 28,0% | 4.004.720 |
| | | | | **UTILIDAD** 5% | 715.129 |
| | | | | **IMPREVISTOS** 0,0% | 0 |
| | | | | **VALOR OBRA** | **19.022.419** |

Jose Octavio Ospina O.

***JOSE OCTAVIO OSPINA OSORIO***
*Tecnico de Apoyo de la Secretaria de Planeacion*
*Matricula Profesional Nº 05535003214 ANT*
*CC. 98.615.943 de Caucasia Antioquia*

19 de Febrero de 2,025.

**Alcaldía Municipal. Santuario-risaralda**
**SECRETARÍA DE PLANEACIÓN - MUNICIPIO DE SANTUARIO**
Calle 7 Nº 5-42 Piso 2 3687170 ext. 101
Nit 891480034-1
Sitio web: www.santuario-risaralda.gov.co
Correo institucional: alcaldia@santuario-risaralda.gov.co

## PRESUPUESTO DE REPOSICION DE ANDEN, ESCALAS Y PASAMANOS EN LA CALLE 8 ENTRE CARRERA 7 Y 8

## MUNICIPIO DE SANTUARIO RISARALDA

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | VR. UNITARIO | VR. TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Demolición sardinel | ML | 62,00 | 7.151 | 443.362 |
| 2 | Demolición escaleras sobre terreno | M2 | 38,00 | 17.879 | 679.402 |
| 3 | Escalera en concreto de 20,7 Mpa sobre terreno e = 0,12 m | M2 | 38,00 | 215.607 | 8.193.066 |
| 4 | Excavación en material común seco de 0 - 2 m manual | M3 | 8,00 | 43.551 | 348.408 |
| 5 | Sub-base granular | M3 | 8,00 | 103.972 | 831.776 |
| 6 | Sardinel en concreto de 20,7 Mpa 0,03 m3/ml, incluye refuerzo | ML | 63,00 | 77.273 | 4.868.199 |
| 7 | Pasamanos en tubería Galvanizada de 2" x 1,91 mm. | ML | 67,00 | 129.132 | 8.651.844 |
| 8 | Demolición anden | M2 | 32,00 | 17.163 | 549.216 |
| 9 | Anden en concreto de 20,7 Mpa (3000 PSI) e = 0,10 m | M2 | 32,00 | 89.530 | 2.864.960 |
| 10 | Malla electrosoldada ojo 0,15 x 0,15 m 4,0 m 2,35 m. | M2 | 32,00 | 12.142 | 388.544 |
| 11 | Retiro de material sobrante cargue manual (Botadero Pereira) | M3 | 25,00 | 138.411 | 3.460.275 |
| | | | **Costos Directos** | | **31.279.052** |
| | | | Administración | 28% | 8.758.135 |
| | | | Imprevistos | - | 0 |
| | | | Utilidad | 5% | 1.563.953 |
| | | | **COSTO TOTAL** | | **41.601.139** |

OK

José Octavio Ospina O.

***JOSÉ OCTAVIO OSPINA OSORIO***
*Tecnólogo en Construcciones Civiles*
*Tarjeta Profesional Nº 05535003214ANT.*
CC. Nº 98.615.943 de Santuario Risaralda

4 de Febrero de 2025

**Alcaldía Municipal. Santuario-risaralda**
**SECRETARÍA DE PLANEACIÓN - MUNICIPIO DE SANTUARIO**
Calle 7 Nº 5-42 Piso 2 3687170 ext. 101
Nit 891480034-1
Sitio web: www.santuario-risaralda.gov.co
Correo institucional: alcaldia@santuario-risaralda.gov.co

| PRESUPUESTO DE OBRA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADECUACION INTERSECCION CALLE 7 CON CARRERA 5 (CRUCE VIAL) | | | | | | |
| MUNICIPIO DE SANTUARIO RDA | | | | | | |
| | **ACTIVIDAD** | **Und** | **Cant** | **Vr unitario** | **Vr total** | |
| **1** | **PRELIMINARES** | | | | **$** | **178.706** |
| **1,1** | Localización y replanteo | M2 | 7,00 | $ 1.978 | $ | 13.846 |
| **1,2** | Cerramiento provisional con guadua y tela de cerramiento h=2 m | ML | 20,00 | $ 8.243 | $ | 164.860 |
| **2** | **DEMOLICIONES** | | | | **$** | **327.720** |
| **2,1** | Corte de pavimento rígido con cortadora autopropulsada | ML | 12,00 | $ 5.584 | $ | 67.008 |
| **2,2** | Demolición sardinel | ML | 12,00 | $ 7.151 | $ | 85.812 |
| **2,3** | Demolición de pavimento rígido | M2 | 5,00 | $ 13.039 | $ | 65.195 |
| **2,4** | Retiro de material sobrante cargue mecánico (PEREIRA) | M3 | 1,00 | $ 109.705 | $ | 109.705 |
| **3** | **CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO** | | | | | **$ 3.048.760** |
| **3,1** | Excavación en material común seco de 0 - 2 m manual | M3 | 4,50 | $ 43.551 | $ | 195.980 |
| **3,2** | Sub-base granular tipo INVIAS | M3 | 1,00 | $ 138.108 | $ | 138.108 |
| **3,3** | lleno con afirmado compactado mecánico | M3 | 0,90 | $ 105.234 | | $ 94.711 |
| **3,4** | Sardinel en concreto de 20,7 Mpa 0,03 m3/ml, incluye refuerzo, sobre placa | Ml | 6,60 | $ 78.698 | $ | 519.407 |
| **3,5** | Pavimento en concreto 27,6 Mpa (4000 psi) en obra, e = 0.18 m, incluye refuerzo, corte con disco y sello de juntas | M2 | 5,00 | $ 186.981 | $ | 934.905 |
| **3,6** | Acero Fy = 60.000 psi d>1/4" | KG | 60,00 | $ 8.457 | $ | 507.420 |
| **3,7** | Retiro de material sobrante cargue mecánico (PEREIRA) | M3 | 6,00 | $ 109.705 | $ | 658.230 |
| | | | | **VALOR TOTAL DIRECTO** | **$** | **3.555.186** |
| | | | | | | |
| | | | | **TOTAL COSTO DIRECTO** | | **3.555.186** |
| | | | | **ADMINISTRACION** | 28,0% | 995.452 |
| | | | | **UTILIDAD** | 5% | 177.759 |
| | | | | **IMPREVISTOS** | 0,0% | 0 |
| | | | | **VALOR TOTAL OBRA** | | **4.728.397** |

Jose Octavio Ospina O.

***JOSE OCTAVIO OSPINA OSORIO***
*Tecnico de Apoyo de la Secretaria de Planeacion*
*Matricula Profesional Nº 05535003214 ANT*
*CC. 98.615.943 de Caucasia Antioquia*

7 de Febrero de 2,025.

**Alcaldía Municipal. Santuario-risaralda**
**SECRETARÍA DE PLANEACIÓN - MUNICIPIO DE SANTUARIO**
Calle 7 Nº 5-42 Piso 2 3687170 ext. 101
Nit 891480034-1
Sitio web: www.santuario-risaralda.gov.co
Correo institucional: alcaldia@santuario-risaralda.gov.co

| PRESUPUESTO DE OBRA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ADECUACION ZONA PEATONAL CALLE 7 ENTRE CARRERA 5 Y 6, AMPLIACION VIA, ADECUACION ANDEN Y CONSTRUCCION DE MATERAS REFORZADAS | | | | | |
| MUNICIPIO DE SANTUARIO RDA | | | | | |
| | ACTIVIDAD | Und | Cant | Vr unitario | Vr total |
| 1 | **PRELIMINARES** | | | | **$ 812.650** |
| 1,1 | Alquiler de bodega | MES | 1,00 | $ 500.000 | $ 500.000 |
| 1,2 | Localización y replanteo | M2 | 50,00 | $ 1.978 | $ 98.900 |
| 1,3 | Cerramiento provisional con guadua y tela de cerramiento h=2 m | ML | 25,00 | $ 8.550 | $ 213.750 |
| 2 | **DEMOLICIONES** | | | | **$ 2.664.825** |
| 2,1 | Corte de pavimento rígido con cortadora autopropulsada | ML | 51,00 | $ 5.584 | $ 284.784 |
| 2,2 | Demolición anden | M2 | 42,00 | $ 17.163 | $ 720.846 |
| 2,3 | Demolición sardinel | ML | 18,00 | $ 7.151 | $ 128.718 |
| 2,4 | Demolición de pavimento rígido | M2 | 8,00 | $ 13.039 | $ 104.312 |
| 2,5 | Retiro de material sobrante cargue mecánico (PEREIRA) | M3 | 13,00 | $ 109.705 | $ 1.426.165 |
| 3 | **CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO Y MUROS** | | | | **$ 40.038.389** |
| 3,1 | Excavación en material común seco de 0 - 2 m manual | M3 | 28,00 | $ 43.551 | $ 1.219.428 |
| 3,2 | Sub-base granular tipo INVIAS | M3 | 7,00 | $ 138.160 | $ 967.120 |
| 3,3 | Ileno con afirmado compactado mecánico | M3 | 6,80 | $ 105.234 | $ 715.591 |
| 3,4 | Sardinel en concreto de 20,7 Mpa 0,03 m3/ml, incluye refuerzo, sobre placa | MI | 19,00 | $ 78.698 | $ 1.495.262 |
| 3,5 | Tubería PVC agua lluvia de 3" | ML | 3,80 | $ 26.786 | $ 101.787 |
| 3,6 | Muros de contención en concreto 20,7 Mpa (3000 PSI), no incluye refuerzo, (con formacion de linea de proteccion doble en forma de materas según diseño) | M3 | 6,50 | $ 1.439.122 | $ 9.354.293 |
| 3,7 | Elaboración de figura en alto relieve en mortero en dos areas una de 0,64X8,80cm y otra de 0,64X0,80, incluye Pintura de las zonas en alto relieve del matero y del resto del mismo con con una mano adicional con impermeabilizante transparente. | ML | 10,60 | $ 460.000 | $ 4.876.000 |
| 3,8 | Pavimento en concreto 27,6 Mpa (4000 psi) en obra, e = 0.18 m, incluye refuerzo, corte con disco y sello de juntas | M2 | 34,00 | $ 185.951 | $ 6.322.334 |
| 3,9 | Acero Fy = 60.000 psi d>1/4" | KG | 1.070 | $ 8.457 | $ 9.048.990 |
| 3,10 | Siembra de plantas, incluye transporte | UN | 9,00 | $ 84.607 | $ 761.463 |
| 3,11 | Ileno con tierra negra vegetal para jardineria, incluye transporte. | M3 | 9,50 | $ 103.510 | $ 983.345 |
| 3,12 | Ileno con Triturado de 1", incluye transporte | M3 | 1,40 | $ 142.510 | $ 199.514 |
| 3,13 | Retiro de material sobrante cargue mecánico (PEREIRA) | M3 | 36,40 | $ 109.705 | $ 3.993.262 |
| | | | | **VALOR TOTAL DIRECTO** | **$ 43.515.864** |

| | | |
|---|---|---|
| **TOTAL COSTO DIRECTO** | | **43.515.864** |
| **ADMINISTRACION** | 28,0% | 12.184.442 |
| **UTILIDAD** | 5% | 2.175.793 |
| **IMPREVISTOS** | 0,0% | 0 |
| **VALOR TOTAL OBRA** | | **57.876.099** |

José Octavio Ospina O.

***JOSE OCTAVIO OSPINA OSORIO***
*Tecnico de Apoyo de la Secretaria de Planeacion*
*Matricula Profesional Nº 05535003214 ANT*
*CC. 98.615.943 de Caucasia Antioquia*

7 de febrero de 2,025.