Formulario 1 - Propuesta económica - Documento tipo de licitación de obra pública de infraestructura de transporte - versión 4		
Código	CCE-EICP-FM-14	**Versión**	4

FORMULARIO 1
PRESUPUESTO OFICIAL

[La entidad puede utilizar este formulario de detalle del **presupuesto oficial** para determinar las condiciones bajo las cuales los proponentes analizarán y presentarán su propuesta económica de forma detallada, sin perjuicio que la entidad pueda modificarlo o establecer la presentación de la oferta económica con un formulario distinto al indicado.]

Adicionalmente, cuando el proceso de contratación es estructurado por precios unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formulario y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en color amarillo. Tratándose de otras modalidades de precio, la Entidad puede o no configurar los mismos aspectos.

Nº	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		GENERAL	PARTICULAR					
1				LOCALIZACION Y REPLANTEO	M2	4931,00	$ 10.870,24	$ 53.601.146,97
2				DEMOLICION MANUAL DE ESTRUCTURAS EXISTENTE	M3	114,00	$ 363.974,99	$ 41.493.148,34
3				EXCAVACION MANUAL MENOR A 0,50 MTS CON RETIRO DE ESCOMBROS	M3	449,00	$ 164.031,62	$ 73.650.195,28
4				NIVELACION Y COMPACTACION MANUAL PARA ANDENES	M2	4931,00	$ 16.801,20	$ 82.846.696,84
5				BASE ESTABILIZADA EN ARENA CEMENTO 1:10 E=0,10 MTS	M3	367,00	$ 2.167.082,82	$ 795.319.394,37
6				ACERO DE AMARRE MALLA ELECTROSOLDADA #5	KL	5875,00	$ 40.698,26	$ 239.102.283,04
7				CONCRETO DE 3000 PSI PARA ANDENES	M3	293,00	$ 3.330.458,89	$ 975.824.455,71
8				ESTAMPADO EN CONCRETO COLOR - INCLUYE SELLANTE ACRILICO (LUSTRE)	M2	3448,00	$ 115.813,26	$ 399.324.123,20
9				CONCRETO 3000 PSI PARA BORDILLOS E=0,15 * 0,30 - INCLUYE HIERROS DE 38000 PSI	ML	3448,00	$ 308.963,58	$ 1.065.306.438,55
10				CONCRETO 3000 PSI PARA CUNETAS ALL EN "V" - E= 0,07 MTS	ML	3483,00	$ 305.006,43	$ 1.062.337.395,65
11				DILATACION DE PAVIMENTO (INCLUYE CORTES)	ML	1724,00	$ 15.044,28	$ 25.936.337,67
							SUBTOTAL OBRAS	$ 4.814.741.615,62

SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)	$	4.814.741.615,62
VALOR TOTAL	$	4.814.741.615,62

NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U.

NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso.

NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%).

DESCRIPCION		PORCENTAJE
ADMINISTRACIÓN	A=	29,41%
IMPREVISTO	I=	1,00%
UTILIDAD	U=	6,00%
TOTAL A.I.U	A.I.U.=	36,41%