

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP

CO1.PCCNTR.7881465

Versión del contrato

1

Estado de contrato

Firmado

Fecha de generación del estado

17 horas de tiempo transcurrido (15/05/2025 4:18:08 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Número del contrato

029-CENACTUNJA-2025

Objeto del contrato

MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES PARA LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA CENAC REGIONAL TUNJA

Tipo de Contrato

Obra

¿Asociado a otro contrato?

☐Si☒No

Duración del contrato

146 Días

Fecha de inicio de contrato

Fecha de terminación del contrato

15/10/2025 12:00 AM

Tiempo adiciones en días

0 días

Liquidación

☒Si☐No

Fecha de inicio de liquidación

1/11/2025 12:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Fecha fin de liquidación

30/03/2026 12:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Obligaciones Ambientales

☐Si☒No

Obligaciones pos consumo

☐Si☒No

Reversión

☐Si☒No

Información de la Entidad Estatal contratante



CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE - CENAC -TUNJA

COLOMBIA, Tunja

★★★★★

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista



CVL INGENIERIA SAS

Número de documento 900525406

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
CVL INGENIERIA SAS			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: ANDRES RIACARDO LOPEZ JIMENEZ

Fecha de aprobación: 16/05/2025 9:14:45 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: MY. NELSON JAVIER ARDILA HERRERA

Fecha de aprobación: 16/05/2025 9:38:30 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020
-----------------	----	---

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?

☐Si☒No

El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017

☐Si☒No

Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: A definir

El contrato puede ser prorrogado ☐Si☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Si☒No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☒Si☐No

Garantías por

lotes, grupos o etapas	☐ Si ☒ No			
	Seriedad de la oferta	☒ Si ☐ No		
Cumplimiento	☒ % del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta	15,00		
	☒ Si ☐ No			
	☒ Cumplimiento del contrato			
	☒ % del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	21 horas de tiempo transcurrido (15/05/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
	☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	15/04/2026 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
	☒ Pago de salarios			
	☒ % del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	21 horas de tiempo transcurrido (15/05/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
	☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	15/10/2026 6:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
	☒ Estabilidad y calidad de la obra			
	☒ % del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	15/10/2025 6:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Responsabilidad civil extra contractual	☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	15/10/2030 6:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
	☒ Calidad del servicio			
	☒ % del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	21 horas de tiempo transcurrido (15/05/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
	☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	15/04/2026 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
	☒ Si ☐ No			
	☒ No. de SMMLV	200		
	Fecha límite para entrega de garantías:	3 días para terminar (19/05/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Fecha de entrega de garantías: -	

Garantías del proveedor:						
Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.17101625	Seriedad de la oferta	-	37.380.335,40 COP	-	1/08/2025 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐ Sí ☒ No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato	CO1.PCCNTR.7881465
Proveedor	CVL INGENIERIA SAS
Creado por	
Agregado en	-
Comentario	

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones	KM 1 VIA TOCA TUNJA BATALLON BOLIVAR		
Ubicación	CO-BOY-15001 - Tunja		
País	COLOMBIA		
Departamento	Boyacá		
Municipio	Tunja		
Dirección	KM 1 VIA TOCA TUNJA BATALLON BOLIVAR		
Código postal	15000		
	Grados (°)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	CENAC TUNJA CALLE 23 No. 3-21 KM 1 BARRIO EL DORADO TUNJA	COLOMBIA > Boyacá > Tunja

1	CO1.PQCNTR.7881465
1.1	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
		CAMBIO, SUMINISTRO E INSTALACION DE					248.198.542,69	248.646.914,23

1	72153000	RETIRO DE ESPEJOS PARA BAÑOS EXISTENTES EN LA ESTRUCTURA. LIMPIEZA DE ÁREA E INSTALACIÓN DE ESPEJO DE 0,60 M X 1,5 M CALIBRE 4MM SE DEBE SUMINISTRAR EL ESPEJO Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA FIJACIÓN A PARED. SE DEBE GARANTIZAR LA CORRECTA PUESTA EN MARCHA DEL COMPONENTE. Mis observaciones: UNIDAD DE MEDIDA: UNIDAD	13,00	UN	130.000,00	122.473,00	1.300.000,00	1.592.149,00
1	72151900	CAMBIO, SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO EN PVC. COMPRENDE DEL RETIRO DEL CIELO RASO EXISTENTE EN PVC PARA EN ESTRUCTURA DE UNA PLANTA. INCLUYE EL AJUSTE DE ESTRUCTURA PORTANTE DEL CIELO RASO. COMPRENDE A SU VEZ, EL SUMINISTRO DE CIELO RASO EN PVC COLOR BLANCO HUESO PARA LA INSTALACIÓN EN EL ÁREA DE TRABAJO. SE DEBE REALIZAR LA RECOLECCIÓN DE ESCOMBROS Y DISPOSICIÓN FINAL DEL MISMO EN LUGARES AUTORIZADOS. SE DEBE LLEVAR EL ASEO DEL ÁREA A INTERVENIR. SE DEBE GARANTIZAR LA CORRECTA PUESTA EN MARCHA DEL COMPONENTE A INSTALAR. Mis observaciones: UNIDAD DE MEDIDA: M2	100,00	UN	104.148,00	98.118,00	2.082.960,00	9.811.800,00
1	72101510	LIMPIEZA PARA CAJA DE INSPECCIÓN RECOLECTORA DE AGUAS RESIDUALES DE BATERIA DE BAÑOS. ESTE SERVICIO CONSTA DE RETIRO DE SEDIMENTOS DE LA CAJA RECOLECTORA. SONDEO DE TUBERÍA DE 6" DE FORMA MANUAL DESDE LOS INODOROS HASTA LA CAJA RECOLECTORA. LO CUAL CONSTA DE APROXIMADAMENTE 20 METROS LINEALES. ESTE SERVICIO CONSTA DE RETIRO DE SEDIMENTOS DE LA CAJA RECOLECTORA. SE DEBE PREVER POR EL PROVEEDOR TODAS LAS HERRAMIENTAS NECESARIAS REQUERIDAS PARA LLEVAR A CABO ESTE SERVICIO. SE DEBEN LLEVAR PRUEBAS DE DESCARGA Y FLUIDES DEL AGUA HACIA LA CAJA RECOLECTORA. SE DEBE LLEVAR A CABO EL RETIRO, LIMPIEZA Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS SEDIMENTOS. Mis observaciones: UNIDAD DE MEDIDA: UNIDAD	3,00	UN	336.640,00	317.149,00	1.346.560,00	951.447,00
1	72101510	CAMBIO, SUMINISTRO E INSTALACION DE ORINAL MEDIANO COLOR BLANCO CON ACCESORIOS TIPO PUSH. Dimensiones Alto 43 cm Ancho 32,5 cm Peso 7,9 kg Especificaciones Material Porcelana Sanitaria Uso Institucional Color Blanco Tipo de descarga Válvula / Fluómetro Incluye eacor de entrada y grapas de fijación Sistema de descarga Fluómetro ESTE CAMBIO COMPRENDE EL DESMONTAJE DEL ORINAL ACTUAL, LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO Y TUBERÍA, INSTALACIÓN DEL NUEVO ORINAL. SE DEBE GARANTIZAR LA CORRECTA PUESTA EN MARCHA DEL COMPONENTE. Mis observaciones: UNIDAD DE MEDIDA: UNIDAD	20,00	UN	704.840,00	664.030,00	16.211.320,00	13.280.600,00
1	73181104	MANTENIMIENTO DE CARPINTERÍA PARA PUERTAS METÁLICAS. ESTE SERVICIO CONSTA DE DESMONTAJE DE LA PUERTA, LIMPIEZA, RETIRO DE PINTURA, LIJADA, APLICACIÓN DE ANTICORROSIVO Y POSTERIOR APLICACIÓN DE PINTURA TIPO ESMALTE VERDE CON SISTEMA DE COMPRESOR DE AIRE. SE DEBE REALIZAR EL MONTAJE DE LA PUERTA Y GARANTIZAR SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. LAS DIMENSIONES DE LA PUERTA SON: ALTO: 1,60 m ANCHO: 0,60 m SE DEBE GARANTIZAR LA LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y ELEMENTOS ADYACENTES A LA ZONA A INTERVENIR. Mis observaciones: UNIDAD DE MEDIDA: UNIDAD	7,00	UN	190.000,00	178.999,00	2.470.000,00	1.252.993,00
1	72151900	CAMBIO, SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO EN DRIWALL. ESTE SERVICIO COMPRENDE DEL RETIRO DEL DRIWALL EXISTENTE, AJUSTE DE ESTRUCTURA PORTANTE DEL DRIWALL. COMPRENDE A SU VEZ, EL SUMINISTRO DE DRIWALL Y LA INSTALACIÓN DEL MISMO EN EL ÁREA DE TRABAJO. SE DEBE REALIZAR LA CORRESPONDIENTE APLICACIÓN DE ESTUCCO PREPARACIÓN DEL ÁREA Y PINTADA A DOS MANOS CON PINTURA DE VINILO TIPO UNO A DOS MANOS. SE DEBE LLEVAR A CABO LA INSTALACIÓN EN DRIWALL DE LAS LUMINARIAS QUE EN CADA OFICINA SE ENCUENTREN. SE DEBE SUMINISTRAR EL MATERIAL NECESARIO PARA LA INSTALACIÓN DE LOS ELEMENTOS. SE DEBE REALIZAR LA RECOLECCIÓN DE ESCOMBROS Y DISPOSICIÓN FINAL DEL MISMO EN LUGARES AUTORIZADOS. SE DEBE LLEVAR EL ASEO DEL ÁREA A INTERVENIR. SE DEBE GARANTIZAR LA CORRECTA PUESTA EN MARCHA DEL COMPONENTE A INSTALAR. Mis observaciones: UNIDAD DE MEDIDA: M2	5,00	UN	115.720,00	109.020,00	3.471.600,00	545.100,00
1	72151910	MANTENIMIENTO DE ANDENES PERIMÉTRICOS. ESTE SERVICIO COMPRENDE EL APRESTO DE FILOS O BORDES CON MORTERO. SI ES EL CASO, DEBE DE HACERSE LA PREPARACIÓN DEL ÁREA AFECTADA PARA GARANTIZAR LA CORRECTA ADHESIÓN Y ESTÉTICA. ESTE SERVICIO COMPRENDE EL SUMINISTRO DEL MATERIAL NECESARIO PARA LLEVAR A CABO TAL FIN. SE DEBE GARANTIZAR LA LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO. Mis observaciones: UNIDAD DE MEDIDA: ML	30,00	UN	98.122,86	92.442,00	4.611.774,42	2.773.260,00
1	72141115	CAMBIO DE ACOMETIDA ELÉCTRICA EXTERNA E INTERNA EN ESTRUCTURA DE 1 PLANTA. CAMBIO DE CABLEADO EXTERNO. ESTE SERVICIO COMPRENDE DEL CAMBIO DE LA ACOMETIDA EXISTENTE POR UNA NUEVA ACOMETIDA EQUIPOTENCIADA A CALIBRE DE CABLE NO. 6 SIETE HILOS. SE DEBE SUMINISTRAR E INSTALAR TUBO MIT DE 1 1/2" EL CUAL DEBE SER INSTALADO Y SUNCHADO SOBRE EL POSTE. ESTE TUBO SIRVE DE BAJANTE. COMPRENDE A SU VEZ TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN SOBRE EL POSTE PRINCIPAL. LA LONGITUD DEL TUBO ES DE 9 MTS. REGATA E INSTALACIÓN SUBTERRÁNEA DE ACOMETIDA. ESTE SERVICIO COMPRENDE DEL CAMBIO DE ACOMETIDA ACTUAL POR ACOMETIDA EQUIPOTENCIADA A CALIBRE DE CABLE NO. 6 SIETE HILOS LA CUAL DEBE IR SUBTERRÁNEA DENTRO DE UNA NUEVA TUBERÍA. COMPRENDE ELABORACIÓN DE REGATA EN RISO DE TIERRA A 60 CM DEL NIVEL DEL SUELO. SE DEBE SUMINISTRAR TUBERÍA DE PVC DE 1 1/2" TIPO PESADO	50,00	UN	153.460,00	144.575,00	7.673.000,00	7.228.750,00

		CON ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN. SE DEBE DE REALIZAR LA DEMARCACIÓN DE LA TUBERÍA CON CINTA DE SEGURIDAD DE PELIGRO Y POSTERIORMENTE LLEVAR A CABO EL RESANE O RELLENO DEL TERRENO A SU NIVEL NATURAL. LA LONGITUD A INTERVENIR ES DE 54 MTS. INSTALACIÓN TABLERO ELÉCTRICO BIFÁSICO. ESTE SERVICIO COMPRENDE LA CONTINUIDAD DE ACOMETIDA EQUIPOTENCIADA A CALIBRE DE CABLE NO. 6 SIETE HILOS QUE VIENE DE LA RED PRINCIPAL AL BARRAJE DEL TABLERO ELÉCTRICO, DANDO POR TERMINADA LA ACOMETIDA ELÉCTRICA EXTERNA.						
		Mis observaciones: UNIDAD DE MEDIDA: M.						
1	72141115	CAMBIO, SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA ELECTRICA AEREA EN CABLE ENCAUCHETADO A 220V DESDE POSTE DE ENERGIA A CAJA DE TACOS EN ALQUJAMENTO. ESTA INSTALACION CONSTA DE 25 METROS LINEALES DESDE EL POSTE A LA CAJA DE TACOS. SE REQUIERE QUE SE LLEVE A CABO LA DESINSTALACION DE LA ACOMETIDA ELECTRICA ACTUAL Y SEA INSTALADA LA NUEVA. ESTE MANTENIMIENTO INCLUYE LA MANO DE OBRA Y CABLEADO NECESARIO PARA LA ACOMETIDA ELECTRICA ENCAUCHETADA NUEVA A 220V. SE DEBE GARANTIZAR LA PUESTA EN MARCHA DEL COMPONENTE ELÉCTRICO.	25,00	UN	106.143,30	99.998,00	1.061.433,00	2.499.950,00
		Mis observaciones: UNIDAD DE MEDIDA: M.						
1	72101510	CAMBIO, SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIO TIPO PUSH COLOR BLANCO CON ACCESORIOS Dimensiones Alto 52.7 cm Ancho 45 cm Fondo 63 cm Especificaciones Tipo Una pieza Acabado Brillante Capacidad volumétrica 4.8 litros Color Blanco Distancia de descarga 30.5 cm Forma Asiento alargado Material Porcelana sanitaria Sistema de descarga Eco dual flush Capacidad de descarga 700 g ESTE CAMBIO COMPRENDE EL DESMONTAJE DEL SANITARIO ACTUAL. LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO Y TUBERÍA. INSTALACION DEL NUEVO INODORO TIPO PUSH. SE DEBE GARANTIZAR LA CORRECTA PUESTA EN MARCHA DEL COMPONENTE.	23,00	UN	721.348,68	679.583,00	24.525.855,12	15.630.409,00
		Mis observaciones: UNIDAD DE MEDIDA: UNIDAD						
1	73181104	MANTENIMIENTO DE CARPINTERÍA PARA VENTANAS METÁLICAS. ESTE SERVICIO CONSTA DE LIMPIEZA, RETIRO DE PINTURA, LIJADA, APLICACIÓN DE ANTICORROSIVO Y POSTERIOR APLICACIÓN DE PINTURA TIPO ESMALTE NEGRO. LAS DIMENSIONES DE LA VENTANA SON: ALTO: 0.92 m ANCHO: 2.68 m SE DEBE GARANTIZAR LA LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y ELEMENTOS ADYACENTES A LA ZONA A INTERVENIR.	5,00	UN	174.960,00	164.830,00	1.399.680,00	824.150,00
		Mis observaciones: UNIDAD DE MEDIDA: UNIDAD						
1	73181104	MANTENIMIENTO DE CARPINTERÍA PARA VENTANAS METÁLICAS. ESTE SERVICIO CONSTA DE LIMPIEZA, RETIRO DE PINTURA, LIJADA, APLICACIÓN DE ANTICORROSIVO Y POSTERIOR APLICACIÓN DE PINTURA TIPO ESMALTE NEGRO. LAS DIMENSIONES DE LA VENTANA SON: ALTO: 1.70 m ANCHO: 2.37 m SE DEBE GARANTIZAR LA LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y ELEMENTOS ADYACENTES A LA ZONA A INTERVENIR.	7,00	UN	254.024,51	239.316,00	1.270.122,55	1.675.212,00
		Mis observaciones: UNIDAD DE MEDIDA: UNIDAD						
1	72101510	LIMPIEZA DE LAS TRAMPAS DE GRASA DEL RANCHO DE TROPA. ESTE SERVICIO CONSISTE EN LA RECOLECCIÓN DE LOS RESIDUOS DE GRASA, SÓLIDOS Y SEMISÓLIDOS DE LA TRAMPA DE GRASA DEL RANCHO DE TROPALO CUAL COSTA DE 6 TRAMPAS MEDIDAS 1 M X 1M DE CUADRADO. SE DEBE PREVER POR EL PROVEEDOR TODAS LAS HERRAMIENTAS NECESARIAS REQUERIDAS PARA LLEVAR A CABO ESTE SERVICIO. LOS RESIDUOS SE TRANSPORTAN A UN LUGAR PARA SU DISPOSICIÓN FINAL. SE DEBE LLEVAR A CABO EL RETIRO, LIMPIEZA Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS SEDIMENTOS.	2,00	UN	363.034,83	332.594,00	1.059.104,49	665.188,00
		Mis observaciones: UNIDAD DE MEDIDA: UNIDAD						
1	73151801	CAMBIO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAFE CON BALDOSA PARA PARED. ESTE SERVICIO CONSTA DE NIVELACIÓN DE PARED CON MORTERO E INSTALACIÓN DE ENCHAFE. SOBRE UN ÁREA DE TRABAJO SE DEBE SUMINISTRAR ENCHAFE PARA PARED DE BAÑO CON BALDOSAS DE 45 X 30 COLOR BLANCO. SE DEBE REALIZAR LA INSTALACIÓN CORRESPONDIENTE DEL ENCHAFE PARA PARED DE BAÑO CON SUS ACABADOS. SE DEBE PREVER LAS HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA LLEVAR A CABO TAL FIN. SE DEBE GARANTIZAR LA CORRECTA PUESTA EN MARCHA DEL COMPONENTE.	72,00	UN	115.000,00	108.342,00	7.590.000,00	7.800.624,00
		Mis observaciones: UNIDAD DE MEDIDA: M2						
1	73151801	INSTALACIÓN DE ENCHAFE. SOBRE UN ÁREA DE TRABAJO DE 32 M2. SE DEBE SUMINISTRAR ENCHAFE PARA PARED DE BAÑO CON BALDOSA DE 45 X 31 COLOR BLANCO. SE DEBE REALIZAR LA INSTALACIÓN CORRESPONDIENTE A 32 M2 DE ENCHAFE PARA PARED DE BAÑO CON SUS ACABADOS. SE DEBE PREVER LAS HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA LLEVAR A CABO TAL FIN. SE DEBE GARANTIZAR LA CORRECTA PUESTA EN MARCHA DEL COMPONENTE.	32,00	UN	105.000,00	98.921,00	2.625.000,00	3.165.472,00
		Mis observaciones: UNIDAD DE MEDIDA: M2						
1	72153000	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA PARA DUCHA. ESTE SERVICIO COMPRENDE EL SUMINISTRO DE PUERTA AJUSTABLE EN VIDRIO TEMPLADO CORRUGADO DE 6 mm. PERFILES DE ALUMINIO Y MANIJA DE ALUMINIO. SE DEBE SUMINISTRAR A SU VEZ LOS ACCESORIOS DE CONEXIÓN AL ÁREA DE ANCLAJE. LAS MEDIDAS DE LA PUERTA SON: ALTO: 1,80 m ANCHO: 1,85 m CALIBRE VIDRIO: 6 mm SE DEBE GARANTIZAR LA CORRECTA PUESTA EN MARCHA DEL COMPONENTE.	1,00	UN	1.742.223,75	1.641.349,00	1.742.223,75	1.641.349,00
		Mis observaciones: UNIDAD DE MEDIDA: UNIDAD						
		CAMBIO, SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAFE PARA PISO. ESTE SERVICIO CONSTA DE RETIRO DE ENCHAFE EXISTENTE SOBRE UN AREA DE TRABAJO DE 20 M2. NIVELACIÓN DEL PISO CON MORTERO E INSTALACIÓN DE NUEVO						

1	73151801	<p>ENCHAFE. SE DEBE SUMINISTRAR ENCHAFE TIPO PORCELANATO DE 60 X 60 COLOR BLANCO. SE DEBE REALIZAR LA INSTALACION CORRESPONDIENTE A 20 M2 DE PORCELANATO PARA PISO CON SUS ACABADOS. SE DEBE PREVER LAS HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA LLEVAR A CABO TAL FIN. SE DEBE DISPONER EL MATERIAL DE ESCOMBROS EN LUGARES AUTORIZADOS. SE DEBE GARANTIZAR LA CORRECTA PUESTA EN MARCHA DEL COMPONENTE.</p> <p>Mis observaciones: UNIDAD DE MEDIDA: M2</p> <p>MANTENIMIENTO DE CARPINTERIA PARA REJAS METALICAS ESTE SERVICIO CONSTA DE DESMONTES DE LA REJA, LIMPIEZA, RETIRO DE PINTURA, LLAJA, APLICACION DE ANTICORROSIVO Y POSTERIOR APLICACION DE PINTURA TIPO ESMALTE VERDE CON SISTEMA DE COMPRESOR DE AIRE SE DEBE REALIZAR EL MONTAIE DE LA REJA Y GARANTIZAR SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. LAS DIMENSIONES DE LA REJA SON:ALTO: 3 METROS ANCHO: 4,5 METROS. SE DEBE GARANTIZAR LA LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y ELEMENTOS ADYACENTES A LA ZONA A INTERVENIR.</p> <p>Mis observaciones: UNIDAD DE MEDIDA: M2</p>	3,00	UN	115.000,00	108.342,00	115.000,00	325.026,00
1	72152300	<p>CAMBIO. SUMINISTRO E INSTALACION DE TEJA DE CARACTERISTICAS ONDULADA TIPO ESPAROLA FC DE 1,34 MTS DE LARGO X 1,06 MTS DE ANCHO EN FIBROCEMENTO EN ESTRUCTURA DE 1 PLANTA. COMPRENDE EL DESMONTES DE LA TEJA AVERIADA, INCLUYE A SU VEZ, LOS AMARRES PARA ESTE TIPO DE TEJA. SE DEBE GARANTIZAR LA CORRECTA PUESTA EN MARCHA DEL COMPONENTE.</p> <p>Mis observaciones: UNIDAD DE MEDIDA: UNIDAD</p>	10,00	UN	168.686,53	158.920,00	1.686.865,30	1.589.200,00
1	72151900	<p>MANTENIMIENTO DE CARPINTERIA PARA PUERTAS EN LAMINA DE MADERA. ESTE SERVICIO CONSTA DE DESMONTES, LIMPIEZA, RETIRO DE PINTURA, LLAJA, APLICACION DE SELLANTE Y POSTERIOR APLICACION DE PINTURA TIPO ESMALTE COLOR CAOYA, APLICADA CON COMPRESOR. SE DEBE REALIZAR EL MONTAIE DE LA PUERTA Y GARANTIZAR SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. LAS DIMENSIONES DE LA PUERTA SON: ALTO: 1,85 m ANCHO: 0,85 m SE DEBE GARANTIZAR LA LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y ELEMENTOS ADYACENTES A LA ZONA A INTERVENIR. SE DEBE SUMINISTRAR TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA LLEVAR A CABO ESTE MANTENIMIENTO Y PREVER LAS HERRAMIENTAS QUE SE REQUIERAN PARA TAL FIN.</p> <p>Mis observaciones: UNIDAD DE MEDIDA: UNIDAD</p>	69,00	UN	85.150,83	80.221,00	4.002.089,01	5.535.249,00
1	72152300	<p>CAMBIO. SUMINISTRO E INSTALACION DE TEJA EN ESTRUCTURA DE 1 PLANTA. COMPRENDE EL DESMONTES DE LA TEJA AVERIADA, CARACTERISTICAS: TEJAS METALICAS TERMOCUSTICAS TEJA METALICA ALUZINC PINTADA 8 CAL 28 VERDE RAL 6005 6MTS X, INCLUYE A SU VEZ, LOS AMARRES PARA ESTE TIPO DE TEJA. SE DEBE GARANTIZAR LA CORRECTA PUESTA EN MARCHA DEL COMPONENTE.</p> <p>Mis observaciones: UNIDAD DE MEDIDA: UNIDAD</p>	2,00	UN	286.356,68	269.777,00	286.356,68	539.554,00
1	72151900	<p>CAMBIO. SUMINISTRO E INSTALACION DE CABALLETE TIPO METALICAS TERMOCUSTICAS ALUZINC PINTADA 8 CAL 28 VERDE ESTRUCTURA DE 1 PLANTA. ESTE CAMBIO COMPRENDE EL DESMONTES DEL CABALLETE AVERIADO, INSTALACION DEL CABALLETE NUEVO TIPO LIMATESA P7 DE CARACTERISTICAS LISO CON UNA SOLA ONDULACION LONGITUDINAL, INCLUYE A SU VEZ, LOS AMARRES PARA ESTE TIPO DE CABALLETE. SE DEBE GARANTIZAR LA CORRECTA PUESTA EN MARCHA DEL COMPONENTE.</p> <p>Mis observaciones: UNIDAD DE MEDIDA: UNIDAD</p>	100,00	UN	42.500,00	40.039,00	3.527.500,00	4.003.900,00
1	72151900	<p>CAMBIO. SUMINISTRO E INSTALACION DE CABALLETE TIPO METALICAS TERMOCUSTICAS ALUZINC PINTADA 8 CAL 28 VERDE ESTRUCTURA DE 1 PLANTA. ESTE CAMBIO COMPRENDE EL DESMONTES DEL CABALLETE AVERIADO, INSTALACION DEL CABALLETE NUEVO TIPO LIMATESA P7 DE CARACTERISTICAS LISO CON UNA SOLA ONDULACION LONGITUDINAL, INCLUYE A SU VEZ, LOS AMARRES PARA ESTE TIPO DE CABALLETE. SE DEBE GARANTIZAR LA CORRECTA PUESTA EN MARCHA DEL COMPONENTE.</p> <p>Mis observaciones: UNIDAD DE MEDIDA: UNIDAD</p>	15,00	UN	57.889,60	54.538,00	868.344,00	818.070,00
1	73151801	<p>CAMBIO. SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAFE PARA PISO A TODO COSTO. ESTE SERVICIO CONSTA DE NIVELACION DE PISOS INSTALACION DE INTERIORES DE PISO CERAMICO DE 60/60 CM SOBRE UN AREA DE TRABAJO DE 400 M2. APROX SE DEBE SUMINISTRAR BALDOSAS PARA PISO DE CERAMICA ANTIDESLIZANTE DE 60 X 60 COLOR NEGRO DE ACUERDO A ESTUDIOS PREVIOS SE DEBE REALIZAR LA INSTALACION CORRESPONDIENTE A 400 M2 CON SUS ACABADOS. SE DEBE PREVER LAS HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA LLEVAR A CABO TAL FIN. SE DEBE GARANTIZAR LA CORRECTA PUESTA EN MARCHA DEL COMPONENTE.</p> <p>Mis observaciones: UNIDAD DE MEDIDA: M2</p>	51,00	UN	98.000,00	92.326,00	12.740.000,00	4.708.626,00
1	73181104	<p>SERVICIO DE PINTURA SOBRE MUROS DE MAMPOSTERIA INTERIORES CON REVOQUE DE PARED PINTADA EN VINILO PARA ESTRUCTURA DE UNA PLANTA. ESTE SERVICIO DEBE SER LLEVADO A CABO CON PINTURA DE VINILO TIPO 1 COLOR BLANCO BLANCO MATE A DOS MANOS. EL SERVICIO INCLUYE EL SUMINISTRO DE LA PINTURA Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA LLEVAR A CABO TAL FIN. SE DEBE GARANTIZAR LA LIMPIEZA DEL AREA A PINTAR, ELIMINANDO CUALQUIER RESIDUO DE PINTURA QUE SEA DERRAMADA SOBRE ZOCALOS O PISO.</p> <p>Mis observaciones: UNIDAD DE MEDIDA: M2</p>	981,00	UN	19.000,00	17.900,00	11.742.000,00	17.559.900,00
1	73181104	<p>SERVICIO DE PINTURA SOBRE MUROS DE MAMPOSTERIA EXTERIOR CON REVOQUE DE PARED PINTADA EN VINILO/ACRILICO PARA ESTRUCTURA DE UNA PLANTA. ESTE SERVICIO DEBE SER LLEVADO A CABO CON PINTURA ACRILICA MATE TIPO 1 COLOR BLANCO ALMENDRA A DOS MANOS. EL SERVICIO INCLUYE EL SUMINISTRO DE LA PINTURA Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA LLEVAR A CABO TAL FIN. SE DEBE GARANTIZAR LA LIMPIEZA DEL AREA A PINTAR, ELIMINANDO CUALQUIER RESIDUO DE PINTURA QUE SEA DERRAMADA SOBRE ZOCALOS O PISO.</p> <p>Mis observaciones: UNIDAD DE MEDIDA: M2</p>	495,00	UN	26.248,73	24.729,00	9.475.791,53	12.240.856,00
		<p>SERVICIO DE PINTURA SOBRE MUROS DE MAMPOSTERIA EXTERIOR CON REVOQUE DE PARED PINTADA EN VINILO/ACRILICO PARA ESTRUCTURA DE UNA PLANTA.</p>						

1	73181104	<p>ESTE SERVICIO DEBE SER LLEVADO A CABO CON PINTURA ACRILICA MATE TIPO 1 COLOR VERDE CIFRES A DOS MANOS. ESTE SERVICIO INCLUYE EL RESANE CON ESTUCCO SOBRE UN ÁREA APROXIMADA DE 10M2 DISTRIBUIDA EN DIFERENTES ZONAS DE LA ESTRUCTURA. EL SERVICIO INCLUYE EL SUMINISTRO DE LA PINTURA Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA LLEVAR A CABO TAL FIN. SE DEBE GARANTIZAR LA LIMPIEZA DEL ÁREA A PINTAR, ELIMINANDO CUALQUIER RESIDUO DE PINTURA QUE SEA DERRAMADA SOBRE ZOCALOS O PISO.</p> <p>Mis observaciones: UNIDAD DE MEDIDA: M2</p> <p>SERVICIO DE PINTURA SOBRE MUROS DE MAMPOSTERÍA EXTERIOR CON REVOQUE DE PARED PINTADA EN VINILO/ACRILICO PARA ESTRUCTURA DE UNA PLANTA. ESTE SERVICIO DEBE SER LLEVADO A CABO CON PINTURA VINILO TIPO 1 COLOR BLANCO BLANCO MATE A DOS MANOS. ESTE SERVICIO INCLUYE EL RESANE CON ESTUCCO SOBRE UN ÁREA APROXIMADA DE 2000M2 DISTRIBUIDA EN DIFERENTES ZONAS DE LA ESTRUCTURA. EL SERVICIO INCLUYE EL SUMINISTRO DE LA PINTURA Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA LLEVAR A CABO TAL FIN. SE DEBE GARANTIZAR LA LIMPIEZA DEL ÁREA A PINTAR, ELIMINANDO CUALQUIER RESIDUO DE PINTURA QUE SEA DERRAMADA SOBRE ZOCALOS O PISO.</p> <p>Mis observaciones: UNIDAD DE MEDIDA: M2</p>	250,00	UN	19.000,00	17.900,00	3.325.000,00	4.475.000,00
1	73181104	<p>SERVICIO DE PINTURA SOBRE MUROS DE MAMPOSTERÍA EXTERIOR CON REVOQUE DE PARED PINTADA EN VINILO/ACRILICO PARA ESTRUCTURA DE UNA PLANTA. ESTE SERVICIO DEBE SER LLEVADO A CABO CON PINTURA VINILO TIPO 1 COLOR BLANCO BLANCO MATE A DOS MANOS. ESTE SERVICIO INCLUYE EL RESANE CON ESTUCCO SOBRE UN ÁREA APROXIMADA DE 2000M2 DISTRIBUIDA EN DIFERENTES ZONAS DE LA ESTRUCTURA. EL SERVICIO INCLUYE EL SUMINISTRO DE LA PINTURA Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA LLEVAR A CABO TAL FIN. SE DEBE GARANTIZAR LA LIMPIEZA DEL ÁREA A PINTAR, ELIMINANDO CUALQUIER RESIDUO DE PINTURA QUE SEA DERRAMADA SOBRE ZOCALOS O PISO.</p> <p>Mis observaciones: UNIDAD DE MEDIDA: M2</p>	50,00	UN	18.936,00	17.840,00	492.336,00	892.000,00
1	73151801	<p>CAMBIO, SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAFE PARA PISO. ESTE SERVICIO CONSTA DE RETIRO DE ENCHAFE EXISTENTE EN BATERÍA DE BAÑOS SOBRE UN ÁREA DE TRABAJO DE 1000 M2. NIVELACION DEL PISO CON MORTERO E INSTALACIÓN DE NUEVO ENCHAFE. SE DEBE SUMINISTRAR ENCHAFE TIPO ANTIDESLIZANTE CON BALDOSAS DE 30 X 30 COLOR BLANCO. SE DEBE REALIZAR LA INSTALACIÓN CORRESPONDIENTE A 1000 M2 DE ENCHAFE PARA PISO CON SUS ACABADOS. SE DEBE PREVER LAS HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA LLEVAR A CABO TAL FIN. SE DEBE DISPONER EL MATERIAL DE ESCOMBROS EN LUGARES AUTORIZADOS. SE DEBE GARANTIZAR LA CORRECTA PUESTA EN MARCHA DEL COMPONENTE.</p> <p>Mis observaciones: UNIDAD DE MEDIDA: M2</p>	50,00	UN	110.000,00	103.631,00	4.180.000,00	5.181.590,00
1	72101510	<p>CAMBIO, SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS PARA SOBREPONER COLOR BLANCO CON ACCESORIOS Grifería Lavamanos Sencilla (Color Cromado, Cuerpo, Manija, Tipo de manija Palanca) Dimensiones Diámetro 44 cm Ancho 41 cm Especificaciones Material Porcelana Sanitaria Uso Institucional Color Blanco Incluye y raccor de entrada y grapas de fijación Sistema de descarga Fluxómetro ESTE CAMBIO COMPRENDE EL DESMONTAJE DEL LAVAMANOS ACTUAL, LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO Y TUBERÍA, INSTALACION DEL NUEVO LAVAMANOS. SE DEBE GARANTIZAR LA CORRECTA PUESTA EN MARCHA DEL COMPONENTE.</p> <p>Mis observaciones: UNIDAD DE MEDIDA: UNIDAD</p>	15,00	UN	288.149,13	271.465,00	2.881.491,30	4.071.975,00
1	72101510	<p>CAMBIO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCHA CON GRIFERIA LA CUAL COMPRENDE: Especificaciones Tipo Mezclador Acabado Brillante Altura del grifo Media Tipo Mezclador Color Cromado Forma cabezal Redonda Material Metal Tipo de manija Palanca ESTE CAMBIO COMPRENDE EL DESMONTAJE DE LA DUCHA ACTUAL, LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO Y TUBERÍA, INSTALACION DE LA NUEVA DUCHA. SE DEBE GARANTIZAR LA CORRECTA PUESTA EN MARCHA DEL COMPONENTE.</p> <p>Mis observaciones: UNIDAD DE MEDIDA: UNIDAD</p>	50,00	UN	127.941,95	120.534,00	3.838.258,50	6.026.700,00
1	73181104	<p>SERVICIO DE PINTURA SOBRE SOBRE ESTRUCTURA DE CIELO RASO EN DRIVALL INTERIORES PINTADO EN VINILO/ACRILICO PARA ESTRUCTURA DE UNA PLANTA. ESTE SERVICIO DEBE SER LLEVADO A CABO CON PINTURA VINILICA MATE TIPO 1 COLOR BLANCO BLANCO A DOS MANOS. EL SERVICIO INCLUYE EL SUMINISTRO DE LA PINTURA Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA LLEVAR A CABO TAL FIN. SE DEBE GARANTIZAR LA LIMPIEZA DEL ÁREA A PINTAR, ELIMINANDO CUALQUIER RESIDUO DE PINTURA QUE SEA DERRAMADA SOBRE PAREDES, ZOCALOS O PISO.</p> <p>Mis observaciones: UNIDAD DE MEDIDA: M2</p>	100,00	UN	18.000,00	16.958,00	1.062.000,00	1.695.800,00
1	73181104	<p>SERVICIO DE PINTURA SOBRE MUROS DE MAMPOSTERÍA INTERIORES CON REVOQUE DE PARED PINTADA EN VINILO PARA ESTRUCTURA DE DOS PLANTA. ESTE SERVICIO INCLUYE APLICACIÓN DE ESTUCCO SOBRE PARED. ESTE SERVICIO DEBE SER LLEVADO A CABO CON PINTURA DE VINILO TIPO 1 COLOR BLANCO BLANCO MATE A DOS MANOS. EL SERVICIO INCLUYE EL SUMINISTRO DE LA PINTURA Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA LLEVAR A CABO TAL FIN. SE DEBE GARANTIZAR LA LIMPIEZA DEL ÁREA A PINTAR, ELIMINANDO CUALQUIER RESIDUO DE PINTURA QUE SEA DERRAMADA SOBRE ZOCALOS O PISO.</p> <p>Mis observaciones: UNIDAD DE MEDIDA: M2</p>	308,00	UN	24.848,42	23.410,00	5.988.469,22	7.210.280,00
1	77121705	<p>CAMBIO, SUMINISTRO E INSTALACION, AMPLIACION DE PUNTO DE BAJANTE EN PVC, PARA AUMENTAR LA CAPACIDAD DE DESAGUE. INCLUYE DEMOLICION DE LA CUBIERTA EN CEMENTO DE LA CANAL ACTUAL DE 23 METROS LINEALES QUE CUBRE LA TUBERIA, RECONSTRUCCION DE LA DE LA CUBIERTA DEL TUBO E INSTALACION DE LA TUBERIA EN PVC DE AGUAS LLUVIAS DE 4 PULGADAS DE 23 METROS LINEALES.</p> <p>Mis observaciones: UNIDAD DE MEDIDA: M.</p>	23,00	UN	105.767,62	99.644,00	2.432.655,26	2.291.812,00
1	72151900	<p>CAMBIO, SUMINISTRO E INSTALACION DE TEJA EN ESTRUCTURA DE 1 PLANTA, ESTE CAMBIO COMPRENDE EL DESMONTAJE DE LA TEJA EXISTENTE, INCLUYE EL SUMINISTRO E INSTALACION DE TEJA FORTE VERDE. CARACTERÍSTICAS: Diseño: Termoaústica Medidas 5.90 x 0.94 metros SE DEBE GARANTIZAR LA CORRECTA PUESTA EN MARCHA DEL COMPONENTE.</p> <p>Mis observaciones: UNIDAD DE MEDIDA: UNIDAD</p>	8,00	UN	630.000,00	593.523,00	5.040.000,00	4.748.184,00

1	72151900	<p>CAMBIO, SUMINISTRO E INSTALACION DE CABALLETE TIPO LIMATESA P7 DE 4,29 KG DE FIBRO CEMENTO EN ESTRUCTURA DE 1 PLANTA, ESTE CAMBIO COMPRENDE EL DESMONTA DEL CABALLETE AVERIADO, INCLUYE EL SUMINISTRO E INSTALACION DEL CABALLETE NUEVO TIPO LIMATESA DE CARACTERISTICAS CABALLETE VERDE MEDIDAS 0.40X1.07M 2Mm Klar Upvc INCLUYE A SU VEZ, LOS AMARRES PARA ESTE TIPO DE CABALLETE. SE DEBE GARANTIZAR LA CORRECTA PUESTA EN MARCHA DEL COMPONENTE.</p> <p>Mis observaciones: UNIDAD DE MEDIDA: UNIDAD</p> <p>MANTENIMIENTO DE CARPINTERIA PARA PUERTAS METALICAS. ESTE SERVICIO CONSTA DE DESMONTA DE LA PUERTA, LIMPIEZA, RETIRO DE PINTURA, LIJADA, APLICACION DE ANTICORROSIVO Y POSTERIOR APLICACION DE PINTURA TIPO ESMALTE VERDE CON SISTEMA DE COMPRESOR DE AIRE. SE DEBE REALIZAR EL MONTAJE DE LA PUERTA Y GARANTIZAR SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. LAS DIMENSIONES DE LA PUERTA SON: ALTO: 1,60 m ANCHO: 3,00 m SE DEBE GARANTIZAR LA LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y ELEMENTOS ADYACENTES A LA ZONA A INTERVENIR.</p> <p>Mis observaciones: UNIDAD DE MEDIDA: UNIDAD</p>	66,00	UN	93.262,99	87.863,00	5.595.779,40	5.798.958,00
1	72152302	<p>CAMBIO, SUMINISTRO E INSTALACION DE VDRIO A TODO COSTO PARA VENTANA: CARACTERISTICAS ESPESOR DE 4MM MEDIDAS 1.50 X 1.10 METROS.</p> <p>Mis observaciones: UNIDAD DE MEDIDA: UNIDAD</p> <p>APLICACION DE ESTUCO Y PINTURA DE FACHADAS ALTURA MAYOR A 3 METROS ESTE SERVICIO DEBE SER LLEVADO A CABO CON PINTURA ACRILICA MATE TIPO 1 COLOR BLANCO INSTITUCIONAL A TRES MANOS. ESTE SERVICIO INCLUYE EL RESANE CON ESTUCO SOBRE UN AREA APROXIMADA DE 165,48 M2 DISTRIBUIDA EN DIFERENTES ZONAS DE LA ESTRUCTURA. EL SERVICIO INCLUYE EL SUMINISTRO DE LA PINTURA Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA LLEVAR A CABO TAL FIN. SE DEBE GARANTIZAR LA LIMPIEZA DEL AREA A PINTAR, ELIMINANDO CUALQUIER RESIDUO DE PINTURA QUE SEA DERRAMADA SOBRE ZOCALOS O PISO.</p> <p>Mis observaciones: UNIDAD DE MEDIDA: M2</p>	2,00	UN	120.000,00	113.052,00	240.000,00	226.104,00
1	73181104	<p>DEMOLICION DE ENCHAFE CERAMICO, INCLUYE TODAS LAS HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA TAL FIN SE DEBE GARANTIZAR LA LIMPIEZA DEL AREA, TALES COMO EL ESCOMERO.</p> <p>Mis observaciones: UNIDAD DE MEDIDA: M2</p>	166,00	UN	25.129,99	23.675,00	2.010.399,20	3.930.050,00
1	73181104	<p>CAMBIO, SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAFE EN PORCELANA 56*56 CM Piso Gres Porcelánico Blanco Venecia 56 x 56cm. ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL ENCHAFE: Tipo Gres - porcelánico Acabado - Brillante Adhesivo recomendado - Adhesivo cerámico Ambiente - Interior Apariencia - Marmoladas Cantidad contenida en el empaque 7 unidades) Caras por empaque -1 Caras por proyecto - 1 Coeficiente de fricción DCOF - Interior seco mayor o igual 0,42 dry Color - Plata Color referencial - Gris/Plata Dilatación de junta - 2 mm Dimensiones producto empaçado - 57x57x7 cm Esmaltado - Si Espesor - 8,4 mm Estilo deco - Clásico Forma - Cuadrada Formato del producto - Caja Largo - 56 cm Modelo - BLANCO Peso - 38 kg Rendimiento por caja - 2,2 m2 Resistencia a la humedad - Baja Resistencia al desgaste - PEI IV (Tránsito alto) Resistencia al tráfico - Alto Sistema instalación - Pegado Textura De Superficie - Lisa Tipo de borde - Rectificado Tipo de revestimiento - Gres porcelánico Ubicación - Interior Uso de revestimiento - Piso y muro Absorción de Agua - 3% menor Eb menor =6% (Grupo BIIa) Leyendas y/o simbolos sobre instrucciones de uso - Este producto tiene unas instrucciones de uso, cuidado especial y prohibición descritas en el empaque. Lote y fecha de fabricación - Visible en la etiqueta que se entrega con el producto. Superficie - GL - (Esmaltada) Tipo de Calidad - 1 SE DEBE GARANTIZAR LA LIMPIEZA DEL AREA A ENCHAFAR, ELIMINANDO CUALQUIER RESIDUO DE MATERIAL QUE SEA DERRAMADA SOBRE ZOCALOS O PISO. ESTE SERVICIO CUENTA CON TODOS LOS MATERIALES Y HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.</p> <p>Mis observaciones: UNIDAD DE MEDIDA: M2</p>	0,00	UN	18.110,43	17.062,00	1.448.834,40	0,00
1	73181104	<p>CAMBIO, SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA EN MADERA Y MARCO CAL. 18 1 X 2,3 M DE ALTO X INCLUYE ANTICORROSIVO. SE DEBE GARANTIZAR LA LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y ELEMENTOS ADYACENTES A LA ZONA A INTERVENIR.</p> <p>Mis observaciones: UNIDAD DE MEDIDA: UND</p>	107,00	UN	115.000,00	108.342,00	5.750.000,00	11.592.594,00
1	73181104	<p>CAMBIO, SUMINISTRO E INSTALACION CABALLETE FIJO PARA TEJA ONDULADA FIBROCEMENTO No. 15. EN ESTRUCTURA DE 1 PLANTA, ESTE CAMBIO COMPRENDE EL DESMONTA DEL CABALLETE AVERIADO, INCLUYE A SU VEZ, LOS AMARRES PARA ESTE TIPO DE CABALLETE. SE DEBE GARANTIZAR LA CORRECTA PUESTA EN MARCHA DEL COMPONENTE.</p> <p>Mis observaciones: UNIDAD DE MEDIDA: UND</p>	1,00	UN	530.000,00	499.313,00	530.000,00	499.313,00
1	72151900	<p>CAMBIO, SUMINISTRO E INSTALACION CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO NUMERO 8 LARGO 3,5 METROS - ANCHO 0,94 METROS. ESTRUCTURA DE 1 PLANTA, ESTE CAMBIO COMPRENDE EL DESMONTA DE LA CUBIERTA AVERIADA, INCLUYE EL SUMINISTRO E INSTALACION DE LA CUBIERTA NUEVA. INCLUYE A SU VEZ, LOS AMARRES PARA ESTE TIPO DE CUBIERTA. SE DEBE GARANTIZAR LA CORRECTA PUESTA EN MARCHA DEL COMPONENTE.</p> <p>Mis observaciones: UNIDAD DE MEDIDA: M2</p>	25,00	UN	61.000,00	57.468,00	610.000,00	1.436.700,00
1	72151900	<p>SERVICIO DE PINTURA DE ESMALTE EN LAMINA LINEAL. ESTE SERVICIO DEBE SER LLEVADO A CABO CON ESMALTE TIPO 1 COLOR VERDE ANOLOG INSTITUCIONAL A TRES MANOS. INCLUYE EL ESMALTE SOBRE UN AREA APROXIMADA DE 6,4 M. DISTRIBUIDA EN DIFERENTES ZONAS DE LA ESTRUCTURA Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA LLEVAR A CABO TAL FIN. SE DEBE GARANTIZAR LA LIMPIEZA DEL AREA A PINTAR. ELIMINANDO</p> <p>Mis observaciones: UNIDAD DE MEDIDA: M2</p>	19,00	UN	67.000,00	63.121,00	670.000,00	1.199.299,00
1	72151900	<p>SERVICIO DE PINTURA DE ESMALTE EN LAMINA LINEAL. ESTE SERVICIO DEBE SER LLEVADO A CABO CON ESMALTE TIPO 1 COLOR VERDE ANOLOG INSTITUCIONAL A TRES MANOS. INCLUYE EL ESMALTE SOBRE UN AREA APROXIMADA DE 6,4 M. DISTRIBUIDA EN DIFERENTES ZONAS DE LA ESTRUCTURA Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA LLEVAR A CABO TAL FIN. SE DEBE GARANTIZAR LA LIMPIEZA DEL AREA A PINTAR. ELIMINANDO</p> <p>Mis observaciones: UNIDAD DE MEDIDA: M2</p>	7,00	UN	22.000,00	20.726,00	154.000,00	145.082,00

		CUALQUIER RESIDUO DE PINTURA QUE SEA DERRAMADA SOBRE ZOCALOS O PISO. Mis observaciones: UNIDAD DE MEDIDA: M.							
1	72151900	SERVICIO DE PINTURA DE ESMALTE EN LAMINA LLENA. ESTE SERVICIO DEBE SER LLEVADO A CABO CON ESMALTE TIPO 1 COLOR VERDE ANOLOG INSTITUCIONAL A TRES MANOS. INCLUYE EL ESMALTE SOBRE UN AREA APROXIMADA DE 2,3 M2 DISTRIBUIDA EN DIFERENTES ZONAS DE LA ESTRUCTURA Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA LLEVAR A CABO TAL FIN. SE DEBE GARANTIZAR LA LIMPIEZA DEL AREA A PINTAR. ELIMINANDO CUALQUIER RESIDUO DE PINTURA QUE SEA DERRAMADA SOBRE ZOCALOS O PISO. Mis observaciones: UNIDAD DE MEDIDA: M2	3,00	UN	41.157,83	38.775,00	123.473,49	116.325,00	
1	72151900	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMINA SUPERBOARD E= 8 MM. EN ESTRUCTURA DE 1 PLANTA. DE 5,1 M2. INCLUYE A SU VEZ, LOS ELEMENTOS Y MATERIALES NECESARIOS PARA SU INSTALACION. SE DEBE GARANTIZAR LA CORRECTA PUESTA EN MARCHA DEL COMPONENTE. Mis observaciones: UNIDAD DE MEDIDA: M2	5,00	UN	110.000,00	103.631,00	550.000,00	518.155,00	
1	72151900	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO BÓVEDAS EN PVC COLOR BLANCO. INCLUYE EL AJUSTE DE ESTRUCTURA PORTANTE DEL CIELO RASO Y SUMINISTRO DE TODOS LOS ELEMENTOS Y/O MATERIALES NECESARIOS PARA SU INSTALACION. SE DEBE REALIZAR LA RECOLECCION DE ESCOMBROS Y DISPOSICION FINAL DEL MISMO EN LUGARES AUTORIZADOS. SE DEBE GARANTIZAR LA CORRECTA PUESTA EN MARCHA DEL COMPONENTE A INSTALAR. Mis observaciones: UNIDAD DE MEDIDA: M2	21,00	UN	87.000,00	81.963,00	10.614.000,00	1.721.223,00	
1	72151900	CAMBIO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN TEJA HONDULADA EN PVC - TRANSPARENTE No. 6 LARGO 3,5 M - ANCHO 0,94 METROS. NO INCLUYE ENTRAMADO. EN ESTRUCTURA DE 1 PLANTA. ESTE CAMBIO COMPRENDE EL DESMONTAJE DE LA CUBIERTA EXISTENTE, AMARRES Y DEMAS ACCESORIOS PARA LA CORRECTA INSTALACION DE LA CUBIERTA NUEBA. SE DEBE GARANTIZAR LA CORRECTA PUESTA EN MARCHA DEL COMPONENTE. Mis observaciones: UNIDAD DE MEDIDA: M2	16,00	UN	80.401,63	75.746,00	804.016,30	1.211.936,00	
1	83101800	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PANEL LED SOBREPONER DE 12 W. ESTE SERVICIO INCLUYE EL SUMINISTRO DEL DEL PANEL LED COLOR BLANCO. PANEL LED DE INCRUSTAR REDONDO LUZ FRIA PARA INTERIORES. DIAMETRO: 20,32 CM - 8" AMPERIOS: 44A COLOR: BLANCO FLUJO LUMINOSO: 1300 LUMENES POTENCIA MAXIMA: 12 A 18 W SE DEBE GARANTIZAR LA CORRECTA PUESTA EN MARCHA DEL COMPONENTE ELÉCTRICO. Mis observaciones: UNIDAD DE MEDIDA: UND	16,00	UN	46.408,70	43.723,00	464.097,00	699.568,00	
1	83101800	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA CABLE 12AWG THHN EMT 1/2". SE DEBE GARANTIZAR LA CORRECTA PUESTA EN MARCHA DEL COMPONENTE ELÉCTRICO. Mis observaciones: UNIDAD DE MEDIDA: UND	16,00	UN	116.348,34	109.612,00	1.163.483,40	1.753.792,00	
1	72151900	CAMBIO, SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO EN PVC COLOR BEIGE. ESTE SERVICIO COMPRENDE EL RETIRO DEL CIELO RASO EXISTENTE EN PVC PARA LAS OFICINAS Y PASILLOS, ALOJAMIENTOS DELDISTRITO MILITAR EN ESTRUCTURA DE UNA PLANTA. INCLUYE EL AJUSTE DE ESTRUCTURA PORTANTE DEL CIELO RASO. SE DEBE REALIZAR LA RECOLECCIÓN DE ESCOMBROS Y DISPOSICIÓN FINAL DEL MISMO EN LUGARES AUTORIZADOS. SE DEBE GARANTIZAR LA CORRECTA PUESTA EN MARCHA DEL COMPONENTE A INSTALAR. Mis observaciones: UNIDAD DE MEDIDA: M2	49,00	UN	105.000,00	98.921,00	4.935.000,00	4.847.129,00	
1	72101510	CAMBIO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLAS SIFON CON SOSCO EN ALUMINIO. Características: Rejilla sifon en aluminio de 3" pulgadas con sosco Material: Aluminio Aplicación: Lavamanos, baño, ducha, exteriores, construcción, grifería SE DEBE PREVER LAS HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA LLEVAR A CABO TAL FIN. SE DEBE GARANTIZAR LA CORRECTA PUESTA EN MARCHA DEL ELEMENTO INSTALADO. Mis observaciones: UNIDAD DE MEDIDA: UNIDAD	12,00	UN	37.074,60	34.928,00	185.373,00	419.136,00	
1	72101510	CAMBIO, SUMINISTRO E INSTALACION CON INCLUSION DE MANO DE OBRA A TODO COSTO DE 15 BASTAGOS EN BRONCE CON SUS RESPECTIVAS PERILLAS TRANSPARENTES PARA TUBERIA DE 1/2" PARA DUCHA. Características: Perilla manija universal Grifería para ducha y mezcladores convencionales para baño Vestigo Metalica Cierre Convencional para ducha SE DEBE PREVER LAS HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA LLEVAR A CABO TAL FIN. SE DEBE GARANTIZAR LA CORRECTA PUESTA EN MARCHA DEL ELEMENTO INSTALADO. Mis observaciones: UNIDAD DE MEDIDA: UNIDAD	15,00	UN	69.000,00	65.005,00	690.000,00	975.075,00	
1	72101510	CAMBIO Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLAS SIFON CON SOSCO EN ALUMINIO. Características: Rejilla sifon en aluminio de 2" pulgadas con sosco Material: Aluminio Aplicación: Lavamanos, baño, ducha, exteriores, construcción, grifería SE DEBE PREVER LAS HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA LLEVAR A CABO TAL FIN. SE DEBE GARANTIZAR LA CORRECTA PUESTA EN MARCHA DEL ELEMENTO INSTALADO. Mis observaciones: UNIDAD DE MEDIDA: UNIDAD	21,00	UN	24.500,00	23.081,00	367.500,00	484.701,00	
1	72101510	CAMBIO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LLAVE DE JARDIN. CON ACCESORIOS PARA SU CORRECTA CONEXIÓN A RED DE AGUA POTABLE. Especificaciones: Llave Jardin 1/2 X 3/4 Pulgada Cromo Satin Color Cromado Resistente a la corrosión y oxidación. Fácil instalación. SE DEBE GARANTIZAR LA CORRECTA PUESTA EN MARCHA DEL ELEMENTO INSTALADO. Mis observaciones: UNIDAD DE MEDIDA: UNIDAD	41,00	UN	45.000,00	42.395,00	1.035.000,00	1.738.195,00	

1	72101510	SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPON DE LAVADERO PLANO COMBINADO DE 2" PULGADAS. Características Tapon de lavadero combinado de 2" pulgadas Material: metal SE DEBE PREVER LAS HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA LLEVAR A CABO TAL FIN. SE DEBE GARANTIZAR LA CORRECTA PUESTA EN MARCHA DEL ELEMENTO INSTALADO.	7,00	UN	47.622,03	44.865,00	333.354,21	314.055,00
		Mis observaciones: UNIDAD DE MEDIDA: UNIDAD						
1	72101510	CAMBIO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARBOL DE ENTRADA Y SALIDA PARA SANITARIO CON TIPO PUSH DE DESCARGUE Y TODOS LOS ACCESORIOS PARA LA INSTALACION. Características Grifera completa Arbol de entrada para sanitario. Arbol de salida para sanitario, con su respectivo push de descargue y todos sus accesorios para su funcionamiento. SE DEBE PREVER LAS HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA LLEVAR A CABO TAL FIN. SE DEBE GARANTIZAR LA CORRECTA PUESTA EN MARCHA DEL ELEMENTO INSTALADO.	7,00	UN	40.716,26	38.369,00	285.013,82	268.513,00
		Mis observaciones: UNIDAD DE MEDIDA: UNIDAD						
1	72101510	CAMBIO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 7 SISTEMAS DE SIFONES DE TUBO EN PVC DE 2" PARA EL DESAGUE DE LOS LAVADEROS. ESTE SERVICIO COMPRENDE: LA INSTALACION DE LOS SIFONES COMPRENDE 6 METROS LINEALES DE TUBO DE PVC DE 2", 14 CODOS DE 2" Y 7 T DE 2", SE DEBE PREVER LAS HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA LLEVAR A CABO TAL FIN. SE DEBE GARANTIZAR LA CORRECTA PUESTA EN MARCHA DEL COMPONENTE.	7,00	UN	117.419,68	110.621,00	821.937,76	774.347,00
		Mis observaciones: UNIDAD DE MEDIDA: UNIDAD						
1	72141125	MANTENIMIENTO PREVENTIVO-CORRECTIVO CON INCLUSION DE MANO DE OBRA A TODO COSTO DEL SISTEMA HIDROFLO COMPUESTO POR 2 ELECTROBOMBAS DE 1HP DE 110 - 220 VOLTIOS MONOFASICO Y UN TANQUE VERTICAL DE 80 LITORS DE CON MEMBRANA TERCAMBIABLE EN GOMA, BÚTILICA PARA USO ALIMENTICIO VIT60, DIMENSIONES DEL TANQUE LARGO 45 CM ALTO 80 CM ANCHO 45 CM REVISIÓN Y CAMBIO DE TEMPORIZADOR PARA EL TABLERO DE CONTROL, CAJA DE CIRCUITOS ELECTRICOS PARA EL SISTEMA SE DEBE PREVER LAS HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA LLEVAR A CABO TAL FIN. SE DEBE GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y OPERACION DEL COMPONENTE.	1,00	UN	1.532.618,86	1.443.880,00	1.532.618,86	1.443.880,00
		Mis observaciones: UNIDAD DE MEDIDA: UNIDAD						
1	72101510	CAMBIO, SUMINISTRO E INTALACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE, TUBO PVC DE 2" DE 15 M.L. ESTE SERVICIO COMPRENDE: LA INSTALACION DE NUEVA RED DE DISTRIBUCION DE 15 M.L CON REGATA EN CONCRETO DE CEMENTO A 40 CM DEL NIVEL DEL SUELO. SE DEBE ACOPLAR LA TUBERIA A LA SALIDA DE DOS TANQUES DE 10.000.000 LITROS SALIDA A 2" Y ENTRADA AL SISTEMA DE HIDROFLO A 2". ESTE SERVICIO COMPRENDE EL SUMINISTRO DE LOS ACCESORIOS REQUERIDOS COMO SON UNIONES 6, CODOS 8 CON LOS CORRESPONDIENTES ACOPLER DE UNION Y CONEXIÓN, LLAVES DE PASO 2 DE 2" Y DEMAS ACCESORISO REQUERIDOS. SE DEBE GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y OPERACION DEL COMPONENTE.	10,00	UN	93.000,00	87.615,00	1.395.000,00	876.150,00
		Mis observaciones: UNIDAD DE MEDIDA: ML						
1	73181104	MANTENIMIENTO DE CARPINTERÍA PARA PUERTAS METÁLICAS. ESTE SERVICIO CONSTA DE DESMONTJE DE LA PUERTA, LIMPIEZA, RETIRO DE PINTURA, LIJADA, APLICACIÓN DE ANTICORROSIVO Y POSTERIOR APLICACIÓN DE PINTURA TIPO ESMALTE VERDE CON SISTEMA DE COMPRESOR DE AIRE. SE DEBE REALIZAR EL MONTAJE DE LA PUERTA Y GARANTIZAR SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. LAS DIMENSIONES DE LA PUERTA SON: ALTO: 1,90 m ANCHO: 0,88 cm SE DEBE GARANTIZAR LA LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y ELEMENTOS ADYACENTES A LA ZONA A INTERVENIR.	10,00	UN	220.000,00	207.262,00	3.080.000,00	2.072.620,00
		Mis observaciones: UNIDAD DE MEDIDA: UNIDAD						
1	73181104	MANTENIMIENTO DE CARPINTERÍA PARA PUERTAS METÁLICAS. ESTE SERVICIO CONSTA DE DESMONTJE DE LA PUERTA, REPARACION DE PARTES METÁLICAS DETERIORADAS, SOLDADURA SISTEMA DE CERADURA PARA CANDADO, LIMPIEZA, RETIRO DE PINTURA, LIJADA, APLICACIÓN DE ANTICORROSIVO Y POSTERIOR APLICACIÓN DE PINTURA TIPO ESMALTE VERDE CON SISTEMA DE COMPRESOR DE AIRE. SE DEBE REALIZAR EL MONTAJE DE LA PUERTA Y GARANTIZAR SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. LAS DIMENSIONES DE LA PUERTA SON: ALTO: 1,71 mts ANCHO: 2,30 mts. SE DEBE GARANTIZAR LA LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y ELEMENTOS ADYACENTES A LA ZONA A INTERVENIR.	1,00	UN	336.870,83	317.366,00	336.870,83	317.366,00
		Mis observaciones: UNIDAD DE MEDIDA: UNIDAD						
1	73151801	CAMBIO, SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAFE PARA PISO. ESTE SERVICIO CONSTA DE RETIRO DE ENCHAFE EXISTENTE SOBRE UN ÁREA DE TRABAJO DE 4 M2. NIVELACIÓN DEL PISO CON MORTERO E INSTALACIÓN DE NUEVO ENCHAFE. SE DEBE SUMINISTRAR ENCHAFE TIPO PORCELANATO DE 45 X45 COLOR NEGRO. SE DEBE REALIZAR LA INSTALACION CORRESPONDIENTE A 4 M2 DE PORCELANATO PARA PISO CON SUS ACABADOS. SE DEBE PREVER LAS HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA LLEVAR A CABO TAL FIN. SE DEBE DISPONER EL MATERIAL DE ESCOMBROS EN LUGARES AUTORIZADOS. SE DEBE GARANTIZAR LA CORRECTA PUESTA EN MARCHA DEL COMPONENTE.	4,00	UN	118.000,00	111.168,00	472.000,00	444.672,00
		Mis observaciones: UNIDAD DE MEDIDA: M2						
1	72152300	CAMBIO, SUMINISTRO E INSTALACION DE REJAS METÁLICAS COLOR ESMALTE VERDE ESPECIFICACIONES: TUBO CUADRADO 1/2 PULGADA MATERIAL ACERO PUERTA DE INGRESO CON ARGOLLAS PARA COLOCAR CANDADO MEDIDAS ALTO 1,90 ANCHO 1,00. SE DEBE	2,00	UN	958.123,17	902.648,00	1.916.246,34	1.805.296,00

		REALIZAR EL MONTAJE DE LA REJA Y GARANTIZAR SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. LAS DIMENSIONES DE LA REJA SON: ALTO: 2,30 Ms ANCHO: 3,60 Ms SE DEBE GARANTIZAR LA LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y ELEMENTOS ADYACENTES A LA ZONA A INTERVENIR. Mis observaciones: UNIDAD DE MEDIDA: UNIDAD						
1	73151801	CAMBIO, SUMINISTRO E INSTALACION DE JABONERAS EN PORCELANA ESTE SERVICIO CONSTA DEL SUMINISTRO E INSTALACION DE 40 JABONERAS EN PORCELANA COLOR BLANCO PARA DUCHAS Y LAVAMANOS SE DEBE PREVER LAS HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA LLEVAR A CABO TAL FIN. SE DEBE GARANTIZAR LA CORRECTA PUESTA EN MARCHA DEL COMPONENTE SE DEBE GARANTIZAR LA LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y ELEMENTOS ADYACENTES A LA ZONA A INTERVENIR. Mis observaciones: UNIDAD DE MEDIDA: UNIDAD	10,00	UN	35.000,00	32.974,00	1.400.000,00	329.740,00
1	73151801	CAMBIO, SUMINISTRO E INSTALACION DE PERCHERO DOBLE EN PORCELANA COLOR BLANCO PARA DUCHA. Dimensiones Peso máximo soportado 1 kg Alto 4 cm - Ancho 4 cm - Largo 11 cm SE DEBE PREVER LAS HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA LLEVAR A CABO TAL FIN. SE DEBE GARANTIZAR LA LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y ELEMENTOS ADYACENTES A LA ZONA A INTERVENIR. Mis observaciones: UNIDAD DE MEDIDA: UNIDAD	10,00	UN	35.000,00	32.974,00	315.000,00	329.740,00
1	72152300	ADMINISTRACION 15 % Mis observaciones: EL AUI ESTABLECIDO PARA ESTE PROCESO NO PUEDE SUPERAR EL 21%, SO PENA DE INCURRIR EN CAUSAL DE RECHAZO, DISTRIBUIDOS ENTRE ADMINISTRACIÓN, IMPREVISTOS Y UTILIDAD.	1,00	UN	30.699.557,66	30.631.600,80	30.699.557,66	30.631.600,80
1	72152300	IMPREVISTOS 2 % Mis observaciones: EL AUI ESTABLECIDO PARA ESTE PROCESO NO PUEDE SUPERAR EL 21%, SO PENA DE INCURRIR EN CAUSAL DE RECHAZO, DISTRIBUIDOS ENTRE ADMINISTRACIÓN, IMPREVISTOS Y UTILIDAD.	1,00	UN	4.093.274,35	4.084.213,44	4.093.274,35	4.084.213,44
1	72152300	UTILIDADES 4 % Mis observaciones: EL AUI ESTABLECIDO PARA ESTE PROCESO NO PUEDE SUPERAR EL 21%, SO PENA DE INCURRIR EN CAUSAL DE RECHAZO, DISTRIBUIDOS ENTRE ADMINISTRACIÓN, IMPREVISTOS Y UTILIDAD.	1,00	UN	8.186.548,71	8.168.426,88	8.186.548,71	8.168.426,88
1	72152300	IVA 19% Mis observaciones: IVA DE LA UTILIDAD (19%)	1,00	UN	1.555.444,25	1.552.001,11	1.555.444,25	1.552.001,11

Documentos del contrato

Descripción	Nómbre del documento	Detalle
☐ CONTRATO MANTENIMIENTO.pdf	CONTRATO MANTENIMIENTO.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	<input type="text" value="MY. NELSON JAVIER ARDILA HERRERA"/>	 Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	11411549	Guardar y notificar
Supervisor	<input type="text"/>	 Tipo de documento		Número de documento		Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	<input type="text"/>	 Tipo de documento		Número de documento		Guardar y notificar
--------------------	----------------------	---	--	---------------------	--	-------------------------------------

[Agregar usuario](#)

Histórico de asignaciones

Posición	Nómbre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	MY. NELSON JAVIER ARDILA HERRERA	16/05/2025 9:38:31 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	MY. NELSON JAVIER ARDILA HERRERA

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz		☐ Si ☒ No *	Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.	
Destinación del gasto	Funcionamiento			
Fuente de los recursos:				Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN		☒ Si ☐ No *		248.646.914,23
Sistema General de Participaciones - SGP		☐ Si ☒ No *		
Sistema General de Regalías - SGR		☐ Si ☒ No *		
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)		☐ Si ☒ No *		
Recursos de Crédito		☐ Si ☒ No *		
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)		☐ Si ☒ No *		
Total				248.646.914,23

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados							

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☒ Si ☐ No

