FISCALIA
GENERAL DE LA NACION

Nombre. _____
C.c. o Nit. _____
Direccion: _____
Telefono: _____
Fecha: _____

Subdirección Regional de Apoyo - Noroccidental

Cuadro Comparativo de Cotizaciones

Item	Descripcion	Und	Cant	American Insap	Tronex	Valor Promedio	IVA	Subtotal IVA Incluido	Total
				Valor Unitario	Valor Unitario				
1	**CORDOBA**								
	UPS DE 40 KVA 220 TRIFASICA SEDE CTI MONTERIA								
1.1	*UPS de 40 kva trifasica, incluye transpórte respuesto entregada e instalación en sitio con banco de baterias externo minimo 8kw/h de las siguientes caracteristicas: ups trifasica entrada 166-260 salida 208/120vac on line doble conversión, pantalla tactil que muestre toda la informacion de la ups como voltajes de entrada, salida, consumo estado alarmas historial de eventos. inversor pwm de alta frecuencia igbt, factor de potencIa 0,99, supresor de sobretension tvss, conexion tipo bornera entrada dual, bypass de estado solido,trasferencia automatica 0s, tarjeta de red SNMP incluiye cables de instalacion flexible acorde a los requerimientos tecnicos del equipo a una distancia de 3 metros hasta los tableros de entrada y salida y bypass existente asi como de los terminales en cobre plata, con ponchadora hidraulica.*	Glb	1	$ 46.800.000,00	$ 51.900.000,00	$ 49.350.000,00	$ 9.376.500,00	$ 58.726.500,00	**$ 58.726.500,00**
	UPS DE 30 KVA 220 TRIFASICA CAIVAS MONTERIA								
1.2	*UPS de 30 kva trifasica, incluye transpórte respuesto entregada e instalación en sitiocon banco de baterias externo minimo 8kw/h de las siguientes caracteristicas: ups trifasica entrada 166-260 salida 208/120vac on line doble conversión, pantalla tactil que muestre toda la informacion de la ups como voltajes de entrada, salida, consumo estado alarmas historial de eventos. inversor pwm de alta frecuencia igbt, factor de potencIa 0,99, supresor de sobretension tvss, conexion tipo bornera entrada dual, bypass de estado solido,trasferencia automatica 0s, tarjeta de red SNMP incluye. Bypass manual, cables flexible para la instalacion acorde a los requerimientos tecnicos del equipo a una distancia de 3 metros hasta los tableros de entrada y salida existente y al bypass suministrado asi como de los terminales en cobre plata terminados con ponchadora hidraulica*	Glb	1	$ 34.800.000,00	$ 36.500.000,00	$ 35.650.000,00	$ 6.773.500,00	$ 42.423.500,00	**$ 42.423.500,00**
	UPS DE TORRE BIFASICA 6 KVA 220 BIFASICA SEDE SAHAGUN Y CHINU								
1.3	*UPS bifasica de 6 KVA on line de doble conversion tecnologia pwm de alta frecuencia igbt, trasformador de aislamiento original en la ups bypass de estado solido con trasferencia automatica display que muestre todos los parametros como voltaje de entrada y salida consumo estado historial de eventos alimentacion 160-260v voltaje de salida 110v-0 - 110v con respecto a neutra con trasformador de aislamiento original dentro del equipo , conexiones tipo bornera 0,99 de factor de potencia a la entradas , arranque en frio en dc, auto run bypass de estado solido con trasferencia automatica, bypass manual tiempo de trasferencia a red de 0 seg protocolo SNMP incluye tarjeta de red , USB pantalla LCD con menu interactivo, potencia minima de baterias 1728w/h la instalacion va con alimentacion desde tablero existente hasta ups en cable encauchetado 4#6 a 3 metros de distancia y desde ups hasta bypass y luego a tablero regulado. incluye cables terminales, bypass y protecciones*	Glb	2	$ 6.850.000,00	$ 9.810.000,00	$ 8.330.000,00	$ 1.582.700,00	$ 9.912.700,00	**$ 19.825.400,00**
2	**ANTIOQUIA**								
	UPS DE TORRE DE 3 KVA 110V PARA SEDE DE ALEJANDRIA								
2.1	*UPS 110 V de 3 KVA on line de doble conversion tecnologia pwm de alta frecuencia igbt alimentacion 110 voltaje de salida 110v con respecto a neutra , 0,9 de factor de potencia, entrada de voltaje 85-150v,minima potencia de baterias 648w/h , arranque en frio en dc, bypass de estado solido con trasferencia automatica, tiempo de trasferencia a red de 0 seg protocolo SNMP, USB pantalla LCD con menu interactivo entrada en cable original con nema L5-30P macho y hembra de pared y 6 salidas enchufable.*	Glb	1	$ 4.250.000,00	$ 2.630.000,00	$ 3.440.000,00	$ 653.600,00	$ 4.093.600,00	**$ 4.093.600,00**
	TOTAL								***$ 125.069.000,00***