CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL CENTRO DE INDUSTRIA Y SERVICIOS DEL META Y SUS SEDES ASDCRITAS PARA LA VIGENCIA 2025.

ITEM	DESCRIPCION	CICLO	UN.	CANT.
	1. SEDE GUAYURIBA			
1	**Lavado, limpieza y desinfección tanque subterráneo 90 M3,** Realizar el respectivo lavado en (dos ciclos) Deberá entregar Toma de muestras y análisis microbiológicos y fisicoquímicos de agua potable, incluye: Color aparente, PH, Dureza Total, Hierro Total, Cloro residual, Coliformes totales, Coliformes fecales E. Coli Construcción de un bordillo de 10 cm de alto por 5 cm de ancho con mediacaña interna y externa alrededor de la tapa principal del tanque que provee agua a la sección de industria.	3	UNIDAD	1
2	**Lavado, limpieza y desinfección tanque subterráneo 60 M3** Realizar el respectivo lavado en (dos ciclos) Deberá entregar Toma de muestras y análisis microbiológicos y fisicoquímicos de agua potable, incluye: Color aparente, PH, Dureza Total, Hierro Total, Cloro residual, Coliformes totales, Coliforme fecales E. Coli		UNIDAD	1
3	**Lavado, limpieza y desinfección tanque subterráneo 18 M3** Realizar el respectivo lavado en (dos ciclos) Deberá entregar Toma de muestras y análisis microbiológicos y fisicoquímicos de agua potable, incluye: Color aparente, PH, Dureza Total, Hierro Total, Cloro residual, Coliformes totales, Coliformes fecales E. Coli		UNIDAD	1
4	Realizar mantenimiento a los muros interiores, pisos y aplicación de emulsión incluyan resane de los tanques de 90, 60 y 18 M3 la sede Principal	1	UNIDAD	1
	2. SEDE POPULAR			
5	**Lavado, limpieza y desinfección tanque elevado plástico 5000 lts** Realizar el respectivo lavado en (dos ciclos) Deberá entregar Toma de muestras y análisis microbiológicos y fisicoquímicos de agua potable, incluye: Color aparente, PH, Dureza Total, Hierro Total, Cloro residual, Coliformes totales, Coliformes fecales E. Coli	3	UNIDAD	1
6	**Lavado, limpieza y desinfección tanque elevado plástico 1000 lts** Realizar el respectivo lavado en (dos ciclos) Deberá entregar Toma de muestras y análisis microbiológicos y fisicoquímicos de agua potable, incluye: Color aparente, PH, Dureza Total, Hierro Total, Cloro residual, Coliformes totales, Coliformes fecales E. Coli		UNIDAD	1
7	Realizar inspección, reparación con sellador o masilla adecuada para plástico de los tanques de 5000 lts y 1000 lts	1	UNIDAD	1
	ELELEMTOS Y/O REPUESTOS			
10	Suministro flotador convencionall (se reueiren 8)		UNIDAD	1
11	Realizar mantenimiento a los muros interiores, pisos de los tanques incluyan resane de la sede Principal		UNIDAD	1

		FIRMA
Proyecto:	Marly Ester Mendoza Garzon	
Reviso:	Frank Naturan Castro Espitia	