FOMENTO - CORPORACION HUMANA, SOCIAL Y AMBIENTAL

NIT: 901.304.923-7

La Macarena Meta, 24 de abril de 2025

Señores
SENA
La Ciudad

Asunto: Cotización

Por medio de la presente me permito presentar cotización con el fin de que sea tenida en cuenta para el proceso de la siguiente manera:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VLR TOTAL
1	**SEDE GUAYURIBA**	UNIDAD	3	$ 2.850.000,00
1.1	Lavado, limpieza y desinfección tanque subterráneo 90 M3, Realizar el respectivo lavado en (dos ciclos) Deberá entregar Toma de muestras y análisis microbiológicos y fisicoquímicos de agua potable, incluye: Color aparente, PH, Dureza Total, Hierro Total, Cloro residual, Coliformes totales, Coliformes fecales E. Coli Construcción de un bordillo de 10 cm de alto por 5 cm de ancho con mediacaña interna y externa alrededor de la tapa principal del tanque que provee agua a la sección de industria.			
1.2	Lavado, limpieza y desinfección tanque subterráneo 60 M3 Realizar el respectivo lavado en (dos ciclos) Deberá entregar Toma de muestras y análisis microbiológicos y fisicoquímicos de agua potable, incluye: Color aparente, PH, Dureza Total, Hierro Total, Cloro residual, Coliformes totales, Coliforme fecales E. Coli	UNIDAD	3	$ 2.550.000,00
1.3	Lavado, limpieza y desinfección tanque subterráneo 18 M3 Realizar el respectivo lavado en (dos ciclos) Deberá entregar Toma de muestras y análisis microbiológicos y fisicoquímicos de agua potable, incluye: Color aparente, PH, Dureza Total, Hierro Total, Cloro residual, Coliformes totales, Coliformes fecales E. Coli	UNIDAD	3	$ 2.250.000,00
1.4	Realizar mantenimiento a los muros interiores, pisos y aplicación de emulsión incluyan resane de los tanques de 90, 60 y 18 M3 la sede Principal	UNIDAD	1	$ 900.000,00
2	**SEDE PUERTO POPULAR**			
2.1	Lavado, limpieza y desinfección tanque elevado plástico 5000 lts Realizar el respectivo lavado en (dos ciclos) Deberá entregar Toma de muestras y análisis microbiológicos y fisicoquímicos de agua potable, incluye: Color aparente,	UNIDAD	3	$ 2.850.000,00

CARRERA 8 # 11 42 BARRIO EL CENTRO
E-mail: corpfomento@hotmail.com
Cel. 3223670716

	PH, Dureza Total, Hierro Total, Cloro residual, Coliformes totales, Coliformes fecales E. Coli			
2.2	Lavado, limpieza y desinfección tanque elevado plástico 1000 lts Realizar el respectivo lavado en (dos ciclos) Deberá entregar Toma de muestras y análisis microbiológicos y fisicoquímicos de agua potable, incluye: Color aparente, PH, Dureza Total, Hierro Total, Cloro residual, Coliformes totales, Coliformes fecales E. Coli	UNIDAD	3	$ 2.550.000,00
2.3	Realizar inspección, reparación con sellador o masilla adecuada para plástico de los tanques de 5000 lts y 1000 lts	UNIDAD	1	$ 1.500.000,00
3	**ELEMENTOS Y/O REPUESTOS**			
3.1	Realizar mantenimiento a los muros interiores, pisos de los tanques incluyan resane de la sede Principal.	UNIDAD	1	$ 3.000.000,00
VLR TOTAL			**$18.450.000,00**	

FOMENTO CORPORACION HUMANA, SOCIAL Y AMBIENTAL
Nit: 901304923-7
R/L: 40.02.1400
C.C. No. 1.124.190.177 de Cubarral Meta.
Carrera 8 No.11-42 Barrio el Centro El Dorado Meta
Abonado Celular: 322 367 0716
Email: corpfomento@hotmail.com