ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE PLACA CONMEMORATIVA EN HONOR A LAS VICTIMAS DEL COMPLICTO ARMADO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE AGUACHICA DEPARTAMENTO DEL CESAR

CAPITULO	CONSTRUCCIÓN DE PLACA CONMEMORATIVA
INP	1.1
ACTIVIDAD	MURO EN CONCRETO PARA BORDE DE PLACA
UNIDAD	M3

MATERIALES

	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
B0123650	Concreto resistencia 3000 psi	m3	1,05	$ 389.579	$ 409.058,45
					$ -
		TOTAL MATERIALES			**$ 409.058,45**

EQUIPO

	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
C0010922	Vibrador de concreto, potencia aproximada de 3 hp, mangueras de 4 a 6 metros	d	0,300	$ 76.488,35	$ 22.946,51
C0010445	Formaleta metálica para concreto (m2)	m2	4,000	$ 24.723,51	$ 98.894,03
C0010551	Mezcladora de concreto tipo trompo	d	0,300	$ 15.500,00	$ 4.650,00
C0010536	Herramientas menores	%	0,050	$ 417.859,03	$ 20.892,95
	Acarreo en carretilla de materiales Escombros y otros, distancia maxima 100 ml	m3	1,050	$ 17.643	$ 18.525,15
		TOTAL EQUIPO			**$ 147.383,49**

MANO DE OBRA

	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	RENDIMIENTO	JORNAL + PREST	VALOR TOTAL
A0100030	Maestro	día	0,70	$ 252.941,30	$ 177.058,91
A0040020	Oficial (2)	día	0,70	$ 344.000,17	$ 240.800,12
					$ -
		TOTAL MANO DE OBRA			**$ 417.859,03**

TRANSPORTE

	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
		TOTAL TRANSPORTE			**$ -**

VALOR TOTAL ITEM	**$ 974.300,00**

EVER LEONARDO RAMIREZ ARIAS
CONTRATISTA

ZULEMA MARÍA CORREA ORTEGA
SUPERVISOR