



ALCALDÍA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DEL SUR

Código
CON-FO-51

Versión
01

Fecha Emisión
14/06/2022

Nombre Documento
PRESUPUESTO OFICIAL

OBJETO DEL CONTRATO: MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR.

PRESUPUESTO OFICIAL

El presupuesto oficial es el siguiente,

PROYECTO :	MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA DE LA ZONA RURAL Y URBANA DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR.
-------------------	---

A). ADECUACIÓN PARQUE LA FLORESTA, SANTA ROSA SUR DE BOLÍVAR					
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. PARCIAL
1	PRELIMINARES				
1,1	Desmante módulos en malla eslabonada plastificada en mal estado (Incluye retiro)	m2	30,00	\$ 6.965,00	\$ 208.950,00
SUBTOTAL PRELIMINARES					\$ 208.950,00
2	SUMINISTROS E INSTALACIÓN				
2,1	Suministro e instalación de tableros de baloncesto en acrílico calibre 12 mm resistente a la intemperie Incluye (Aro y malla de baloncesto 6 mm blanco para aro o canasta) y demás elementos necesarios para su correcto funcionamiento.	und	2,00	\$ 895.630,00	\$ 1.791.260,00
2,2	Suministro e instalación de columpios con herrajes y deslizaderos en fibra de vidrio para parque infantil	glb	1,00	\$ 1.791.160,00	\$ 1.791.160,00
SUBTOTAL SUMINISTROS E INSTALACIÓN					\$ 3.582.420,00
3	CARPINTERÍA METÁLICA				
3,1	Malla eslabonada contra impacto según diseño estructural (incluye soldadura)	m2	30,00	\$ 82.944,00	\$ 2.488.320,00
SUBTOTAL CARPINTERÍA METÁLICA					\$ 2.488.320,00
4	PINTURA				
4,1	Adecuación estructura arcos metálicos incluye (lijar, aplicación de pintura anticorrosiva, pintura y demás elementos necesarios para su correcto funcionamiento)	und	2,00	\$ 321.067,00	\$ 642.134,00
4,2	Demarcación de Cancha Pintura antideslizante resistente al tráfico peatonal y deportivo	m2	80,00	\$ 17.534,00	\$ 1.402.720,00
4,3	Pintura para parque infantil (Incluye lijado y anticorrosivo)	glb	1,00	\$ 386.718,00	\$ 386.718,00
SUBTOTAL PINTURA					\$ 2.431.572,00
A	VALOR TOTAL ADECUACIÓN PARQUE LA FLORESTA				\$ 8.711.262,00

B). ADECUACIÓN CANCHAS LAS FERIAS, SANTA ROSA SUR DE BOLÍVAR					
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. PARCIAL

EQUIPO OPERATIVO MIPG
 Elaboró: _____

GESTIÓN CONTRACTUAL
 Revisó: _____

Aprobó: _____
CIGD

Página 1 de 5

Cra 12A N° 11-26. Código postal N° 135001. Tel: 5697214,7213 www.santarosadelsur-bolivar.gov.co

**ALCALDÍA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DEL SUR**Código
CON-FO-51Versión
01Fecha Emisión
14/06/2022Nombre
Documento**PRESPUESTO OFICIAL**

1	CANCHA DESCUBIERTA ZONA DE TARIMA				
1,1	Limpieza general de la cancha polifuncional	m2	509,60	\$ 516,00	\$ 262.953,60
1,2	Desmonte de tableros de baloncesto existente	und	2,00	\$ 69.654,00	\$ 139.308,00
1,3	Suministro e instalación de tableros de baloncesto en acrílico calibre 12 mm resistente a la intemperie Incluye (Aro y malla de baloncesto 6 mm blanco para aro o canasta) y demás elementos necesarios para su correcto funcionamiento.	und	2,00	\$ 895.630,00	\$ 1.791.260,00
1,4	Demarcación de Cancha Pintura antideslizante resistente al tráfico peatonal y deportivo	ml	380,00	\$ 9.215,00	\$ 3.501.700,00
1,5	Pintura de exteriores para gradería (incluye remoción de pintura en mal estado)	m2	30,00	\$ 21.271,00	\$ 638.130,00
SUBTOTAL CANCHA DESCUBIERTA ZONA DE TARIMA					\$ 6.333.351,60
2	CANCHA CUBIERTA POLIFUNCIONAL				
2,1	Limpieza general de la cancha polifuncional	m2	597,83	\$ 516,00	\$ 308.480,28
2,2	Desmonte de tableros de baloncesto existente	und	2,00	\$ 69.654,00	\$ 139.308,00
2,3	Suministro e instalación de tableros de baloncesto en acrílico calibre 12 mm resistente a la intemperie Incluye (Aro y malla de baloncesto 6 mm blanco para aro o canasta) y demás elementos necesarios para su correcto funcionamiento.	und	2,00	\$ 895.630,00	\$ 1.791.260,00
2,4	Demarcación de Cancha Pintura antideslizante resistente al tráfico peatonal y deportivo	m2	508,16	\$ 17.534,00	\$ 8.910.077,44
2,5	Pintura de exteriores para gradería (incluye remoción de pintura en mal estado)	m2	18,00	\$ 21.271,00	\$ 382.878,00
SUBTOTAL CANCHA CUBIERTA POLIFUNCIONAL					\$ 11.532.003,72
B	VALOR TOTAL ADECUACIÓN CANCHAS LAS FERIAS				\$ 17.865.355,32

C). ADECUACIÓN CERRAMIENTO CANCHA LAS VILLAS, SANTA ROSA SUR DE BOLÍVAR					
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. PARCIAL
1	PRELIMINARES				
1,1	Localización y replanteo	m2	5,48	\$ 11.992,00	\$ 65.716,16
1,2	Excavación manual cimientos	m3	3,01	\$ 92.873,00	\$ 279.547,73
SUBTOTAL PRELIMINARES					\$ 345.263,89
2	ESTRUCTURAS EN CONCRETO				
2,1	Viga cimentación 3.000 PSI 0.30X0.20 m	ml	18,25	\$ 132.938,00	\$ 2.426.118,50
2,2	Columna 3.000 PSI 0.25X0.25 m	ml	5,60	\$ 145.529,00	\$ 814.962,40
SUBTOTAL ESTRUCTURAS EN CONCRETO					\$ 3.241.080,90
3	ACERO				

EQUIPO OPERATIVO MIPG**GESTIÓN CONTRACTUAL**

Elaboró:

Aprobó:

Revisó: **Página 2 de 5****CIGD**

**ALCALDÍA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DEL SUR**Código
CON-FO-51Versión
01Fecha Emisión
14/06/2022Nombre
Documento**PRESPUESTO OFICIAL**

3,1	Acero de refuerzo 60.000 PSI	kg	215,72	\$ 11.044,00	\$ 2.382.411,68
SUBTOTAL ACERO					\$ 2.382.411,68
4	MAMPOSTERÍA Y PAÑETES				
4,1	Muro en ladrillo H-10	m2	13,20	\$ 74.935,00	\$ 989.142,00
4,2	Pañete muros 1:4 (incluye filos y dilataciones)	m2	19,55	\$ 37.094,00	\$ 725.187,70
SUBTOTAL MAMPOSTERÍA Y PAÑETES					\$ 1.714.329,70
5	CARPINTERÍA METÁLICA				
5,1	Tubos galvanizados de 2 1/2" para malla contra impacto en canchas	ml	33,25	\$ 121.303,00	\$ 4.033.324,75
5,2	Ángulos metálicos de 1 1/2" para soporte de malla contra golpe	ml	43,20	\$ 43.613,00	\$ 1.884.081,60
5,3	Malla contra impacto según diseño estructural, incluye suministro e instalación de Tubos metálicos de 1", anclajes, platinas, tensores, soldadura, pintura anticorrosiva de esmalte (2 manos)	m2	72,00	\$ 126.062,00	\$ 9.076.464,00
SUBTOTAL CARPINTERÍA METÁLICA					\$ 14.993.870,35
C	VALOR TOTAL ADECUACIÓN CERRAMIENTO CANCHA LAS VILLAS				\$ 22.676.956,52

D). ADECUACIÓN CANCHA EL PRADO, SANTA ROSA SUR DE BOLÍVAR

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. PARCIAL
1	INSTALACIONES ELÉCTRICAS				
1,1	Suministro e instalación de reflector 200W Potencia 200w, Tensión de Operación 110-277V, Flujo luminoso mayor o igual a 19000 Lm, Temperatura de color 6000K, Vida Útil mayor o igual a 30,000 Horas. Incluye fotocelda eléctrica	und	2,00	\$ 543.622,00	\$ 1.087.244,00
SUBTOTAL INSTALACIONES ELÉCTRICAS					\$ 1.087.244,00
D	VALOR TOTAL ADECUACIÓN CANCHA EL PRADO				\$ 1.087.244,00

E). ADECUACIÓN CANCHA CORREGIMIENTO SAN JOSÉ, SANTA ROSA SUR DE BOLÍVAR

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. PARCIAL
1	PRELIMINARES				
1,1	Desmonte de tableros de baloncesto existente	und	2,00	\$ 69.654,00	\$ 139.308,00
1,2	Suministro e instalación de tableros de baloncesto en acrílico calibre 12 mm resistente a la intemperie Incluye (Aro y malla de baloncesto 6 mm blanco para aro o canasta) y demás elementos necesarios para su correcto funcionamiento.	und	2,00	\$ 923.130,00	\$ 1.846.260,00
SUBTOTAL PRELIMINARES					\$ 1.985.568,00
2	CONCRETOS				
2,1	Demolición de placas en mal estado (inc. Retiro de sobrantes)	m2	22,20	\$ 42.547,00	\$ 944.543,40

EQUIPO OPERATIVO MIPG

Elaboró:

GESTIÓN CONTRACTUAL

Aprobó:

Revisó: **Página 3 de 5****CIGD**

**ALCALDÍA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DEL SUR**Código
CON-FO-51Versión
01Fecha Emisión
14/06/2022Nombre
Documento**PRESPUESTO OFICIAL**

2,2	Placa base concreto 10 cm 3000 PSI (incluye malla 15x15cm espesor 4.0 mm y acabado liso)	m2	22,20	\$ 162.934,00	\$ 3.617.134,80
2,3	Sellado de Juntas con brea y sellalon en pavimento de concreto rígido	m	23,10	\$ 9.617,00	\$ 222.152,70
SUBTOTAL CONCRETOS					\$ 4.783.830,90
3	PINTURA				
3,1	Demarcación de Cancha Pintura antideslizante resistente al tráfico peatonal y deportivo	ml	380,00	\$ 9.298,00	\$ 3.533.240,00
SUBTOTAL PINTURA					\$ 3.533.240,00
E	VALOR TOTAL ADECUACIÓN CANCHA SAN JOSÉ				\$ 10.302.638,90

F). ADECUACIÓN CANCHA CORREGIMIENTO SAN LUCAS, SANTA ROSA SUR DE BOLÍVAR

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. PARCIAL
1	PRELIMINARES				
1,1	Desmonte de tableros de baloncesto existente	und	2,00	\$ 69.654,00	\$ 139.308,00
1,2	Suministro e instalación de tableros de baloncesto en acrílico calibre 12 mm resistente a la intemperie Incluye (Aro y malla de baloncesto 6 mm blanco para aro o canasta) y demás elementos necesarios para su correcto funcionamiento.	und	2,00	\$ 928.630,00	\$ 1.857.260,00
SUBTOTAL PRELIMINARES					\$ 1.996.568,00
2	PINTURA				
2,1	Demarcación de Cancha Pintura antideslizante resistente al tráfico peatonal y deportivo	m2	510,00	\$ 17.831,00	\$ 9.093.810,00
SUBTOTAL PINTURA					\$ 9.093.810,00
F	VALOR TOTAL ADECUACIÓN CANCHA SAN LUCAS				\$ 11.090.378,00

G). INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN VEREDAS DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR, BOLÍVAR

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. PARCIAL
1	INSTALACIONES ELÉCTRICAS				
1,1	Suministro e instalación de reflector potencia 200w, incluye fotocelda eléctrica. Para la vereda San Alberto (Corregimiento Villaflores)	und	6,00	\$ 568.422,00	\$ 3.410.532,00
1,2	Suministro e instalación de reflector potencia 200w, incluye fotocelda eléctrica. Para la vereda La Cumbre (Corregimiento San Isidro)	und	6,00	\$ 576.422,00	\$ 3.458.532,00
1,3	Suministro e instalación de reflector potencia 200w, incluye fotocelda eléctrica. Para la vereda La Unión (Corregimiento Los Arrayanes)	und	6,00	\$ 579.622,00	\$ 3.477.732,00
1,4	Suministro e instalación de reflector potencia 200w, incluye fotocelda eléctrica. Para la vereda La serranía (Corregimiento San Lucas)	und	6,00	\$ 578.022,00	\$ 3.468.132,00

EQUIPO OPERATIVO MIPG

Elaboró:

GESTIÓN CONTRACTUAL

Aprobó:

Revisó: **Página 4 de 5****CIGD**

**ALCALDÍA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DEL SUR**Código
CON-FO-51Versión
01Fecha Emisión
14/06/2022Nombre
Documento**PRESPUESTO OFICIAL**

1,5	Suministro e instalación de reflector potencia 200w, incluye fotocelda eléctrica. Para la vereda Palmar Alto (Corregimiento Buenavista)	und	6,00	\$ 570.022,00	\$ 3.420.132,00
1,6	Suministro e instalación de reflector potencia 200w, incluye fotocelda eléctrica. Para la vereda El Vaiven (Vereda centro)	und	6,00	\$ 564.422,00	\$ 3.386.532,00
1,7	Suministro e instalación de reflector potencia 200w, incluye fotocelda eléctrica. Para la vereda La Primavera (Corregimiento Los Canelos)	und	6,00	\$ 569.222,00	\$ 3.415.332,00
1,8	Suministro e instalación de reflector potencia 200w, incluye fotocelda eléctrica. Para la vereda Los Pinos (Vereda centro)	und	2,00	\$ 555.622,00	\$ 1.111.244,00
1,9	Suministro e instalación de reflector potencia 200w, incluye fotocelda eléctrica. Para el corregimiento de Villaflor	und	16,00	\$ 568.422,00	\$ 9.094.752,00
SUBTOTAL INSTALACIONES ELÉCTRICAS					\$ 34.242.920,00
G	VALOR TOTAL INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN VEREDAS				\$ 34.242.920,00

COSTO DIRECTO (A + B + C + D + E + F + G)				\$ 105.976.754,74
Administración		34,58%		\$ 36.646.761,79
Imprevisto		1,00%		\$ 1.059.767,55
Utilidad		5,00%		\$ 5.298.837,74
VALOR TOTAL COSTO DIRECTO + AIU				\$ 148.982.121,81

El presupuesto oficial es de **CIENTO CUARENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CIENTO VEINTIUN PESOS CON OCHENTA UN CENTAVOS M/CTE (\$ 148.982.121,81) INCLUIDO IVA**, el cual incluye costos directos e indirectos para la ejecución del contrato, entre esos los tributos e impuestos del orden nacional y territorial que le apliquen.

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO
EMILSO ABRAHAN OJEDA MARTINEZ
Secretario de Salud, Educación, Deporte y
Cultura

Anexos: 0 folios.

Copia: N/A

Proyectó: Edinson Daniel Perilla Martínez – CPS Ingeniero Civil de SEC SEDC

Archivado: Oficina Asesora Jurídica y de Contratación

EQUIPO OPERATIVO MIPG

Elaboró:

GESTIÓN CONTRACTUAL

Aprobó:

Revisó **Página 5 de 5****CIGD**