Anton Paar

DEPARTAMENTO DEL META
SECRETARIA DE SALUD
Calle 37#41-116 Barrio Barzal Alto
VILLAVICENCIO 500001
Meta

Presupuesto de servicio 3000314254

Fecha: 29.04.2025

Referencia del cliente:	
No. cliente:	1194974
Oferta válida hasta:	11.06.2025

Su Contacto en Anton Paar Colombia S.A.S.:
Nombre: Sra. Angela María Benitez González
Teléfono: +57-60-1-508 - 4213
Celular: +573138022560
Email: angela.benitez@anton-paar.com

Estimado Sr. Calderon,
En relación a su solicitud tenemos el placer de enviarle la siguiente oferta.

Pos.	Descripción No. de artículo | Cod. Mercancía | Origen	Cant. Unidad	Precio unitario en COP	Importe en COP
000100	**LABORATORY DENSITY METER DMA™ 4100 M** **153058** | 90278990 | AT No. de serie: 81925186	1 PZA		
000101	**Servicio de Mantenimiento Preventivo LDC** **P01075** | 90279000 | AT *Este artículo pertenece a la posición 000100.* Visita de Servicio Técnico Esta visita incluye: -96044 DENSITY STANDARD ULTRA PURE WATER 5x10ml-1PZA - Mano de obra - Reemplazo de piezas de desgaste normal. - Verificación y ajuste funcional eléctrico y mecánico. (según sea necesario) - Verificación de condiciones exteriores - Registro de mantenimiento	1 PZA	5.989.370	**5.989.370**

Anton Paar

Presupuesto de servicio 3000314254

Fecha: 29.04.2025

Pos.	Descripción No. de artículo | Cod. Mercancía | Origen	Cant. Unidad	Precio unitario en COP	Importe en COP
	Todo el trabajo será realizado por un ingeniero de servicio técnico certificado de Anton Paar de acuerdo con el registro de mantenimiento relevante. Utilizando herramientas calibradas y certificadas, en las instalaciones del cliente.			
000102	**Anton Paar Calibration** **P01107** | 90279000 | AT	1 PZA	4.935.000	**4.935.000**
	Este artículo pertenece a la posición 000100. ISO 17025 • Mantenimiento preventivo del equipo asegurando el correcto funcionamiento de este. • Calibración ISO 17025 de tres materiales de referencia certificados dependiendo la referencia del Densímetro / Viscosímetro, en el caso de un DMA 35 V4 se utilizan Agua, Polialfaolefina y Cloruro de cesio • Limpieza de la celda de medición previa a inyectar el primer material de referencia certificado. • Cinco mediciones de comparación del primer material de referencia certificado (Agua para el valor de densidad de este mismo). • Limpieza de la celda de medición previa a inyectar el segundo material de referencia certificado. • Cinco mediciones de comparación del segundo material de referencia certificado (Polialfaolefina para un valor de densidad inferior al del agua). • Limpieza de la celda de medición previa a inyectar el tercer material de referencia certificado. • Cinco mediciones de comparación del tercer material de referencia certificado (Cloruro de cesio para un valor de densidad superior al del agua). • Limpieza final de la celda de medición. • Diligenciamiento del documento de toma de calibración. • Envió de certificado de calibración dentro de los siguientes 5 días hábiles.			

Suma de las posiciones		**COP**	**10.924.370**
Importe total neto		**COP**	**10.924.370**
IVA	19 %	COP	2.075.630
Importe total		**COP**	**13.000.000**

Condiciones

Condiciones de pago: 30 días Netos

Condiciones generales

Las condiciones generales de entrega de Anton Paar Colombia S.A.S. se aplicarán de forma exclusiva a este contrato en conformidad con la versión vigente de incoterms. Las condiciones generales de entrega están disponibles en www.anton-paar.com/terms.

Anton Paar

Presupuesto de servicio 3000314254

Fecha: 29.04.2025

Responsabilidad
Toda reclamación que pueda surgir en relación al presente contrato está limitada al total del valor del presente pedido. Cualquier reclamación que exceda esta limitación de responsabilidad queda expresamente excluida.

Quedamos a la espera de su pedido y a su disposición para consultas o aclaraciones adicionales que puedan surgir.
reciba un cordial saludo,

Anton Paar Colombia S.A.S.