ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CERCA EN TELA VERDE H = 2.10 M	ITEM:	1,1
	UNIDAD:	ML

I. EQUIPO

Descripción	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Unit.	
HERRAMIENTA MENOR (5%)	%		0,05	$ 354	
				Sub-Total	**$ 354**

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
MADERA DURMIENTE 4CMX4CM X 3.0M ORD	UND	$ 16.660	0,33	$ 5.498	
TELA VERDE 65GR/M2 2.10M ANCHO	ML	$ 2.641	1,00	$ 2.641	
PUNTILLA CON CABEZA 1"	LB	$ 4.237	0,01	$ 42	
				Sub-Total	**$ 8.181**

III. TRANSPORTES

Material		Distancia (KM)	Cantidad (M3)	Tarifa/M3-Km	Valor-Unit.	
					Sub-Total	**0**

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Hora	Rendimiento	Valor-Unit.	
M. O. ALBAÑILERÍA (1 OFICIAL + 1 AYUDANTE)	$ 31.173	0,23	$ 7.079	
			Sub-Total	**$ 7.079**

Total Costo Directo	**$ 15.614**

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DEMOLICION MURO	ITEM:	1,2
	UNIDAD:	M2

I. EQUIPO

Descripción	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Unit.	
HERRAMIENTA MENOR (5%)	%		0,05	$ 349	
				Sub-Total	$ 349,33

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
				Sub-Total	$ -

III. TRANSPORTES

Material	Distancia (KM)	Cantidad (M3)	Tarifa/M3-Km	Valor-Unit.	
				Sub-Total	$ -

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Hora	Rendimiento	Valor-Unit.	
M. O. ALBAÑILERÍA (1 AYUDANTE)	$ 9.642	0,72	$ 6.987	
			Sub-Total	$ 6.987

Total Costo Directo	$ 7.336

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DEMOLICION PISOS	ITEM:	1,3
	UNIDAD:	M2

I. EQUIPO

Descripción	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Unit.	
HERRAMIENTA MENOR (5%)	%		0,05	$ 572	
				Sub-Total	**$ 571,62**

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
				Sub-Total	**$ -**

III. TRANSPORTES

Material	Distancia (KM)	Cantidad (M3)	Tarifa/M3-Km	Valor-Unit.	
				Sub-Total	$ -

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Hora	Rendimiento	Valor-Unit.	
M. O. ALBAÑILERÍA (1 AYUDANTE)	$ 9.642	1,19	$ 11.432	
			Sub-Total	**$ 11.432**

Total Costo Directo	**$ 12.004**

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DEMOLICIONES (MORTERO)	ITEM:	1,4
	UNIDAD:	M2

I. EQUIPO

Descripción	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Unit.	
HERRAMIENTA MENOR (5%)	%		0,05	$ 1.926	
				Sub-Total	$ 1.925,76

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
				Sub-Total	$ -

III. TRANSPORTES

Material	Distancia (KM)	Cantidad (M3)	Tarifa/M3-Km	Valor-Unit.	
				Sub-Total	$ -

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Hora	Rendimiento	Valor-Unit.	
M. O. ALBAÑILERÍA (2 AYUDANTE)	$ 19.283	2,00	$ 38.515	
			Sub-Total	$ 38.515

Total Costo Directo	$ 40.441

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DEMOLICION MANUAL DE MESON EN CONCRETO A=0.60M	ITEM:	1,5
	UNIDAD:	M2

I. EQUIPO

Descripción	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Unit.	
HERRAMIENTA MENOR (5%)	%		0,05	$ 2.056	
VOLQUETA 7M3	KM/M3	$ 1.212	0,05	$ 61	
				Sub-Total	$ 2.116,17

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
				Sub-Total	$ -

III. TRANSPORTES

Material	Distancia (KM)	Cantidad (M3)	Tarifa/M3-Km	Valor-Unit.	
				Sub-Total	$ -

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Hora	Rendimiento	Valor-Unit.	
M. O. ALBAÑILERÍA (2 AYUDANTE)	$ 19.283	2,13	$ 41.112	
			Sub-Total	$ 41.112

Total Costo Directo	$ 43.228

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DESMONTE VENTANAS	ITEM:	1,6
	UNIDAD:	M2

I. EQUIPO

Descripción	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Unit.	
HERRAMIENTA MENOR (5%)	%		0,05	$ 1.397	
				Sub-Total	$ 1.397,29

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
				Sub-Total	$ -

III. TRANSPORTES

Material	Distancia (KM)	Cantidad (M3)	Tarifa/M3-Km	Valor-Unit.	
				Sub-Total	$ -

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Hora	Rendimiento	Valor-Unit.	
M. O. ALBAÑILERÍA (1 OFICIAL + 1 AYUDANTE)	$ 31.173	0,90	$ 27.946	
			Sub-Total	$ 27.946

Total Costo Directo	$ 29.343

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DESMONTE MARCO Y PUERTA	ITEM:	1,7
	UNIDAD:	M2

I. EQUIPO

Descripción	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Unit.	
HERRAMIENTA MENOR (5%)	%		0,05	$ 1.270	
				Sub-Total	$ 1.270,29

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
				Sub-Total	$ -

III. TRANSPORTES

Material	Distancia (KM)	Cantidad (M3)	Tarifa/M3-Km	Valor-Unit.	
				Sub-Total	$ -

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Hora	Rendimiento	Valor-Unit.	
M. O. ALBAÑILERÍA (1 OFICIAL + 1 AYUDANTE)	$ 31.173	0,81	$ 25.406	
			Sub-Total	$ 25.406

Total Costo Directo	$ 26.676

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DESMONTE APARATOS SANITARIOS	ITEM:	1,8
	UNIDAD:	UND

I. EQUIPO

Descripción	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Unit.	
HERRAMIENTA MENOR (5%)	%		0,05	$ 1.614	
				Sub-Total	**$ 1.614,24**

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
				Sub-Total	**$ -**

III. TRANSPORTES

Material	Distancia (KM)	Cantidad (M3)	Tarifa/M3-Km	Valor-Unit.	
				Sub-Total	$ -

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Hora	Rendimiento	Valor-Unit.	
M. O. ALBAÑILERÍA (1 OFICIAL + 1 AYUDANTE)	$ 31.173	1,04	$ 32.285	
			Sub-Total	**$ 32.285**

Total Costo Directo	**$ 33.899**

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DESMONTE CIELO RASO CON SU ESTRUCTURA	ITEM:	1,9
	UNIDAD:	M2

I. EQUIPO

Descripción	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Unit.	
HERRAMIENTA MENOR (5%)	%		0,05	$ 174	
SECCION DE ANDAMIOS	DIA	$ 2.697	0,30	$ 809	
				Sub-Total	**$ 983,11**

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
				Sub-Total	**$ -**

III. TRANSPORTES

Material	Distancia (KM)	Cantidad (M3)	Tarifa/M3-Km	Valor-Unit.	
				Sub-Total	$ -

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Hora	Rendimiento	Valor-Unit.	
M. O. ALBAÑILERÍA (2 AYUDANTE)	$ 19.283	0,18	$ 3.479	
			Sub-Total	**$ 3.479**

Total Costo Directo	**$ 4.462**

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DESMONTE LAMPARAS	ITEM:	1,10
	UNIDAD:	und

I. EQUIPO

Descripción	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Unit.	
HERRAMIENTA MENOR (5%)	%		0,05	$ 310	
				Sub-Total	$ 309,52

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
				Sub-Total	$ -

III. TRANSPORTES

Material	Distancia (KM)	Cantidad (M3)	Tarifa/M3-Km	Valor-Unit.	
				Sub-Total	$ -

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Hora	Rendimiento	Valor-Unit.	
M. O. ALBAÑILERÍA (1 OFICIAL + 1 AYUDANTE)	$ 31.173	0,20	$ 6.190	
			Sub-Total	$ 6.190

Total Costo Directo	$ 6.500

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DESMONTES TOMACORRIENTES E INTERRUPTORES	ITEM:	1,11
	UNIDAD:	und

I. EQUIPO

Descripción	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Unit.	
HERRAMIENTA MENOR (5%)	%		0,05	$ 260	
				Sub-Total	$ 259,52

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
				Sub-Total	$ -

III. TRANSPORTES

Material	Distancia (KM)	Cantidad (M3)	Tarifa/M3-Km	Valor-Unit.	
				Sub-Total	$ -

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Hora	Rendimiento	Valor-Unit.	
M. O. ALBAÑILERÍA (1 OFICIAL + 1 AYUDANTE)	$ 31.173	0,17	$ 5.190	
			Sub-Total	$ 5.190

Total Costo Directo	$ 5.450

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN 0 A 2 MTS	ITEM:	2,1
	UNIDAD:	M3

I. EQUIPO

Descripción	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Unit.	
HERRAMIENTA MENOR (5%)	%		0,05	$ 1.638	
				Sub-Total	**$ 1.638,10**

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
				Sub-Total	**$ -**

III. TRANSPORTES

Material	Distancia (KM)	Cantidad (M3)	Tarifa/M3-Km	Valor-Unit.	
				Sub-Total	$ -

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Hora	Rendimiento	Valor-Unit.	
M. O. ALBAÑILERÍA (1 OFICIAL + 1 AYUDANTE)	$ 31.173	1,05	$ 32.762	
			Sub-Total	**$ 32.762**

Total Costo Directo	**$ 34.400**

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ANDEN CONCRETO 3000 PSI EN SITIO E=0.1M	ITEM:	3,1
	UNIDAD:	M2

I. EQUIPO

Descripción	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Unit.	
HERRAMIENTA MENOR (5%)	%		0,05	$ 4.667	
				Sub-Total	$ 4.666,97

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
CONCRETO 3000 PSI	M3	$ 818.874	0,26	$ 212.907,28	
LISTÓN ORDINARIO	ML	$ 1.452,00	1,02	$ 1.481,04	
TABLA CHAPA ORDINARIO 0.10	ML	$ 2.614,00	1,02	$ 2.666,28	
				Sub-Total	$ 217.054,60

III. TRANSPORTES

Material	Distancia (KM)	Cantidad (M3)	Tarifa/M3-Km	Valor-Unit.	
				Sub-Total	0

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Hora	Rendimiento	Valor-Unit.	
M. O. ALBAÑILERÍA (1 OFICIAL + 2 AYUDANTE)	$ 40.815	2,29	$ 93.339,43	
			Sub-Total	$ 93.339,4

Total Costo Directo	$ 315.061

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RAMPA EN CONCRETO 3000 PSI	ITEM:	3,2
	UNIDAD:	M2

I. EQUIPO

Descripción	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Unit.	
HERRAMIENTA MENOR (5%)	%		0,05	$ 5.229	
				Sub-Total	$ 5.228,91

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
CONCRETO 3000 PSI	M3	$ 818.874	0,28	$ 229.284,76	
LISTÓN ORDINARIO	ML	$ 1.452,00	1,02	$ 1.481,04	
FORMALETA DE MADERA	M2	$ 18.400,00	0,50	$ 9.200,00	
ANTISOL BLANCO	KG	$ 7.500,00	0,20	$ 1.500,00	
				Sub-Total	$ 241.465,80

III. TRANSPORTES

Material	Distancia (KM)	Cantidad (M3)	Tarifa/M3-Km	Valor-Unit.	
				Sub-Total	0

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Hora	Rendimiento	Valor-Unit.	
M. O. ALBAÑILERÍA (1 OFICIAL + 2 AYUDANTE)	$ 40.815	2,56	$ 104.578,29	
			Sub-Total	$ 104.578,3

Total Costo Directo	$ 351.273

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

MURO EN BLOQUE	ITEM:	4,1
	UNIDAD:	M2

I. EQUIPO

Descripción	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Unit.	
HERRAMIENTA MENOR (5%)	%		0,05	$ 1.377	
MEZCLADORA 1 BULTO - COMBUSTIBLE	HORA	$ 6.621	0,01	$ 66	
CHAFON MADERA	DIA	$ 755	0,08	$ 60	
SECCION DE ANDAMIOS	DIA	$ 2.697	0,72	$ 1.942	
				Sub-Total	**$ 3.445,66**

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
MATERIALES MORTERO 1:4	M3	$ 308.548	0,01	$ 3.085	
BLOQUE #4 TRADICIONAL 9X23X32 CM	UND	$ 1.250	13,48	$ 16.850	
				Sub-Total	**$ 19.935**

III. TRANSPORTES

Material	Distancia (KM)	Cantidad (M3)	Tarifa/M3-Km	Valor-Unit.	
				Sub-Total	$ -

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Hora	Rendimiento	Valor-Unit.	
M. O. ALBAÑILERÍA (1 OFICIAL + 1 AYUDANTE)	$ 31.173	0,88	$ 27.541	
			Sub-Total	**$ 27.540,86**

Total Costo Directo	**$ 50.922**

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

COLUMNETA CONFINAMIENTO CONCRETO (SIN REFUERZO).	ITEM:	4,2
	UNIDAD:	M3

I. EQUIPO

Descripción	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Unit.	
HERRAMIENTA MENOR (5%)	%		0,05	$ 24.639	
MEZCLADORA 1 BULTO - COMBUSTIBLE	HORA	$ 6.621	1,00	$ 6.621	
SECCION DE ANDAMIOS	DIA	$ 2.697	6,00	$ 16.183	
CHAFON MADERA	DIA	$ 755	6,00	$ 4.531	
VIBRADOR DE AGUJA PARA CONCRETO - COMBUSTIBLE	HORA	$ 47.633	0,32	$ 15.243	
PARAL TELESCOPICO	DIA	$ 270	28,00	$ 7.552	
				Sub-Total	**$ 74.769,52**

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
MATERIALES CONCRETO 3000 PSI	M3	$ 353.447	1,10	$ 388.792	
PUNTILLA CON CABEZA 2"	LB	$ 5.000	8,00	$ 40.000	
MADERA REPISA ORDINARIO 3M	ML	$ 16.000	7,26	$ 116.160	
MADERA TABLA BURRA ORDINARIO 0.30	ML	$ 11.106	5,26	$ 58.418	
SIKA ANTISOL BLANCO	KG	$ 9.345	2,00	$ 18.690	
DESMOLDANTE DMA 1000 CO X 20KILOS	KG	$ 20.925	2,00	$ 41.850	
				Sub-Total	**$ 663.910**

III. TRANSPORTES

Material	Distancia (KM)	Cantidad (M3)	Tarifa/M3-Km	Valor-Unit.	
				Sub-Total	$ -

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Hora	Rendimiento	Valor-Unit.	
M. O. ALBAÑILERÍA (1 OFICIAL + 3 AYUDANTE)	$ 50.456	9,77	$ 492.781	
			Sub-Total	**$ 492.780,94**

Total Costo Directo	**$ 1.231.460**

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

VIGUETA CONFINAMIENTO CONCRETO (SIN REFUERZO).	ITEM:	4,3
	UNIDAD:	M3

I. EQUIPO

Descripción	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Unit.	
HERRAMIENTA MENOR (5%)	%		0,05	$ 39.061	
MEZCLADORA 1 BULTO - COMBUSTIBLE	HORA	$ 6.621	1,00	$ 6.621	
				Sub-Total	**$ 45.682,21**

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
MATERIALES CONCRETO 3000 PSI	M3	$ 353.447	1,10	$ 388.792	
SIKA ANTISOL BLANCO	KG	$ 9.345	2,50	$ 23.363	
FORMALETA EN MADERA	M2	$ 31.275	4,00	$ 125.100	
				Sub-Total	**$ 537.255**

III. TRANSPORTES

Material	Distancia (KM)	Cantidad (M3)	Tarifa/M3-Km	Valor-Unit.	
				Sub-Total	$ -

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Hora	Rendimiento	Valor-Unit.	
M. O. ALBAÑILERÍA (1 OFICIAL + 5 AYUDANTE)	$ 69.740	10,00	$ 697.396	
M. O. ALBAÑILERÍA (3 AYUDANTE)	$ 28.925	2,90	$ 83.828	
			Sub-Total	**$ 781.224,15**

Total Costo Directo	**$ 1.364.161**

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PICADO DE MUROS	ITEM:	4,4
	UNIDAD:	M2

I. EQUIPO

Descripción	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Unit.	
HERRAMIENTA MENOR (5%)	%		0,05	$ 413	
				Sub-Total	$ 412,71

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
				Sub-Total	$ -

III. TRANSPORTES

Material	Distancia (KM)	Cantidad (M3)	Tarifa/M3-Km	Valor-Unit.	
				Sub-Total	$ -

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Hora	Rendimiento	Valor-Unit.	
M. O. ALBAÑILERÍA (1 OFICIAL + 1 AYUDANTE)	$ 31.173	0,26	$ 8.254	
			Sub-Total	$ 8.254

Total Costo Directo	$ 8.667

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3, E=1.5 CM	ITEM:	4,5
	UNIDAD:	M2

I. EQUIPO

Descripción	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Unit.	
HERRAMIENTA MENOR (5%)	%		0,05	$ 1.171	
MEZCLADORA 1 BULTO - COMBUSTIBLE	HORA	$ 6.621	0,02	$ 132	
SECCION DE ANDAMIOS	DIA	$ 2.697	0,10	$ 270	
CHAFON MADERA	DIA	$ 755	0,01	$ 8	
				Sub-Total	**$ 1.580,34**

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
MATERIALES MORTERO 1:3	M3	$ 356.769	0,03	$ 8.919	
SIKA 1	KG	$ 21.525	0,34	$ 7.319	
				Sub-Total	**$ 16.238**

III. TRANSPORTES

Material	Distancia (KM)	Cantidad (M3)	Tarifa/M3-Km	Valor-Unit.	
				Sub-Total	$ -

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Hora	Rendimiento	Valor-Unit.	
M. O. ALBAÑILERÍA (1 OFICIAL + 1 AYUDANTE)	$ 31.173	0,75	$ 23.413	
			Sub-Total	**$ 23.412,93**

Total Costo Directo	**$ 41.231**

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

FILOS Y DILATACIONES EN PAÑETES	ITEM:	4,6
	UNIDAD:	ML

I. EQUIPO

Descripción	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Unit.	
HERRAMIENTA MENOR (5%)	%		0,05	$ 617	
MEZCLADORA 1 BULTO - COMBUSTIBLE	HORA	$ 6.621	0,01	$ 66	
				Sub-Total	**$ 682,89**

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
MATERIALES MORTERO 1:4	M3	$ 308.548	0,01	$ 3.085	
				Sub-Total	**$ 3.085**

III. TRANSPORTES

Material	Distancia (KM)	Cantidad (M3)	Tarifa/M3-Km	Valor-Unit.	
				Sub-Total	$ -

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Hora	Rendimiento	Valor-Unit.	
M. O. ALBAÑILERÍA (1 OFICIAL + 1 AYUDANTE)	$ 31.173	0,40	$ 12.334	
			Sub-Total	**$ 12.333,63**

Total Costo Directo	**$ 16.102**

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ESTUCO EN MUROS	ITEM:	4,7
	UNIDAD:	M2

I. EQUIPO

Descripción	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Unit.	
HERRAMIENTA MENOR (5%)	%		0,05	$ 465	
				Sub-Total	**$ 464,82**

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
ESTUCOR ESTUCO LISTO	KG	$ 1.075	1,50	$ 1.612	
				Sub-Total	**$ 1.612**

III. TRANSPORTES

Material	Distancia (KM)	Cantidad (M3)	Tarifa/M3-Km	Valor-Unit.	
				Sub-Total	$ -

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Hora	Rendimiento	Valor-Unit.	
M. O. PINTURA (1 OFICIAL + 1 AYUDANTE)	$ 27.842	0,33	$ 9.296	
			Sub-Total	**$ 9.296,33**

Total Costo Directo	**$ 11.373**

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PINTURA EPOXICA EN MUROS	ITEM:	4,8
	UNIDAD:	M2

I. EQUIPO

Descripción	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Unit.	
HERRAMIENTA MENOR (5%)	%		0,05	$ 913	
				Sub-Total	**$ 913,10**

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
PINTURA EPOXICA BLANCO KOLOR	GAL	$ 132.000	0,05	$ 6.600	
				Sub-Total	**$ 6.600**

III. TRANSPORTES

Material	Distancia (KM)	Cantidad (M3)	Tarifa/M3-Km	Valor-Unit.	
				Sub-Total	$ -

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Hora	Rendimiento	Valor-Unit.	
M. O. PINTURA (1 OFICIAL + 1 AYUDANTE)	$ 27.842	0,66	$ 18.262	
			Sub-Total	**$ 18.261,90**

Total Costo Directo	**$ 25.775**

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PINTURA EPOXICA EN CIELO RASO	ITEM:	4,9
	UNIDAD:	M2

I. EQUIPO

Descripción	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Unit.	
HERRAMIENTA MENOR (5%)	%		0,05	$ 913	
				Sub-Total	**$ 913,10**

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
PINTURA EPOXICA BLANCO KOLOR	GAL	$ 132.000	0,05	$ 6.600	
				Sub-Total	**$ 6.600**

III. TRANSPORTES

Material	Distancia (KM)	Cantidad (M3)	Tarifa/M3-Km	Valor-Unit.	
				Sub-Total	$ -

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Hora	Rendimiento	Valor-Unit.	
M. O. PINTURA (1 OFICIAL + 1 AYUDANTE)	$ 27.842	0,66	$ 18.262	
			Sub-Total	**$ 18.261,90**

Total Costo Directo	**$ 25.775**

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PINTURA TIPO KORAZA ALTA RESISTENCIA [3M] - EXTERIORES	ITEM:	4,10
	UNIDAD:	M2

I. EQUIPO

Descripción	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Unit.	
HERRAMIENTA MENOR (5%)	%		0,05	$ 824	
SECCION DE ANDAMIOS	DIA	$ 3.500	0,30	$ 1.050	
				Sub-Total	**$ 1.874,33**

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
VINILO TIPO KORAZA PARA EXTERIORES	Galon	$ 107.900	0,05	$ 5.395	
				Sub-Total	**$ 5.395**

III. TRANSPORTES

Material	Distancia (KM)	Cantidad (M3)	Tarifa/M3-Km	Valor-Unit.	
				Sub-Total	$ -

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Hora	Rendimiento	Valor-Unit.	
M. O. PINTURA (1 OFICIAL + 1 AYUDANTE)	$ 27.842	0,59	$ 16.487	
			Sub-Total	**$ 16.486,67**

Total Costo Directo	**$ 23.756**

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

FILTRO MURO MEDIANERO	ITEM:	5,1
	UNIDAD:	ml

I. EQUIPO

Descripción	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Unit.	
HERRAMIENTA MENOR (5%)	%		0,05	$ 1.322	
VOLQUETA 7M3	KM/M3	1.212	0,50	$ 605,79	
				Sub-Total	**$ 1.928**

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
ARENA BLANCA	M3	$ 77.700	0,63	$ 48.951	
TRITURADO DE 1/2" A 3/4"	M3	$ 119.328	0,44	$ 52.385	
GEOTEXTIL	M2	$ 3.050	2,20	$ 6.710	
TUBERIA PERFORADA 4"	ML	$ 18.500	0,01	$ 185	
PIEDRA CANTO RODADO	M3	$ 80.000	0,16	$ 12.800	
				Sub-Total	**$ 121.031**

III. TRANSPORTES

Material		Distancia (KM)	Cantidad (M3)	Tarifa/M3-Km	Valor-Unit.	
					Sub-Total	**0**

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Hora	Rendimiento	Valor-Unit.	
M. O. ALBAÑILERÍA (2 AYUDANTE)	$ 19.283	1,37	$ 26.445	
			Sub-Total	**$ 26.445**

Total Costo Directo	**$ 149.404**

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ALISTADO PISO 1:5 E=0.04 M	ITEM:	5,2
	UNIDAD:	M2

I. EQUIPO

Descripción	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Unit.	
HERRAMIENTA MENOR (5%)	%		0,05	$ 892	
				Sub-Total	**$ 892,16**

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
MATERIALES MORTERO 1:5	M3	$ 274.448	0,04	$ 12.076	
				Sub-Total	**$ 12.076**

III. TRANSPORTES

Material	Distancia (KM)	Cantidad (M3)	Tarifa/M3-Km	Valor-Unit.	
				Sub-Total	$ -

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Hora	Rendimiento	Valor-Unit.	
M. O. ALBAÑILERÍA (1 OFICIAL + 1 AYUDANTE)	$ 31.173	0,57	$ 17.843	
			Sub-Total	**$ 17.843,13**

Total Costo Directo	**$ 30.811**

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

MEDIA CAÑA EN PVC	ITEM:	5,3
	UNIDAD:	ML

I. EQUIPO

Descripción	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Unit.	
HERRAMIENTA MENOR (5%)	%		0,05	$ 502	
				Sub-Total	**$ 502,38**

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
MEDIA CAÑA PVC	ML	$ 7.980,00	1,05	$ 8.379	
PUNTILLAS	UND	$ 50,00	6,00	$ 300	
				Sub-Total	**$ 8.679**

III. TRANSPORTES

Material	Distancia (KM)	Cantidad (M3)	Tarifa/M3-Km	Valor-Unit.	
				Sub-Total	$ -

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Hora	Rendimiento	Valor-Unit.	
M. O. ALBAÑILERÍA (1 OFICIAL + 1 AYUDANTE)	$ 31.173	0,32	$ 10.048	
			Sub-Total	**$ 10.047,62**

Total Costo Directo	**$ 19.229**

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDAESCOBA EN CERAMICA	ITEM:	5,4
	UNIDAD:	ML

I. EQUIPO

Descripción	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Unit.	
HERRAMIENTA MENOR (5%)	%		0,05	$ 269	
				Sub-Total	**$ 268,98**

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
PISO CERAMICO	M2	$ 35.000,00	0,15	$ 5.250	
BOQUILLA	KG	$ 11.953,67	0,10	$ 1.195	
PEGACOR	KG	$ 20.450,00	0,32	$ 6.544	
				Sub-Total	**$ 12.989**

III. TRANSPORTES

Material	Distancia (KM)	Cantidad (M3)	Tarifa/M3-Km	Valor-Unit.	
				Sub-Total	$ -

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Hora	Rendimiento	Valor-Unit.	
M. O. ALBAÑILERÍA (1 OFICIAL + 1 AYUDANTE)	$ 31.173	0,17	$ 5.380	
			Sub-Total	**$ 5.379,65**

Total Costo Directo	**$ 18.638**

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

POYOS COCINA Y BASE MUEBLES A=0.60 M E=0.08 M	ITEM:	5,5
	UNIDAD:	M2

I. EQUIPO

Descripción	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Unit.	
HERRAMIENTA MENOR (5%)	%		0,05	$ 4.014	
				Sub-Total	$ 4.013,64

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
CEMENTO GRIS EN SACOS	KG	$ 481	90,60	$ 43.559	
ARENA CRIBADA	M3	$ 77.309	0,30	$ 23.193	
AGREGADO GRUESO HOMOGENEIZADO, DE TAMAÑO MÁXIMO 19 MM.	M3	$ 54.865	0,45	$ 24.689	
				Sub-Total	$ 91.441

III. TRANSPORTES

Material	Distancia (KM)	Cantidad (M3)	Tarifa/M3-Km	Valor-Unit.	
				Sub-Total	$ -

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Hora	Rendimiento	Valor-Unit.	
M. O. ALBAÑILERÍA (1 OFICIAL + 1 AYUDANTE)	$ 31.173	2,58	$ 80.273	
			Sub-Total	$ 80.273

Total Costo Directo	$ 175.727

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CIELO RASO (INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN)	ITEM:	5,6
	UNIDAD:	M2

I. EQUIPO

Descripción	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Unit.	
HERRAMIENTA MENOR (5%)	%		0,05	$ 1.222	
CHAFON MADERA	DIA	$ 755	0,08	$ 60	
SECCION DE ANDAMIOS	DIA	$ 2.697	0,70	$ 1.888	
				Sub-Total	**$ 3.170,73**

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
ANGULO GALVANIZADO 0.2X0.25 2.44M	UND	$ 3.150	0,93	$ 2.930	
CARGA FULMINANTE (CARGA+TIRO) 5/16" 1"	UND	$ 400	8,00	$ 3.200	
CINTA PAPEL 150M	UND	$ 20.391	0,15	$ 3.059	
LAMINA DRYWALL 1/2" 1.22X2.44	UND	$ 47.000	0,34	$ 15.980	
LIJA DE AGUA 150 ABRACOL	UND	$ 1.503	1,00	$ 1.503	
MASILLA SUPERMASTICO 5 GALONES	UND	$ 47.201	0,16	$ 7.552	
OMEGA ROLLADO 2.44M CAL. 26	UND	$ 6.250	0,54	$ 3.375	
PERNO 1" CLAVO NORMAL	UND	$ 125	4,00	$ 500	
TORNILLO 7 X 7/16"	UND	$ 32	8,00	$ 259	
TORNILLO 6 X 1"	UND	$ 25	8,00	$ 202	
VIGUETA BASE 4 CAL. 26 2.44M	UND	$ 8.150	0,61	$ 4.972	
VINILO INTERVINIR PRO 200	GAL	$ 29.540	0,05	$ 1.477	
				Sub-Total	**$ 45.007**

III. TRANSPORTES

Material	Distancia (KM)	Cantidad (M3)	Tarifa/M3-Km	Valor-Unit.	
				Sub-Total	$ -

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Hora	Rendimiento	Valor-Unit.	
M. O. PINTURA (1 OFICIAL + 1 AYUDANTE)	$ 27.842	0,88	$ 24.445	
			Sub-Total	**$ 24.445,16**

Total Costo Directo	**$ 72.623**

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CERAMICA PARED 20X20 INCLUYE BOQUILLA COLOR, WING Y LINEALES)	ITEM:	6,1
	UNIDAD:	M2

I. EQUIPO

Descripción	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Unit.	
HERRAMIENTA MENOR (5%)	%		0,05	$ 1.173	
				Sub-Total	**$ 1.173,19**

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
PISO PARED BLANCO 20,5 X 20,5	M2	$ 28.000,00	1,05	$ 29.400	
PEGACOR	KG	$ 3.000,00	5,00	$ 15.000	
BOQUILLA	KG	$ 11.953,67	0,30	$ 3.586	
				Sub-Total	**$ 47.986**

III. TRANSPORTES

Material	Distancia (KM)	Cantidad (M3)	Tarifa/M3-Km	Valor-Unit.	
				Sub-Total	$ -

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Hora	Rendimiento	Valor-Unit.	
M. O. ALBAÑILERÍA (1 OFICIAL + 1 AYUDANTE)	$ 31.173	0,75	$ 23.464	
			Sub-Total	**$ 23.463,71**

Total Costo Directo	**$ 72.623**

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PISO CERÁMICA 45X45 O SIMILAR	ITEM:	6,2
	UNIDAD:	M2

I. EQUIPO

Descripción	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Unit.	
HERRAMIENTA MENOR (5%)	%		0,05	$ 4.222	
				Sub-Total	$ 4.222,43

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
PISO CERAMICO 45 X 45 CM	M2	$ 65.000,00	1,05	$ 68.250	
PEGACOR	KG	$ 3.000,00	5,00	$ 15.000	
BOQUILLA	KG	$ 11.953,67	0,49	$ 5.857	
CRUCETA PLÁSTICA JUNTAS 1MM X 300	UND	$ 10.336,14	0,01	$ 83	
				Sub-Total	$ 89.190

III. TRANSPORTES

Material	Distancia (KM)	Cantidad (M3)	Tarifa/M3-Km	Valor-Unit.	
				Sub-Total	$ -

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Hora	Rendimiento	Valor-Unit.	
M. O. ALBAÑILERÍA (1 OFICIAL + 2 AYUDANTE)	$ 40.815	2,07	$ 84.449	
			Sub-Total	$ 84.448,59

Total Costo Directo	$ 177.861

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

POCETA LAVATRAPEROS CONCRETO (INCLUYE ACERO DE REFUERZO, REJILLA 3" X 2", LLAVE TERMINAL JARDIN)	ITEM:	6,3
	UNIDAD:	M2

I. EQUIPO

Descripción	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Unit.	
HERRAMIENTA MENOR (5%)	%		0,05	$ 2.387	
				Sub-Total	**$ 2.387,23**

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
Grava	t	$ 15.437,00	0,60	$ 9.231	
Concreto simple	m3	$ 228.466,00	0,18	$ 41.124	
Ladrillo cerámico macizo de elaboración mecánica para revestir,	und	$ 845,00	8,00	$ 6.760	
Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-15, confeccionado en obra con 450 kg/m³ de cemento y una proporción en volumen 1/3.	m3	$ 274.150,00	0,02	$ 5.483	
Poceta prefabricada de poliuretano de 45x23x40 cm, incluso clapeta de aluminio anodizado de 13,5x13,5 cm.	und	$ 238.882,00	1,00	$ 238.882	
Marco y rejilla	und	$ 81.038,00	1,00	$ 81.038	
				$ -	
				$ -	
				Sub-Total	**$ 382.518**

III. TRANSPORTES

Material	Distancia (KM)	Cantidad (M3)	Tarifa/M3-Km	Valor-Unit.	
				Sub-Total	$ -

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Hora	Rendimiento	Valor-Unit.	
M. O. ALBAÑILERÍA (1 OFICIAL + 1 AYUDANTE)	$ 31.173	1,53	$ 47.745	
			Sub-Total	**$ 47.744,57**

Total Costo Directo	**$ 432.650**

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

SUMINISTRO E INSTALACION SANITARIO COLOR	ITEM:	6,4
	UNIDAD:	UND

I. EQUIPO

Descripción	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Unit.	
HERRAMIENTA MENOR (5%)	%		0,05	$ 3.679	
				Sub-Total	$ 3.679,15

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
ACOPLE PLASTICO GRIFLEX 55 CM	UND	$ 4.477	1,00	$ 4.477	
BRIDA SANITARIA 4"	UND	$ 40.895	1,00	$ 40.895	
LIMPIADOR PVC PAVCO 1/4 GALON	UND	$ 53.778	0,02	$ 1.076	
SANITARIO ACUAPLUS CORONA ULTRA BONE TANQUE 4.8 LITROS	UND	$ 295.222	1,00	$ 295.222	
SILICONA BLANCA BAÑOS - COCINAS 280 ML	UND	$ 13.918	0,08	$ 1.113	
SOLDADURA PVC PAVCO 1/8 GALON	UND	$ 46.900	0,23	$ 10.787	
				Sub-Total	$ 353.571

III. TRANSPORTES

Material	Distancia (KM)	Cantidad (M3)	Tarifa/M3-Km	Valor-Unit.	
				Sub-Total	$ -

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Hora	Rendimiento	Valor-Unit.	
M. O. HIDROSANITARIAS (1 OFICIAL + 1 AYUDANTE)	$ 31.173	2,36	$ 73.583	
			Sub-Total	$ 73.582,97

Total Costo Directo	$ 430.833

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

SUMINISTRO E INSTALACION LAVAMANOS (INCLUYE GRIFERIA Y ACCESORIOS)	ITEM:	6,5
	UNIDAD:	UND

I. EQUIPO

Descripción	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Unit.	
HERRAMIENTA MENOR (5%)	%		0,05	$ 2.759	
				Sub-Total	**$ 2.759,36**

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
ACOPLE PLASTICO PARA LAVAMANOS 40 CM	UND	$ 4.531	1,00	$ 4.531	
CEMENTO BLANCO	KG	$ 1.122	0,50	$ 561	
AGUA	LITRO	$ 10	0,20	$ 2	
CINTA TEFLON 1/2" X 10 METROS	UND	$ 1.834	0,40	$ 734	
GRIFERIA LAVAMANOS SENCILLA GRIVAL	UND	$ 35.900	1,00	$ 35.900	
LAVAMANOS	UND	$ 184.321	1,00	$ 184.321	
				Sub-Total	**$ 226.049**

III. TRANSPORTES

Material	Distancia (KM)	Cantidad (M3)	Tarifa/M3-Km	Valor-Unit.	
				Sub-Total	$ -

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Hora	Rendimiento	Valor-Unit.	
M. O. HIDROSANITARIAS (1 OFICIAL + 1 AYUDANTE)	$ 31.173	1,77	$ 55.187	
			Sub-Total	**$ 55.187,23**

Total Costo Directo	**$ 283.996**

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PROTECTOR DE PAPEL HIGIENICO (INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO)	ITEM:	6,6
	UNIDAD:	UND

I. EQUIPO

Descripción	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Unit.	
HERRAMIENTA MENOR (5%)	%		0,05	$ 644	
TALADRO	Día	$ 30.000	0,17	$ 5.100	
				Sub-Total	**$ 5.743,85**

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
PROTECTOR DE PAPEL HIGIENICO	UND	$ 177.429	1,00	$ 177.429	
TORNILLOS	UND	$ 300	4,00	$ 1.200	
CHAZOS	UND	$ 500	4,00	$ 2.000	
				$ -	
				$ -	
				$ -	
				Sub-Total	**$ 180.629**

III. TRANSPORTES

Material	Distancia (KM)	Cantidad (M3)	Tarifa/M3-Km	Valor-Unit.	
				Sub-Total	$ -

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Hora	Rendimiento	Valor-Unit.	
M. O. HIDROSANITARIAS (1 OFICIAL + 1 AYUDANTE)	$ 31.173	0,41	$ 12.877	
			Sub-Total	**$ 12.877,02**

Total Costo Directo	**$ 199.250**

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

SUMINISTRO E INSTALACION DE TOALLERO (INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO)	ITEM:	6,7
	UNIDAD:	UND

I. EQUIPO

Descripción	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Unit.	
HERRAMIENTA MENOR (5%)	%		0,05	$ 515	
				Sub-Total	$ 515,08

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
CEMENTO BLANCO	KG	$ 1.122	3,10	$ 3.478	
TOALLERO	UND	$ 11.054	1,00	$ 11.054	
				Sub-Total	$ 14.532

III. TRANSPORTES

Material	Distancia (KM)	Cantidad (M3)	Tarifa/M3-Km	Valor-Unit.	
				Sub-Total	$ -

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Hora	Rendimiento	Valor-Unit.	
M. O. HIDROSANITARIAS (1 OFICIAL + 1 AYUDANTE)	$ 31.173	0,33	$ 10.302	
			Sub-Total	$ 10.301,62

Total Costo Directo	$ 25.349

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

LAVAPLATOS A.INOX. 50X 60CM (INCLUYE GRIFO Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO)	ITEM:	6,8
	UNIDAD:	UND

I. EQUIPO

Descripción	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Unit.	
HERRAMIENTA MENOR (5%)	%		0,05	$ 3.311	
				Sub-Total	$ 3.311,23

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
LAVAPLATOS PARA EMPOTRAR 1 POCETA 62X48 CM ACERO INOXIDABLE SOCODA	UND	$ 104.600	1,00	$ 104.600	
GRIFERIA LAVAPLATOS MEZCLADOR GRIVAL	UND	$ 87.401	1,00	$ 87.401	
CINTA TEFLON 1/2" X 10 METROS	UND	$ 1.834	0,40	$ 734	
CEMENTO BLANCO	KG	$ 1.122	1,00	$ 1.122	
				Sub-Total	$ 193.856

III. TRANSPORTES

Material	Distancia (KM)	Cantidad (M3)	Tarifa/M3-Km	Valor-Unit.	
				Sub-Total	$ -

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Hora	Rendimiento	Valor-Unit.	
M. O. HIDROSANITARIAS (1 OFICIAL + 1 AYUDANTE)	$ 31.173	2,12	$ 66.225	
			Sub-Total	$ 66.224,63

Total Costo Directo	$ 263.392

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE QUARSTON PARA MESONES	ITEM:	6,9
	UNIDAD:	ML

I. EQUIPO

Descripción	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Unit.	
HERRAMIENTA MENOR (5%)	%		0,05	$ 1.087	
				Sub-Total	**$ 1.087,02**

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
QUARSTON	ML	$ 1.093.172,56	1,00	$ 1.093.173	
SILICONA 300 ML	UND	$ 20.000,00	0,20	$ 4.000	
				Sub-Total	**$ 1.097.173**

III. TRANSPORTES

Material	Distancia (KM)	Cantidad (M3)	Tarifa/M3-Km	Valor-Unit.	
				Sub-Total	$ -

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Hora	Rendimiento	Valor-Unit.	
M. O. ALBAÑILERÍA (1 OFICIAL + 1 AYUDANTE)	$ 31.173	0,70	$ 21.740	
			Sub-Total	**$ 21.740,42**

Total Costo Directo	**$ 1.120.000**

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARANDA TIPO L PISO PARED PARA BAÑO DISCAPACITADOS (INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO)	ITEM:	6,10
	UNIDAD:	UND

I. EQUIPO

Descripción	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Unit.	
HERRAMIENTA MENOR (5%)	%		0,05	$ 4.186	
TALADRO	Dia	$ 30.000	0,19	$ 5.700	
				Sub-Total	**$ 9.885,71**

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
BARANDA TIPO L PISO PARED PARA BAÑO DISCAPACITADOS	UND	$ 300.000	1,00	$ 300.000	
TORNILLOS	UND	$ 300	8,00	$ 2.400	
CHAZOS	UND	$ 500	8,00	$ 4.000	
				Sub-Total	**$ 306.400**

III. TRANSPORTES

Material	Distancia (KM)	Cantidad (M3)	Tarifa/M3-Km	Valor-Unit.	
				Sub-Total	$ -

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Hora	Rendimiento	Valor-Unit.	
M. O. HIDROSANITARIAS (1 OFICIAL + 1 AYUDANTE)	$ 31.173	2,69	$ 83.714	
			Sub-Total	**$ 83.714,29**

Total Costo Directo	**$ 400.000**

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PUERTA METALICA SENCILLA	ITEM:	7,1
	UNIDAD:	UND

I. EQUIPO

Descripción	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Unit.	
HERRAMIENTA MENOR (5%)	%		0,05	$ 3.475	
TRONZADORA	DIA	$ 36.950	0,20	$ 7.390	
PULIDORA	DIA	$ 30.300	0,30	$ 9.090	
TALADRO DE ARBOL	DIA	$ 18.233	0,21	$ 3.829	
SOLDADOR MIG	DIA	$ 30.209	0,30	$ 9.063	
				Sub-Total	**$ 32.847**

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
TUBULAR 1102 6 Mts	UND	$ 159.027,73	0,36	$ 57.249,98	
TUBULAR 3X1" ALETA INTERMEDIA NATURAL VITR	UND	$ 111.448,88	0,10	$ 11.144,89	
ENCHAPE ESTRIADO NATURAL VITRAL	UND	$ 56.641,49	1,45	$ 82.130,16	
BISAGRA 4X2 PUERTA ALUMINIO NATURAL	UND	$ 5.610,20	2,00	$ 11.220,41	
CERRADURA CAROLINA POMO ALCOBA NATURA	UND	$ 42.508,09	1,00	$ 42.508,09	
ADAPTADOR 3831	UND	$ 29.129,91	0,05	$ 1.398,24	
				Sub-Total	**$ 205.652**

III. TRANSPORTES

Material	Distancia (KM)	Cantidad (M3)	Tarifa/M3-Km	Valor-Unit.	
				Sub-Total	**0**

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Hora	Rendimiento	Valor-Unit.	
M. O. CARP.TALLER (1 OFICIAL + 2 AYUDANTE)	$ 40.815	1,70	$ 69.507	
			Sub-Total	**$ 69.507**

Total Costo Directo	**$ 308.006**

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PUERTA METALICA DOBLE	ITEM:	7,2
	UNIDAD:	UND

I. EQUIPO

Descripción	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Unit.	
HERRAMIENTA MENOR (5%)	%		0,05	$ 7.364	
TRONZADORA	DIA	$ 36.950	0,25	$ 9.238	
PULIDORA	DIA	$ 30.300	0,35	$ 10.605	
TALADRO DE ARBOL	DIA	$ 18.233	0,28	$ 5.105	
SOLDADOR MIG	DIA	$ 30.209	0,60	$ 18.125	
				Sub-Total	**$ 50.437**

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
TUBULAR 1102 6 Mts	UND	$ 159.027,73	0,82	$ 130.402,74	
TUBULAR 3X1" ALETA INTERMEDIA NATURAL VITRAL 095	UND	$ 111.448,88	0,35	$ 39.007,11	
ENCHAPE ESTRIADO NATURAL VITRAL	UND	$ 56.641,49	3,00	$ 169.924,48	
BISAGRA 4X2 PUERTA ALUMINIO NATURAL	UND	$ 5.610,20	6,00	$ 33.661,23	
CERRADURA CAROLINA POMO ALCOBA NATURAL	UND	$ 42.508,09	1,00	$ 42.508,09	
ADAPTADOR 3831	UND	$ 29.129,91	0,10	$ 2.796,47	
				Sub-Total	**$ 418.300**

III. TRANSPORTES

Material	Distancia (KM)	Cantidad (M3)	Tarifa/M3-Km	Valor-Unit.	
				Sub-Total	**0**

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Hora	Rendimiento	Valor-Unit.	
M. O. CARP.TALLER (1 OFICIAL + 2 AYUDANTE)	$ 40.815	3,61	$ 147.273	
			Sub-Total	**$ 147.273**

Total Costo Directo	**$ 616.010**

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA EN ALUMINIO, INCLUYE VIDRIO 10 MM	ITEM:	7,3
	UNIDAD:	UND

I. EQUIPO

Descripción	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Unit.	
HERRAMIENTA MENOR (5%)	%		0,05	$ 4.502	
TRONZADORA	DIA	$ 36.950	0,18	$ 6.651	
PULIDORA	DIA	$ 30.300	0,22	$ 6.666	
TALADRO DE ARBOL	DIA	$ 18.233	0,16	$ 2.917	
SOLDADOR MIG	DIA	$ 30.209	0,26	$ 7.854	
				Sub-Total	**$ 28.590**

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
TUBULAR 1102 6 Mts	UND	$ 159.027,73	0,36	$ 57.249,98	
PISAVIDRIO CURVO VP3831 LINEA90 NATU	UND	$ 31.827,12	0,30	$ 9.548,14	
EMPAQUE MARIPOSA	ML	$ 863,11	1,80	$ 1.553,60	
TORNILLERIA N°8 -3/4	GLB	$ 6.845,53	1,00	$ 6.845,53	
VIDRIO TEMPLADO 10MM	M2	$ 141.010,34	1,00	$ 141.010,34	
				Sub-Total	**$ 216.208**

III. TRANSPORTES

Material		Distancia (KM)	Cantidad (M3)	Tarifa/M3-Km	Valor-Unit.	
					Sub-Total	**0**

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Hora	Rendimiento	Valor-Unit.	
M. O. CARP.TALLER (1 OFICIAL + 2 AYUDANTE)	$ 40.815	2,21	$ 90.034	
			Sub-Total	**$ 90.034**

Total Costo Directo	**$ 334.832**

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ESPEJO 4 MM	ITEM:	7,4
	UNIDAD:	M2

I. EQUIPO

Descripción	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Unit.	
HERRAMIENTA MENOR (5%)	%		0,05	$ 741	
				Sub-Total	$ 741

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
ESPEJO 4MM	UND	$ 89.928,00	1	$ 89.928,00	
				$ -	
				$ -	
				$ -	
				$ -	
				Sub-Total	$ 89.928

III. TRANSPORTES

Material		Distancia (KM)	Cantidad (M3)	Tarifa/M3-Km	Valor-Unit.	
					Sub-Total	0

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Hora		Rendimiento		Valor-Unit.	
M. O. INSTALACIONES	$ 9.642		1,54		$ 14.821	
					Sub-Total	$ 14.821

Total Costo Directo	$ 105.490

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

TABLERO 1F 4 CTOS VTQ-SQ	ITEM:	8,1
	UNIDAD:	UND

I. EQUIPO

Descripción	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Unit.	
HERRAMIENTA MENOR (5%)	%		0,05	$ 1.289	
				Sub-Total	**$ 1.288,62**

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
CAJA METALICA TACO 4 CIRCUITOS	UND	$ 38.333	1,00	$ 38.333	
PLACA METALICA DE IDENTIFICACION PARA MEDIDORES Y CAJAS ELECTRICAS	UND	$ 14.026	1,00	$ 14.026	
TACO MONOPOLAR 30AMP ENCHUFE STARSYS AND	UND	$ 13.918	4,00	$ 55.670	
				Sub-Total	**$ 108.029**

III. TRANSPORTES

Material	Distancia (KM)	Cantidad (M3)	Tarifa/M3-Km	Valor-Unit.	
				Sub-Total	$ -

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Hora	Rendimiento	Valor-Unit.	
M. O. ELECTRICO (1 OFICIAL + 1 AYUDANTE)	$ 31.173	0,83	$ 25.772	
			Sub-Total	**$ 25.772,37**

Total Costo Directo	**$ 135.090**

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

BREAKER 2F DESDE 15 HASTA 60 AMP	ITEM:	8,2
	UNIDAD:	UND

I. EQUIPO

Descripción	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Unit.	
HERRAMIENTA MENOR (5%)	%		0,05	$ 3.261	
				Sub-Total	**$ 3.261,06**

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
BREAKER 2F DESDE 15 HASTA 60 AMP	UND	$ 32.658	1,00	$ 32.658	
CINTA AISLANTE SUPER 33 20MT	UND	$ 21.622	0,10	$ 2.162	
				Sub-Total	**$ 34.821**

III. TRANSPORTES

Material	Distancia (KM)	Cantidad (M3)	Tarifa/M3-Km	Valor-Unit.	
				Sub-Total	$ -

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Hora	Rendimiento	Valor-Unit.	
M. O. ELECTRICO (1 OFICIAL + 1 AYUDANTE)	$ 31.173	2,09	$ 65.221	
			Sub-Total	**$ 65.221,27**

Total Costo Directo	**$ 103.303**

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

SALIDAS PARA ILUMINACIÓN 120V (INCLUYE CAJA OCTAGONAL, ADAPTADORES, DUCTO EMT DE 1/2 Y/O 3/4", CABLEADO EN #12 AWG + TIERRA E INTERRUPTOR. NO INCLUYE LUMINARIA)	ITEM:	8,3
	UNIDAD:	UND

I. EQUIPO

Descripción	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Unit.	
HERRAMIENTA MENOR (5%)	%		0,05	$ 5.018	
				Sub-Total	**$ 5.018,39**

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
ALAMBRE TW N° 14 VERDE PROCABLES	ML	$ 1.600	3,00	$ 4.800	
ALAMBRE TW N° 12 NEGRO PROCABLES	ML	$ 1.839	6,00	$ 11.034	
INTERRUPTOR DOBLE SOBREPONER DUE AVE	UND	$ 5.735	1,00	$ 5.735	
CAJA SENCILLA CONDUIT 2X4 PVC	UND	$ 1.130	1,00	$ 1.130	
LIMPIADOR PVC PAVCO 1/4 GALON	UND	$ 53.778	0,01	$ 538	
ACCESORIO ELECTRICO ADAPTADOR TERMINAL CONDUIT PAVCO 1/2"	UND	$ 475	3,00	$ 1.425	
TUBO ELECTRICO CONDUIT PAVCO 1/2"	ML	$ 6.990	4,00	$ 27.960	
SOLDADURA LIQUIDA PVC 1/4` `	GAL	$ 105.000	0,01	$ 1.050	
				Sub-Total	**$ 53.672**

III. TRANSPORTES

Material	Distancia (KM)	Cantidad (M3)	Tarifa/M3-Km	Valor-Unit.	
				Sub-Total	$ -

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Hora	Rendimiento	Valor-Unit.	
M. O. ELECTRICO (1 OFICIAL + 1 AYUDANTE)	$ 31.173	3,22	$ 100.368	
			Sub-Total	**$ 100.367,83**

Total Costo Directo	**$ 159.058**

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

SALIDAS PARA TOMACORRIENTE MONOFASICO DE 110V USO GENERAL (INCLUYE TUBERÍA, CAJAS Y CABLEADO. NO INCLUYE APARATO)	ITEM:	8,4
	UNIDAD:	UND

I. EQUIPO

Descripción	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Unit.	
HERRAMIENTA MENOR (5%)	%		0,05	$ 3.128	
				Sub-Total	**$ 3.128,01**

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
ALAMBRE TW N° 12 BLANCO PROCABLES	ML	$ 1.839	5,00	$ 9.195	
ALAMBRE TW N° 12 NEGRO PROCABLES	ML	$ 1.839	5,00	$ 9.195	
ALAMBRE TW N° 14 VERDE PROCABLES	ML	$ 1.600	5,00	$ 8.000	
CAJA SENCILLA CONDUIT 2X4 PVC	UND	$ 1.130	1,00	$ 1.130	
ACCESORIO ELECTRICO ADAPTADOR TERMINAL CONDUIT PAVCO 1/2"	UND	$ 475	2,00	$ 950	
TUBO ELECTRICO CONDUIT PAVCO 1/2"	ML	$ 6.990	5,00	$ 34.950	
LIMPIADOR PVC PAVCO 1/4 GALON	UND	$ 53.778	0,01	$ 538	
SOLDADURA LIQUIDA PVC 1/4``	GAL	$ 105.000	0,01	$ 1.050	
				Sub-Total	**$ 65.008**

III. TRANSPORTES

Material	Distancia (KM)	Cantidad (M3)	Tarifa/M3-Km	Valor-Unit.	
				Sub-Total	$ -

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Hora	Rendimiento	Valor-Unit.	
M. O. ELECTRICO (1 OFICIAL + 1 AYUDANTE)	$ 31.173	2,01	$ 62.560	
			Sub-Total	**$ 62.560,21**

Total Costo Directo	**$ 130.696**

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

REGATAS	ITEM:	8,5
	UNIDAD:	ML

I. EQUIPO

Descripción	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Unit.	
HERRAMIENTA MENOR (5%)	%		0,05	$ 212	
PULIDORA	Hora	$ 4.855	0,06	$ 300	
				Sub-Total	**$ 512,29**

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
				Sub-Total	**$ -**

III. TRANSPORTES

Material	Distancia (KM)	Cantidad (M3)	Tarifa/M3-Km	Valor-Unit.	
				Sub-Total	$ -

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Hora	Rendimiento	Valor-Unit.	
M. O. ALBAÑILERÍA (1 OFICIAL + 1 AYUDANTE)	$ 28.925	0,15	$ 4.246	
			Sub-Total	**$ 4.245,71**

Total Costo Directo	**$ 4.758**

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

BALA PANEL LED 18W	ITEM:	8,6
	UNIDAD:	UND

I. EQUIPO

Descripción	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Unit.	
HERRAMIENTA MENOR (5%)	%		0,05	$ 522	
				Sub-Total	**$ 521,77**

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
BALA PANEL LED 18W	UND	$ 36.854	1,00	$ 36.854	
CINTA AISLANTE SUPER 33 20MT	UND	$ 21.622	0,10	$ 2.162	
				Sub-Total	**$ 39.016**

III. TRANSPORTES

Material	Distancia (KM)	Cantidad (M3)	Tarifa/M3-Km	Valor-Unit.	
				Sub-Total	$ -

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Hora	Rendimiento	Valor-Unit.	
M. O. ELECTRICO (1 OFICIAL + 1 AYUDANTE)	$ 31.173	0,33	$ 10.435	
			Sub-Total	**$ 10.435,40**

Total Costo Directo	**$ 49.973**

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

TUBERÍA3/4"PVC PRESIÓN	ITEM:	9,1
	UNIDAD:	ML

I. EQUIPO

Descripción	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Unit.	
HERRAMIENTA MENOR (5%)	%		0,05	$ 460	
				Sub-Total	$ 459,88

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
LIMPIADOR PVC PAVCO 1/4 GALON	UND	$ 53.778	0,01	$ 269	
SOLDADURA PVC PAVCO 1/8 GALON	UND	$ 46.900	0,01	$ 235	
ACCESORIO PRESION CPVC TEE PAVCO 3/4"	UND	$ 3.452	0,15	$ 518	
TUBO PRESION CPVC PAVCO 3/4"	ML	$ 11.504	1,05	$ 12.079	
				Sub-Total	$ 13.101

III. TRANSPORTES

Material	Distancia (KM)	Cantidad (M3)	Tarifa/M3-Km	Valor-Unit.	
				Sub-Total	$ -

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Hora	Rendimiento	Valor-Unit.	
M. O. HIDROSANITARIAS (1 OFICIAL + 1 AYUDANTE)	$ 31.173	0,30	$ 9.198	
			Sub-Total	$ 9.197,51

Total Costo Directo	$ 22.758

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ACCESORIOS3/4"PVC PRESIÓN	ITEM:	9,2
	UNIDAD:	UND

I. EQUIPO

Descripción	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Unit.	
HERRAMIENTA MENOR (5%)	%		0,05	$ 368	
				Sub-Total	$ 367,93

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
CINTA TEFLON 1/2" X 10 METROS	UND	$ 1.834	0,20	$ 367	
LIMPIADOR PVC PAVCO 1/4 GALON	UND	$ 53.778	0,01	$ 538	
SOLDADURA PVC PAVCO 1/8 GALON	UND	$ 46.900	0,02	$ 938	
ACCESORIO PRESION UNION UNIVERSAL GA	UND	$ 8.500	1,00	$ 8.500	
ACCESORIO PRESION CPVC CODO 90 PAVCC	UND	$ 2.158	1,00	$ 2.158	
				Sub-Total	$ 12.500

III. TRANSPORTES

Material	Distancia (KM)	Cantidad (M3)	Tarifa/M3-Km	Valor-Unit.	
				Sub-Total	$ -

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Hora	Rendimiento	Valor-Unit.	
M. O. HIDROSANITARIAS (1 OFICIAL + 1 AYUDANTE)	$ 31.173	0,24	$ 7.359	
			Sub-Total	$ 7.358,70

Total Costo Directo	$ 20.227

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

TUBERÍA1/2"PVC PRESIÓN	ITEM:	9,3
	UNIDAD:	ML

I. EQUIPO

Descripción	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Unit.	
HERRAMIENTA MENOR (5%)	%		0,05	$ 460	
				Sub-Total	$ 459,88

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
LIMPIADOR PVC PAVCO 1/4 GALON	UND	$ 53.778	0,01	$ 269	
SOLDADURA PVC PAVCO 1/8 GALON	UND	$ 46.900	0,01	$ 235	
TUBO PRESION PVC PAVCO 1/2" RDE 9	ML	$ 4.724	1,05	$ 4.960	
				Sub-Total	$ 5.464

III. TRANSPORTES

Material	Distancia (KM)	Cantidad (M3)	Tarifa/M3-Km	Valor-Unit.	
				Sub-Total	$ -

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Hora	Rendimiento	Valor-Unit.	
M. O. HIDROSANITARIAS (1 OFICIAL + 1 AYUDANTE)	$ 31.173	0,30	$ 9.198	
			Sub-Total	$ 9.197,53

Total Costo Directo	$ 15.121

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ACCESORIOS1/2"PVC PRESIÓN	ITEM:	9,4
	UNIDAD:	ML

I. EQUIPO

Descripción	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Unit.	
HERRAMIENTA MENOR (5%)	%			$ 460	
				Sub-Total	$ 459,87

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
ACCESORIO PRESION CODO 90 PAVCO 1/2"	UND	$ 781	1,00	$ 781	
LIMPIADOR PVC PAVCO 1/4 GALON	UND	$ 53.778	0,01	$ 269	
SOLDADURA PVC PAVCO 1/8 GALON	UND	$ 46.900	0,01	$ 235	
ACCESORIO PRESION TEE SOLDADO PAVCO	UND	$ 1.035	0,15	$ 155	
				Sub-Total	$ 1.440

III. TRANSPORTES

Material	Distancia (KM)	Cantidad (M3)	Tarifa/M3-Km	Valor-Unit.	
				Sub-Total	$ -

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Hora	Rendimiento	Valor-Unit.	
M. O. HIDROSANITARIAS (1 OFICIAL + 1 AYUDANTE)	$ 31.173	0,30	$ 9.197	
			Sub-Total	$ 9.197,49

Total Costo Directo	$ 11.097

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PUNTO HIDRÁULICO INODORO TANQUE	ITEM:	9,5
	UNIDAD:	UND

I. EQUIPO

Descripción	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Unit.	
HERRAMIENTA MENOR (5%)	%		0,05	$ 2.024	
				Sub-Total	$ 2.024

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
CINTA TEFLON 1/2" X 10 METROS	UND	$ 1.834	0,10	$ 183	
ACCESORIO PRESION CODO 90 PAVCO 1/2"	UND	$ 781	2,00	$ 1.562	
LIMPIADOR PVC PAVCO 1/4 GALON	UND	$ 53.778	0,04	$ 2.151	
SOLDADURA PVC PAVCO 1/8 GALON	UND	$ 46.900	0,08	$ 3.752	
ACCESORIO PRESION NIPLE ROSCASO PAVC	UND	$ 755	1,00	$ 755	
ACCESORIO PRESION TAPON ROSCADO PAV	UND	$ 631	1,00	$ 631	
ACCESORIO PRESION TEE ROSCADO X SOLD.	UND	$ 2.000	1,00	$ 2.000	
TUBO PRESION PVC PAVCO 1/2" RDE 9	ML	$ 4.724	0,60	$ 2.834	
				Sub-Total	$ 13.869

III. TRANSPORTES

Material	Distancia (KM)	Cantidad (M3)	Tarifa/M3-Km	Valor-Unit.	
				Sub-Total	$ -

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Hora	Rendimiento	Valor-Unit.	
M. O. HIDROSANITARIAS (1 OFICIAL + 1 AYUDANTE)	$ 31.173	1,30	$ 40.470	
			Sub-Total	$ 40.470,34

Total Costo Directo	$ 56.363

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PUNTO HIDRÁULICO LAVAMANOS	ITEM:	9,6
	UNIDAD:	UND

I. EQUIPO

Descripción	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Unit.	
HERRAMIENTA MENOR (5%)	%		0,05	$ 2.024	
				Sub-Total	$ 2.023,54

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
CINTA TEFLON 1/2" X 10 METROS	UND	$ 1.834	0,10	$ 183	
ACCESORIO PRESION CODO 90 PAVCO 1/2"	UND	$ 781	1,00	$ 781	
LIMPIADOR PVC PAVCO 1/4 GALON	UND	$ 53.778	0,04	$ 2.151	
SOLDADURA PVC PAVCO 1/8 GALON	UND	$ 46.900	0,08	$ 3.752	
ACCESORIO PRESION NIPLE ROSCASO PAVC	UND	$ 755	1,00	$ 755	
ACCESORIO PRESION TAPON ROSCADO PAV	UND	$ 631	1,00	$ 631	
ACCESORIO PRESION TAPON SOLDADO PAV	UND	$ 446	1,00	$ 446	
ACCESORIO PRESION TEE ROSCADO X SOLD.	UND	$ 2.000	1,00	$ 2.000	
TUBO PRESION PVC PAVCO 1/2" RDE 9	ML	$ 4.724	1,00	$ 4.724	
				Sub-Total	$ 15.424

III. TRANSPORTES

Material	Distancia (KM)	Cantidad (M3)	Tarifa/M3-Km	Valor-Unit.	
				Sub-Total	$ -

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Hora	Rendimiento	Valor-Unit.	
)ROSANITARIAS (1 OFICIAL + 1 AY(	$ 31.173	1,30	$ 40.471	
			Sub-Total	$ 40.470,72

Total Costo Directo	$ 57.918

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PUNTO HIDRÁULICO POCETA	ITEM:	9,7
	UNIDAD:	UND

I. EQUIPO

Descripción	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Unit.	
HERRAMIENTA MENOR (5%)	%		0,05	$ 2.024	
				Sub-Total	$ 2.023,54

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
CINTA TEFLON 1/2" X 10 METROS	UND	$ 1.834	0,10	$ 183	
ACCESORIO PRESION CODO 90 PAVCO 1/2"	UND	$ 781	1,00	$ 781	
LIMPIADOR PVC PAVCO 1/4 GALON	UND	$ 53.778	0,04	$ 2.151	
SOLDADURA PVC PAVCO 1/8 GALON	UND	$ 46.900	0,08	$ 3.752	
ACCESORIO PRESION NIPLE ROSCASO PAVC	UND	$ 755	1,00	$ 755	
ACCESORIO PRESION TAPON ROSCADO PAV	UND	$ 631	1,00	$ 631	
ACCESORIO PRESION TAPON SOLDADO PAV	UND	$ 446	1,00	$ 446	
ACCESORIO PRESION TEE ROSCADO X SOLD.	UND	$ 2.000	1,00	$ 2.000	
TUBO PRESION PVC PAVCO 1/2" RDE 9	ML	$ 4.724	1,00	$ 4.724	
				Sub-Total	$ 15.424

III. TRANSPORTES

Material	Distancia (KM)	Cantidad (M3)	Tarifa/M3-Km	Valor-Unit.	
				Sub-Total	$ -

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Hora	Rendimiento	Valor-Unit.	
)ROSANITARIAS (1 OFICIAL + 1 AY(	$ 31.173	1,30	$ 40.471	
			Sub-Total	$ 40.470,72

Total Costo Directo	$ 57.918

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PUNTO SIFÓN POCETA ASEO	ITEM:	9,8
	UNIDAD:	UND

I. EQUIPO

Descripción	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Unit.	
HERRAMIENTA MENOR (5%)	%		0,05	$ 5.079	
MEZCLADORA 1 BULTO - COMBUSTIBLE	HORA	$ 6.621	0,02	$ 132	
				Sub-Total	**$ 5.211,72**

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
AGUA	LITRO	$ 10	0,76	$ 8	
ARENA DE PEÑA	M3	$ 35.603	0,02	$ 712	
CEMENTO GRIS	KG	$ 594	0,91	$ 541	
ACCESORIO SANITARIA SIFON 135° PAVCO	UND	$ 19.500	1,00	$ 19.500	
				Sub-Total	**$ 20.760**

III. TRANSPORTES

Material	Distancia (KM)	Cantidad (M3)	Tarifa/M3-Km	Valor-Unit.	
				Sub-Total	$ -

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Hora	Rendimiento	Valor-Unit.	
M. O. ALBAÑILERÍA (1 OFICIAL + 1 AYUDANTE)	$ 31.173	3,26	$ 101.586	
			Sub-Total	**$ 101.586,07**

Total Costo Directo	**$ 127.558**

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ACCESORIO SANITARIO 4"	ITEM:	9,9
	UNIDAD:	ML

I. EQUIPO

Descripción	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Unit.	
HERRAMIENTA MENOR (5%)	%		0,05	$ 1.288	
				Sub-Total	$ 1.287,71

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
ACCESORIO SANITARIA YEE PAVCO 4"	UND	$ 33.012	0,07	$ 2.311	
ACCESORIO SANITARIA UNION PAVCO 4"	UND	$ 9.402	0,16	$ 1.504	
LIMPIADOR PVC PAVCO 1/4 GALON	UND	$ 53.778	0,05	$ 2.689	
SOLDADURA PVC PAVCO 1/8 GALON	UND	$ 46.900	0,10	$ 4.690	
				Sub-Total	$ 11.194

III. TRANSPORTES

Material	Distancia (KM)	Cantidad (M3)	Tarifa/M3-Km	Valor-Unit.	
				Sub-Total	$ -

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Hora	Rendimiento	Valor-Unit.	
M. O. HIDROSANITARIAS (1 OFICIAL + 1 AYUDANTE)	$ 31.173	0,83	$ 25.754	
			Sub-Total	$ 25.754,19

Total Costo Directo	$ 38.236

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ACCESORIO SANITARIO 2"	ITEM:	9,10
	UNIDAD:	ML

I. EQUIPO

Descripción	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Unit.	
HERRAMIENTA MENOR (5%)	%		0,05	$ 920	
				Sub-Total	$ 919,77

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
ACCESORIO SANITARIA YEE PAVCO 2"	UND	$ 9.241	0,07	$ 647	
ACCESORIO SANITARIA UNION PAVCO 2"	UND	$ 3.247	0,16	$ 519	
LIMPIADOR PVC PAVCO 1/4 GALON	UND	$ 53.778	0,02	$ 1.076	
SOLDADURA PVC PAVCO 1/8 GALON	UND	$ 46.900	0,04	$ 1.876	
				Sub-Total	$ 4.118

III. TRANSPORTES

Material	Distancia (KM)	Cantidad (M3)	Tarifa/M3-Km	Valor-Unit.	
				Sub-Total	$ -

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Hora	Rendimiento	Valor-Unit.	
)ROSANITARIAS (1 OFICIAL + 1 AY(	$ 31.173	0,59	$ 18.395	
			Sub-Total	$ 18.395,32

Total Costo Directo	$ 23.433

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

TUBERÍA 4" SANITARIA	ITEM:	9,11
	UNIDAD:	ML

I. EQUIPO

Descripción	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Unit.	
HERRAMIENTA MENOR (5%)	%		0,05	$ 1.288	
				Sub-Total	$ 1.287,70

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
LIMPIADOR PVC PAVCO 1/4 GALON	UND	$ 53.778	0,05	$ 2.689	
SOLDADURA PVC PAVCO 1/8 GALON	UND	$ 46.900	0,10	$ 4.690	
TUBO SANITARIO PAVCO 4"	ML	$ 31.743	1,05	$ 33.330	
				Sub-Total	$ 40.709

III. TRANSPORTES

Material	Distancia (KM)	Cantidad (M3)	Tarifa/M3-Km	Valor-Unit.	
				Sub-Total	$ -

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Hora	Rendimiento	Valor-Unit.	
M. O. HIDROSANITARIAS (1 OFICIAL + 1 AYUDANTE)	$ 31.173	0,83	$ 25.754	
			Sub-Total	$ 25.753,97

Total Costo Directo	$ 67.751

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

TUBERÍA3" SANITARIA	ITEM:	9,12
	UNIDAD:	ML

I. EQUIPO

Descripción	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Unit.	
HERRAMIENTA MENOR (5%)	%		0,05	$ 1.196	
				Sub-Total	$ 1.195,71

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
ACCESORIO SANITARIA YEE PAVCO 3"	UND	$ 18.981	0,07	$ 1.329	
ACCESORIO SANITARIA UNION PAVCO 3"	UND	$ 4.678	0,16	$ 748	
LIMPIADOR PVC PAVCO 1/4 GALON	UND	$ 53.778	0,03	$ 1.613	
SOLDADURA PVC PAVCO 1/8 GALON	UND	$ 46.900	0,06	$ 2.814	
TUBO SANITARIO PAVCO 3"	ML	$ 22.585	1,05	$ 23.715	
				Sub-Total	$ 30.219

III. TRANSPORTES

Material	Distancia (KM)	Cantidad (M3)	Tarifa/M3-Km	Valor-Unit.	
				Sub-Total	$ -

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Hora	Rendimiento	Valor-Unit.	
M. O. HIDROSANITARIAS (1 OFICIAL + 1 AYUDANTE)	$ 31.173	0,77	$ 23.914	
			Sub-Total	$ 23.914,19

Total Costo Directo	$ 55.329

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

TUBERÍA 2" SANITARIA	ITEM:	9,13
	UNIDAD:	ML

I. EQUIPO

Descripción	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Unit.	
HERRAMIENTA MENOR (5%)	%		0,05	$ 920	
				Sub-Total	**$ 919,78**

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
LIMPIADOR PVC PAVCO 1/4 GALON	UND	$ 53.778	0,02	$ 1.076	
SOLDADURA PVC PAVCO 1/8 GALON	UND	$ 46.900	0,04	$ 1.876	
TUBO SANITARIO PAVCO 2"	ML	$ 15.119	1,05	$ 15.875	
				Sub-Total	**$ 18.827**

III. TRANSPORTES

Material	Distancia (KM)	Cantidad (M3)	Tarifa/M3-Km	Valor-Unit.	
				Sub-Total	$ -

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Hora	Rendimiento	Valor-Unit.	
M. O. HIDROSANITARIAS (1 OFICIAL + 1 AYUDANTE)	$ 31.173	0,59	$ 18.396	
			Sub-Total	**$ 18.395,65**

Total Costo Directo	**$ 38.142**

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CAJA DE INSPECCION EN MAMPOSTERÍA 0.50X0.50 (INCLUYE PAÑETE Y CAÑUELA)	ITEM:	9,14
	UNIDAD:	UND

I. EQUIPO

Descripción	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Unit.	
HERRAMIENTA MENOR (5%)	%		0,05	$ 6.689	
MEZCLADORA 1 BULTO - COMBUSTIBLE	HORA	$ 6.621	0,20	$ 1.324	
				Sub-Total	**$ 8.013,58**

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
MATERIALES MORTERO 1:4	M3	$ 308.548	0,06	$ 17.279	
MATERIALES MORTERO 1:3	M3	$ 356.769	0,08	$ 28.542	
LADRILLO COMUN RECOCIDO 20X10X6 CM	UND	$ 1.000	92,00	$ 92.000	
MATERIALES CONCRETO 3000 PSI	M3	$ 353.447	0,05	$ 17.672	
SIKA 1	KG	$ 21.525	0,14	$ 2.906	
MALLA ELECTROSOLDADA DIAMETRO: 5 MM SEPARACION 15 X 15 CMS	M2	$ 150.502	0,54	$ 81.271	
MADERA LISTON ORDINARIO	ML	$ 1.887	3,20	$ 6.037	
				Sub-Total	**$ 245.707**

III. TRANSPORTES

Material	Distancia (KM)	Cantidad (M3)	Tarifa/M3-Km	Valor-Unit.	
				Sub-Total	$ -

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Hora	Rendimiento	Valor-Unit.	
M. O. ALBAÑILERÍA (1 OFICIAL + 1 AYUDANTE)	$ 31.173	4,29	$ 133.788	
			Sub-Total	**$ 133.787,58**

Total Costo Directo	**$ 387.508**

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

REGISTRO3/4"PVC PRESIÓN	ITEM:	9,15
	UNIDAD:	UND

I. EQUIPO

Descripción	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Unit.	
HERRAMIENTA MENOR (5%)	%		0,05	$ 1.012	
				Sub-Total	$ 1.011,76

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
ACCESORIO PRESION CHEQUE CORTINA GRI	UND	$ 19.204	1,00	$ 19.204	
CINTA TEFLON 1/2" X 10 METROS	UND	$ 1.834	0,20	$ 367	
LIMPIADOR PVC PAVCO 1/4 GALON	UND	$ 53.778	0,01	$ 538	
SOLDADURA PVC PAVCO 1/8 GALON	UND	$ 46.900	0,02	$ 938	
ACCESORIO PRESION VALVULA BOLA ROSCA	UND	$ 31.611	1,00	$ 31.611	
ACCESORIO PRESION UNION UNIVERSAL GA	UND	$ 8.500	1,00	$ 8.500	
				Sub-Total	$ 61.158

III. TRANSPORTES

Material	Distancia (KM)	Cantidad (M3)	Tarifa/M3-Km	Valor-Unit.	
				Sub-Total	$ -

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Hora	Rendimiento	Valor-Unit.	
M. O. HIDROSANITARIAS (1 OFICIAL + 1 AYUDANTE)	$ 31.173	0,65	$ 20.235	
			Sub-Total	$ 20.235,13

Total Costo Directo	$ 82.405

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

VÀLVULA DE REGISTRO 1/2"	ITEM:	9,16
	UNIDAD:	UND

I. EQUIPO

Descripción	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Unit.	
HERRAMIENTA MENOR (5%)	%		0,05	$ 1.012	
				Sub-Total	$ 1.011,76

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
CINTA TEFLON 1/2" X 10 METROS	UND	$ 1.834	0,20	$ 367	
LIMPIADOR PVC PAVCO 1/4 GALON	UND	$ 53.778	0,01	$ 538	
SOLDADURA PVC PAVCO 1/8 GALON	UND	$ 46.900	0,02	$ 938	
ACCESORIO PRESION VALVULA BOLA ROSCA	UND	$ 25.354	1,05	$ 26.622	
				Sub-Total	$ 28.464

III. TRANSPORTES

Material	Distancia (KM)	Cantidad (M3)	Tarifa/M3-Km	Valor-Unit.	
				Sub-Total	$ -

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Hora	Rendimiento	Valor-Unit.	
M. O. HIDROSANITARIAS (1 OFICIAL + 1 AYUDANTE)	$ 31.173	0,65	$ 20.235	
			Sub-Total	$ 20.235,14

Total Costo Directo	$ 49.711

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM (INCLUYE CARGUE)	ITEM:	10,1
	UNIDAD:	M3

I. EQUIPO

Descripción	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Unit.	
HERRAMIENTA MENOR (5%)	%		0,05	$ 1.983	
				Sub-Total	**$ 1.983,38**

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
				Sub-Total	**$ -**

III. TRANSPORTES

Material	Distancia (KM)	Cantidad (M3)	Tarifa/M3-Km	Valor-Unit.	
VOLQUETA	5,00	1,00	$ 20.000	100.000	
				Sub-Total	$ 100.000

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Hora	Rendimiento	Valor-Unit.	
M. O. ALBAÑILERÍA (2 AYUDANTE)	$ 19.283	2,06	$ 39.668	
			Sub-Total	**$ 39.668**

Total Costo Directo	**$ 141.651**

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

TRANSPORTE DE MATERIALES	ITEM:	11,1
	UNIDAD:	VIAJE

I. EQUIPO

Descripción	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Unit.	
HERRAMIENTA MENOR (5%)	%		0,05	$ 1.167	
				Sub-Total	$ 1.167

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
				Sub-Total	$ -

III. TRANSPORTES

Material	Distancia (KM)	Cantidad (M3)	Tarifa/M3-Km	Valor-Unit.	
CAMION TRANSPORTE DE MATERIALES	5,00	1,00	$ 85.100	425.499	
				Sub-Total	$ 425.499

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Hora	Rendimiento	Valor-Unit.	
M. O. ALBAÑILERÍA (2 AYUDANTE)	$ 19.283	1,21	$ 23.335	
			Sub-Total	$ 23.335

Total Costo Directo	$ 450.000

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ASEO GENERAL ENTREGA	ITEM:	12,1
	UNIDAD:	M2

I. EQUIPO

Descripción	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Unit.	
HERRAMIENTA MENOR (5%)	%		0,05	$ 85	
				Sub-Total	$ 85

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
				Sub-Total	$ -

III. TRANSPORTES

Material	Distancia (KM)	Cantidad (M3)	Tarifa/M3-Km	Valor-Unit.	
				Sub-Total	$ -

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Hora	Rendimiento	Valor-Unit.	
M. O. ALBAÑILERÍA (2 AYUDANTE)	$ 19.283	0,09	$ 1.703	
			Sub-Total	$ 1.703

Total Costo Directo	$ 1.788

CUADRILLAS	HC	JORNAL
COMISION TOPOGRAFICA		
C. TOPOGRAFIA (1 TOP. + 1 AYUD + 2 CADEN.)	$ 47.125,00	$ 377.000,00
ALBANILERIA		
M. O. ALBAÑILERÍA (1 AYUDANTE)	$ 9.641,67	$ 77.133,33
M. O. ALBAÑILERÍA (2 AYUDANTE)	$ 19.283,33	$ 154.266,67
M. O. ALBAÑILERÍA (3 AYUDANTE)	$ 28.925,00	$ 231.400,00
M. O. ALBAÑILERÍA (1 OFICIAL + 1 AYUDANTE)	$ 31.172,92	$ 249.383,33
M. O. ALBAÑILERÍA (1 OFICIAL + 2 AYUDANTE)	$ 40.814,58	$ 326.516,67
M. O. ALBAÑILERÍA (1 OFICIAL + 3 AYUDANTE)	$ 50.456,25	$ 403.650,00
M. O. ALBAÑILERÍA (1 OFICIAL + 4 AYUDANTE)	$ 60.097,92	$ 480.783,33
M. O. ALBAÑILERÍA (1 OFICIAL + 5 AYUDANTE)	$ 69.739,58	$ 557.916,67
PINTURA		
M. O. PINTURA (1 OFICIAL + 1 AYUDANTE)	$ 27.841,67	$ 222.733,33
CARPINTERIA		
M. O. CARP.TALLER (1 OFICIAL + 1 AYUDANTE)	$ 31.172,92	$ 249.383,33
M. O. CARP.TALLER (1 OFICIAL + 2 AYUDANTE)	$ 40.814,58	$ 326.516,67
CARPINTERIA METÁLICA		
M. O. CARP.TALLER (1 OFICIAL 1+ 1 OFICIAL)	$ 31.172,92	$ 249.383,33
M. O. CARP.TALLER (1 OFICIAL1 + 2 AYUDANTE)	$ 40.814,58	$ 326.516,67
HIDROSANITARIOS		
M. O. HIDROSANITARIAS (1 OFICIAL + 1 AYUDANTE)	$ 31.172,92	$ 249.383,33
ELECTRICOS		
M. O. ELECTRICO (1 OFICIAL + 1 AYUDANTE)	$ 31.172,92	$ 249.383,33
M. O. ELECTRICO (JEFE DE OBRA+ 1 OFICIAL + 1 AYUDANTE)	$ 52.704,17	$ 421.633,33
M. O. ELECTRICO (1 AYUDANTE)	$ 9.641,67	$ 77.133,33
M. O. ELECTRICO (2 AYUDANTE)	$ 19.283,33	$ 154.266,67
M. O ELECTRICO (1 OFICIAL)	$ 21.531,25	$ 172.250,00
INSTALACIONES		
M. O. INSTALACIONES (1 AYUDANTE)	$ 9.641,67	$ 77.133,33