

FORMULARIO 1					
PRESUPUESTO OFICIAL					
Adicionalmente, cuando el proceso de contratación es estructurado por precios unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formulario y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración y Utilidad y total A.U. resaltadas en color amarillo. Tratándose de otras modalidades de precio, la Entidad puede o no configurar los mismos aspectos.					
REPARACIONES LOCATIVAS, MANTENIMIENTO Y DOTACION FASE 2 DE LA TORRE "A" DEL EDIFICIO DE LA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE MANIZALES."					
ITEM DE PAGO	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003	DESAGUES E INSTALACIONES SANITARIAS				
003.014	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PUNTO DESAGUE PVC 3" APARATOS SANITARIOS Y DESAGUES (INCLUYE CODO, YEE Y ACCESORIOS)	UND	1,00	\$ 140.227	\$ 140.227
003.015	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PUNTO DESAGUE PVC 4" APARATOS SANITARIOS (INCLUYE CODO, YEE Y ACCESORIOS)	UND	1,00	\$ 186.133	\$ 186.133
007.233	SELLADO DE PUNTOS SANITARIOS	UND	6,00	\$ 31.334	\$ 188.004
Subtotal					\$ 514.364
006	MAMPOSTERIA				
006.019	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN A TODO COSTO DE MURO EN SUPERBOARD 8 MM PINTADO Y TERMINADO (DOS CARAS). INCLUYE PERFILERÍA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	M2	143,02	\$ 178.953	\$ 25.593.858
006.023	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION FIBRA DE VIDRIO TIPO FRESCASA E=3 1/2" SIN PAPEL	M2	16,00	\$ 23.531	\$ 376.496
006.059	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN A TODO COSTO DE MURO EN SUPERBOARD 8 MM PINTADO Y TERMINADO (UNA CARA). INCLUYE PERFILERÍA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	M2	16,00	\$ 99.856	\$ 1.597.696
Subtotal					\$ 27.568.050
007	INSTALACIONES HIDRAULICAS				
007.017	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PUNTO AGUA FRIA 1/2" PVC -P (INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN)	UND	2,00	\$ 81.570	\$ 163.140
007.021	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PUNTO AGUA CALIENTE 1/2" CPVC-P (INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN)	UND	1,00	\$ 155.080	\$ 155.080
007.234	SELLO DE PUNTOS HIDRAULICOS	UND	7,00	\$ 33.785	\$ 236.495
Subtotal					\$ 554.715
08B	INSTALACIONES ELECTRICAS - REDES INTERNAS				
	INSTALACIONES ELECTRICAS				
08B.841	DESMONTE DE LA RED ELÉCTRICA EXISTENTE, INCLUYENDO RETIRO DE TUBERÍAS, LUMINARIAS, TOMACORRIENTES, INTERRUPTORES Y TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN Y DISPOSICIÓN FINAL SEGÚN NORMATIVAS VIGENTES. IDENTIFICACIÓN Y SEPARACIÓN DE ELEMENTOS REUTILIZABLES O DESECHABLES. MANEJO Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS ELÉCTRICOS CONFORME A NORMATIVAS AMBIENTALES. (MEDIDO EN M2 EN PLANTA DE EDIFICACIÓN)	M2	400,00	\$ 13.457	\$ 5.382.800
08B.844	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BREAKER TOTALIZADOR 3X40A	Und	4,00	\$ 528.825	\$ 2.115.300
08B.845	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA A TR EN CABLE DE COBRE HFFRLS 3#8(F)+1#8(N)+1#8(T), POR BANDEJA EXISTENTE	ML	200,00	\$ 71.048	\$ 14.209.600
08B.846	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO TRIFÁSICO DE 24 CTOS. CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR (TN)	Und	1,00	\$ 847.043	\$ 847.043
08B.847	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BREAKER ENCHUFABLE 1X20 A	Und	84,00	\$ 64.221	\$ 5.394.564
08B.848	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BREAKER ENCHUFABLE 2X20A	Und	3,00	\$ 140.682	\$ 422.046
08B.849	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA ALUMBRADO CON TUBERÍA PVC SCH40 Y CABLE #12 HFFRLS	Und	285,00	\$ 156.767	\$ 44.678.595
08B.850	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA CON SENSOR DE MOVIMIENTO DE TECHO PARA ALUMBRADO CON TUBERÍA SCH40 Y CABLE #12 HFFRLS	Und	6,00	\$ 219.709	\$ 1.318.254
08B.851	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO CON TUBERÍA PVC SCH40 Y CABLE #12 HFFRLS	Und	38,00	\$ 162.131	\$ 6.160.978
08B.852	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO CON CABLE #12 LIBRE DE HALÓGENOS Y TUBERÍA PVC 1/2"	Und	13,00	\$ 184.088	\$ 2.393.144
08B.853	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA INTERRUPTOR DOBLE CON TUBERÍA PVC SCH40 Y CABLE #12 HFFRLS	Und	9,00	\$ 185.935	\$ 1.673.415
08B.854	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA INTERRUPTOR DOBLE CON CABLE #12 LIBRE DE HALÓGENOS Y TUBERÍA PVC 1/2"	Und	3,00	\$ 204.871	\$ 614.613
08B.855	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA INTERRUPTOR TRIPLE CON TUBERÍA PVC SCH40 Y CABLE #12 HFFRLS	Und	2,00	\$ 211.018	\$ 422.036
08B.856	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA INTERRUPTOR CONMUTABLE SENCILLO, CON CABLE #12 LIBRE DE HALÓGENOS Y TUBERÍA PVC 1/2"	Und	2,00	\$ 220.284	\$ 440.568
08B.857	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA INTERRUPTOR CONMUTABLE DOBLE, CON CABLE #12 LIBRE DE HALÓGENOS Y TUBERÍA PVC 1/2" SCH40	Und	6,00	\$ 227.208	\$ 1.363.248

08B.858	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA INTERRUPTOR CONMUTABLE DOBLE, CON CABLE #12 LIBRE DE HALÓGENOS Y TUBERÍA PVC 1/2"	Und	2,00	\$ 249.165	\$ 498.330
08B.859	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA INTERRUPTOR CONMUTABLE TRIPLE, CON CABLE #12 LIBRE DE HALÓGENOS Y TUBERÍA PVC 1/2"	Und	4,00	\$ 269.948	\$ 1.079.792
08B.860	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE CON CABLE #12 LIBRE DE HALÓGENOS Y TUBERÍA PVC 1/2"	Und	180,00	\$ 184.599	\$ 33.227.820
08B.861	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE TIPO GFCI CON CABLE #12 LIBRE DE HALÓGENOS Y TUBERÍA PVC 1/2"	Und	3,00	\$ 307.701	\$ 923.103
08B.862	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA TOMACORRIENTE 220V PARA AA CON CABLE #12 LIBRE DE HALÓGENOS Y TUBERÍA PVC 1/2" SCH40	Und	3,00	\$ 377.083	\$ 1.131.249
08B.863	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE TIPO CHASIS AISLADO, CON CABLE #12 Y TUBERÍA PVC 1/2"	Und	114,00	\$ 243.118	\$ 27.715.452
08B.864	ACOMETIDAS A CTOS DE ILUMINACIÓN Y TOMACORRIENTES CON CABLE 3#12 LIBRE DE HALÓGENOS	Und	850,00	\$ 13.437	\$ 11.421.450
08B.865	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA SONIDO CON TUBERÍA PVC SCH40 1/2" (SIN CABLEAR)	Und	6,00	\$ 78.016	\$ 468.096
08B.866	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PANEL LED REDONDO 12W DE INCRUSTAR, 4000K, TIPO P24628 Ó SIMILAR	Und	22,00	\$ 193.648	\$ 4.260.256
08B.867	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PANEL LED REDONDO 35W DE INCRUSTAR, 4000K, TIPO P40094 Ó SIMILAR	Und	59,00	\$ 220.406	\$ 13.003.954
08B.868	SUMINISTRO E INSTALACIÓN APLIQUE LED DECORATIVO 12W, 4000K, TIPO AP3 Ó SIMILAR	Und	2,00	\$ 300.680	\$ 601.360
08B.869	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PANEL LED 60X60 CMS, 40W DE INCRUSTAR, 4000K, TIPO P27930 Ó SIMILAR	Und	128,00	\$ 249.839	\$ 31.979.392
08B.870	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PANEL LED RECTANGULAR 40W DE INCRUSTAR, 4000K, TIPO P27916 Ó SIMILAR	Und	9,00	\$ 343.492	\$ 3.091.428
08B.871	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LÁMPARA DE EMERGENCIA TIPO DOWNLIGHT 4.5W 6K	Und	18,00	\$ 312.721	\$ 5.628.978
08B.872	SUMINISTRO E INSTALACIÓN AVISO DE SALIDA LUMINOSO	Und	6,00	\$ 269.908	\$ 1.619.448
08B.873	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CINTA LED TIPO INTERIOR, 3000K, TIPO STR800 Ó SIMILAR. INCLUYE PERFIL DE ALUMINIO DE INCRUSTAR 16.7X6.5 MM, CON DIFUSOR EN POLICARBONATO, TIPO ECO1707-17 Ó SIMILAR	Und	50,00	\$ 212.378	\$ 10.618.900
08B.875	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CANALETA PLÁSTICA 100X45 MM CON DIVISOR	ML	78,00	\$ 68.211	\$ 5.320.458
08B.876	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC SCH40 1/2"	ML	220,00	\$ 5.857	\$ 1.288.540
08B.877	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC SCH40 3/4"	ML	54,00	\$ 9.189	\$ 496.206
08B.878	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC SCH40 1"	ML	105,00	\$ 11.097	\$ 1.165.185
08B.879	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC SCH40 1 1/2"	ML	36,00	\$ 17.231	\$ 620.316
08B.880	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC SCH40 2"	ML	99,00	\$ 22.336	\$ 2.211.264
0,00					
INSTALACIONES VOZ-DATOS					
08B.881	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLE UTP CAT. 6A 4P	Und	14335,00	\$ 9.815	\$ 140.698.025
08B.882	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TOMA RJ45 DOBLE CAT. 6A	Und	230,00	\$ 135.421	\$ 31.146.830
08B.883	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TOMA RJ45 SENCILLO CAT. 6A	Und	12,00	\$ 81.863	\$ 982.356
08B.884	SUMINISTRO E INSTALACIÓN HERRAJE ANGULADO 48 PTOS	Und	8,00	\$ 564.238	\$ 4.513.904
08B.885	SUMINISTRO E INSTALACIÓN HERRAJE ANGULADO 24 PTOS	Und	2,00	\$ 564.238	\$ 1.128.476
08B.886	SUMINISTRO E INSTALACIÓN JACK RJ45 CAT. 6A (EN RACK)	Und	472,00	\$ 55.924	\$ 26.396.128
08B.887	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PATCH CORD RJ45 30 CM CAT. 6A	Und	472,00	\$ 35.632	\$ 16.818.304
08B.888	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORGANIZADOR HORIZONTAL 2RU	Und	8,00	\$ 467.745	\$ 3.741.960
08B.889	CERTIFICACION SALIDA DATOS	Und	472,00	\$ 23.974	\$ 11.315.728
Subtotal					\$ 482.548.892
009 REVOQUE - RESANAES					
009.001	SUMINISTRO,TRANSPORTE E INSTALACION REVOQUE LISO MUROS 1:3 INTERIOR (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)	M2	2,40	\$ 43.637	\$ 104.729
Subtotal					\$ 104.729
011 CIELO RASO					
011.005	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CIELO RASO SUSPENDIDO DRYWALL JUNTA PERDIDA de 0-0,6m (Perfileria metálica Cl. 26. Estructura cada 40 cms.) Incluye tres (3) manos de pintura	M2	999,75	\$ 111.059	\$ 111.031.235
					\$ 111.031.235
012 PISOS - ACABADOS					
012.097	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PORCELANATO PARA PISO ESTILO NEUTRO NOVU-B 60*60 BLANCO (INCLUYE BOQUILLA.)	M2	295,00	\$ 131.366	\$ 38.752.970
012.098	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ENCHAPE PISO BAÑO Petra Tortora 60x60cm Tipo CORONA o SIMILAR. Color Café/Marrón. (Incluye mortero de nivelación, boquilla y pegante)	M2	36,00	\$ 102.385	\$ 3.685.860
012.003	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ALISTADO PISOS MORTERO 1:3 E= 0.04 MTS	M2	808,16	\$ 47.913	\$ 38.721.370

012.006	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CERAMICA PISO POMPEI TIPO ALFA O SIMILAR. COLOR CORAL O SHELL SEGÚN DISEÑO. INCLUYE MORTERO DE PEGA Y/O NIVELACIÓN	M2	5,62	\$ 94.982	\$ 534.120
012.088	SUMINISTRO E INSTALACION PISO HOMOGÉNEO VINILICO EN ROLLO, 2 MM DE ESPESOR, ANCHO ROLLO 2MT, COLOR SEGÚN DISEÑO, ALTO TRAFICO INCLUYE PREPARACION DE SUPERFICIE CON MASTICO, SOLDADURA PARA JUNTAS, ADHESIVO/PEGANTE, PARA AREAS	M2	576,16	\$ 278.834	\$ 160.652.997
012.089	SUMINISTRO E INSTALACION GUARDAESCOBA PVC H:8CM E=2MM, COLOR SEGÚN DISEÑO INCLUYE PEGANTE	ML	313,52	\$ 21.567	\$ 6.761.686
012.099	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION GUARDAESCOBA Porcelanato Estilo Neutro Novu 80x160 Tipo Decorceramica o SIMILAR. Color Perla (INCLUYE BOQUILLA). INCLUYE MORTERO DE PEGA Y/O NIVELACIÓN	ML	200,00	\$ 35.100	\$ 7.020.000
Subtotal					\$ 256.129.003
013	ENCHAPES Y ACCESORIOS				
013.001	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CERAMICA PARED POMPEI TIPO ALFA O SIMILAR. COLOR CORAL O SHELL SEGÚN DISEÑO (INCLUYE BOQUILLA COLOR Y WIN.)	M2	132,63	\$ 107.425	\$ 14.247.778
013.065	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MESON EN QUARZTONE BLANCO POLAR 1,00X0,50M	UND	3,00	\$ 785.133	\$ 2.355.399
Subtotal					\$ 16.603.177
014	ESPEJO				
014.001	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESPEJO 4 MM. FLOTADO BISELADO Y SIN MARCO. (INCLUYE LOS ELEMENTOS DE FIJACIÓN AL MURO).	M2	3,36	\$ 229.944	\$ 772.612
Subtotal					\$ 772.612
015	APARATOS SANITARIOS				
15.004	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SANITARIO MONTECARLO ELONGADO BLANCO CORONA O SIMILAR. (CONJUNTO SANITARIO QUE INCLUYE SANITARIO, TAPA, ACCESORIOS DE CONEXIÓN E INSTALACIÓN.)	UND	2,00	\$ 1.135.472	\$ 2.270.944
015.002	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION COMBO TIPO LAGUNA BALTA BLANCO CON PEDESTAL CORONA O SIMILAR. (INCLUYE SANITARIO CON TAPA Y TANQUE, LAVAMANOS DE PEDESTAL CON SIFÓN BOTELLA Y DESAGUE SENCILLO, GRIFERÍA, GRAPAS, ACCESORIOS DE CONEXIÓN E INSTALACIÓN.)	UND	2,00	\$ 871.242	\$ 1.742.484
015.012	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION LAVAMANOS SOBREPONER LINEA STILO COLOR BLANCO TIPO CORONA REF. 072591001 O SIMILAR (INCLUYE CONJUNTO GRIFERIA DESAGÜE AUTOMATICO, SIFÓN BOTELLA, ACOPLE).	UND	2,00	\$ 747.589	\$ 1.495.178
015.032	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION GRIFERIA DUCHA MEZCLADORA DE 8" METALICA ACABADO COLOR CROMADO CON REGADERA CUADRADA DE 21,5 CM. (INCLUYE REGADERA E INSTALACIÓN).	UND	1,00	\$ 646.622	\$ 646.622
015.031	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION LAVAMANOS DE SOBREPONER RECTANGULAR, CERAMICO BLANCO CON ACCESORIOS (INCLUYE CONJUNTO GRIFERIA DESAGÜE AUTOMATICO, SIFÓN BOTELLA, ACOPLE).	UND	1,00	\$ 979.822	\$ 979.822
Subtotal					\$ 7.135.050
016	CARPINTERIA MADERA				
016.007	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PUERTA ENTAMBORADA EN MADEFONDO - TIPO PIZANO ARQUITECTÓNICA O SIMILAR. ANCHO: 0,51 A 0,75 M. ALTO: 1,80 A 2,40 M. HOJA LISA CON 4 RANURAS HORIZONTALES PINTADAS Y CON MARQUETE EN CANTO DECORATIVO. ACABADO: SEGÚN PINTA SELECCIONADA DE CARTA COLORES MADECOR. (INCLUYE BISAGRAS).	UND	2,00	\$ 436.658	\$ 873.316
016.008	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PUERTA ENTAMBORADA EN MADEFONDO - TIPO PIZANO ARQUITECTÓNICA O SIMILAR. ANCHO: 0,76 A 1,10 M. ALTO: 1,80 A 2,40 M. HOJA LISA CON 4 RANURAS HORIZONTALES PINTADAS Y CON MARQUETE EN CANTO DECORATIVO. ACABADO: SEGÚN PINTA SELECCIONADA DE CARTA COLORES MADECOR. (INCLUYE BISAGRAS).	UND	2,00	\$ 508.901	\$ 1.017.802
016.010	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MARCO EN TABLEX ENCHAPADO OKUME - KIT DE MARKO CLASSICO TIPO PIZANO O SIMILAR. (2 LARGUEROS DE 2,40 M Y UN CABEZAL DE 1,20 M.) ANCHO MURO: 10 A 18 CM ANCHO PUERTA: 0,76 X 1,10 M. ACABADO: TINTILLA, SELLADOR (MÍNIMO 6 MANOS) Y LACA SEGÚN DISEÑO	UND	4,00	\$ 622.198	\$ 2.488.792
016.043	MANTENIMIENTO DE PISO EN MADERA INCLUYE RESANES Y LACADO DE PISO	M2	155,00	\$ 116.625	\$ 18.076.875
016.044	MANTENIMIENTO Y RESTAURACION DE ANTEPECHOS Y DINTEL SUPERIOR EN MADERA	ML	152,00	\$ 107.032	\$ 16.268.864
016.045	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE MADERA PARA ANTEPECHO INCLUYE DINTEL SUPERIOR EN MADERA	ML	52,00	\$ 162.394	\$ 8.444.488

016.017	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE MUEBLE BAJO MESON ANCHO: 0.60 M. CON FACHADA: MADECOR 19 MM. INTERIOR: MADECOR 15 MM. TIPO PIZANO O SIMILAR. ACABADO: SEGÚN PINTA SELECCIONADA DE CARTA COLORES MADECOR. (INCLUYE HOJAS PARA PUERTAS CON 2 RANURAS HORIZONTALES PINTADAS Y CON MARQUETE EN CANTO DECORATIVO. INTERIOR CON UN (1) ENTREPAÑO, TAPA SOBRE EL POYO DEL MUEBLE, HERRAJES, MANIJAS, SUMINISTRO DE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR UNA CORRECTA INSTALACIÓN).	M2	5,90	\$ 679.139	\$ 4.009.637
016.023	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE MUEBLE PARED ANCHO: 0.60 M. CON FACHADA: MADECOR 19 MM. INTERIOR: MADECOR 15 MM. TIPO PIZANO O SIMILAR. ACABADO: SEGÚN PINTA SELECCIONADA DE CARTA COLORES MADECOR. (INCLUYE HOJAS PARA PUERTAS CON 2 RANURAS HORIZONTALES PINTADAS Y CON MARQUETE EN CANTO DECORATIVO. INTERIOR CON UN (1) ENTREPAÑO, TAPA DETRAS DEL MUEBLE, HERRAJES, MANIJAS, SUMINISTRO DE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR UNA CORRECTA INSTALACIÓN).	M2	1,73	\$ 679.139	\$ 1.173.552
016.046	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE VESTIER DE DOS MODULOS A SABER: MODULO 1: MODULO DE ENTRE PAÑOS; PROFUNDIDAD 0,60M, LONGITUD 1,18M, MADECOR 15 MM TIPO PIZANO O SIMILAR. ACABADO: SEGÚN PINTA SELECCIONADA DE CARTA COLORES MADECOR. (INCLUYE UN CAJON PROFUNDIDAD 0,60M, LONGITUD 1,18M, ALTURA 0,8M, UBICADO A UNA ALTURA DE 0,90M, 4 ENTREPAÑOS PROFUNDIDAD 0,60M, LONGITUD 1,18M, EN LA PARTE SUPERIOR DEL CAJON, (SUMINISTRO DE HERRAJES, MANIJAS Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR UNA CORRECTA INSTALACIÓN). MODULO 2: MODULO DE COLGAR, PROFUNDIDAD 0,60M, LONGITUD 1,18M, MADECOR 15 MM TIPO PIZANO O SIMILAR. ACABADO: SEGÚN PINTA SELECCIONADA DE CARTA COLORES MADECOR. (INCLUYE UN CAJON PROFUNDIDAD 0,60M, LONGITUD 1,18M, ALTURA 0,18M, UBICADO A UNA ALTURA DE 0,90M Y UNA BARRA PARA GANCHOS EN LA PARTE SUPERIOR, (SUMINISTRO DE HERRAJES, MANIJAS Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR UNA CORRECTA INSTALACIÓN).	UND	1,00	\$ 4.548.860	\$ 4.548.860
Subtotal					\$ 56.902.186
017 CARPINTERIA METALICA					
017.143	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIÓN DE OFICINA EN PERFIL DE ALUMINIO DE 1"1/2 X 1"1/2 COLOR NATURAL REF.1101 CON VIDRIO DE SEGURIDAD LAMINADO INCOLORO 3+3 CON FRANJAS OPALIZADAS Y UNA PUERTA BATIENTE.	M2	202,01	\$ 821.335	\$ 165.917.883
017.144	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIÓN DE OFICINA PLEGABLE CON VIDRIO DE SEGURIDAD TEMPLADO INCOLORO DE 8MM CON FRANJAS OPALIZADAS, ZÓCALO DE ALUMINIO EN LA PARTE INFERIOR Y SUPERIOR.	M2	27,27	\$ 1.278.726	\$ 34.870.858
017.148	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIÓN DE BAÑO CON VIDRIO DE SEGURIDAD TEMPLADO INCOLORO DE 8 MM CON ESTRUCTURA Y RIEL EN ALUMINIO ENCAUCHETADO Y CON TODOS LOS ELEMENTOS DE FIJACION	M2	4,80	\$ 642.192	\$ 3.082.522
Subtotal					\$ 203.871.263
019 PINTURA					
019.001	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESTUCO Y VINILO 3 MANOS SOBRE MURO INTERIOR (INCLUYE ESTUCO, 1 MANO EN PINTURA TIPO 2 Y DOS MANOS EN PINTURA TIPO 1, FILOS Y DILATACIONES). COLOR SEGÚN DISEÑO POR M2	M2	534,98	\$ 35.632	\$ 19.062.407
019.023	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION ESTUCO Y 3 MANOS DE PINTURA ACRILTEX PARA BAÑO Y COCINA	M2	15,00	\$ 41.139	\$ 617.085
Subtotal					\$ 19.679.492
022 ASEO GENERAL Y LIMPIEZA					
022.001	ASEO GENERAL	M2	983,86	\$ 5.104	\$ 5.021.621
Subtotal					\$ 5.021.621
028 DESMONTES					
028.005	DESMONTE APARATOS SANITARIOS	UND	16,00	\$ 87.000	\$ 1.392.000
028.008	DESMONTE CIELO RASO (INCLUYE RETIRO)	M2	697,86	\$ 22.851	\$ 15.946.799
028.012	DESMONTE PUERTAS (INCLUYE RETIRO)	UND	46,00	\$ 65.021	\$ 2.990.966
028.085	DESMONTE DE DIVISIONES PISO TECHO O DE MEDIANA ALTURA CON PERFILERIA METÁLICA O MADERA (INCLUYE RETIRO)	M2	362,40	\$ 159.998	\$ 57.983.275
028.087	DESMONTE LAMPARAS	UND	400,00	\$ 10.581	\$ 4.232.400
028.088	DESMONTE PUNTOS ELECTRICOS INCLUYE APARATOS Y CABLE (NO INCLUYE RETIRO)	UND	313,00	\$ 18.741	\$ 5.865.933
028.013	DESMONTE PISOS EN MADERA	M2	16,00	\$ 23.692	\$ 379.072
028.016	DESMONTE DE MUEBLE BAJO MESON	ML	25,90	\$ 29.895	\$ 774.281
028.017	DESMONTE DE ESPEJO	M2	3,00	\$ 6.877	\$ 20.631
028.100	DESMONTE PISOS FLOTANTE	M2	116,40	\$ 16.950	\$ 1.972.980
028.101	DESMONTE DE MUEBLE CLOSET	M2	20,40	\$ 12.156	\$ 247.982

032.078	RETIRO DE DIVISION EN ACRILICO Y ALUMINIO	M2	5,32	\$ 14.397	\$ 76.592
028.102	DESMONTE DE VENTANAS TODO TAMAÑO METÁLICAS - MADERA, INCLUIDO VIDRIO Y REJAS. (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	2,72	\$ 24.922	\$ 67.788
028.103	DESMONTE Y REINSTALACIÓN DE EQUIPOS DE DETECCIÓN DE HUMO	UND	23,00	\$ 8.840	\$ 203.320
028.104	DESMONTE DE REJILLA DE DISTRIBUCION DE AIRE	UND	36,00	\$ 15.378	\$ 553.608
028.105	DESMONTE DE DIVISIONES EN VIDRIO PISO TECHO O DE MEDIANA ALTURA CON PERFILERÍA METÁLICA O MADERA (INCLUYE RETIRO)	M2	12,44	\$ 172.363	\$ 2.144.196
028.106	DESMONTE DE ACCESORIOS DE BAÑO	UND	30,00	\$ 5.408	\$ 162.240
028.107	DESMONTE MESON ACERO INOXIDABLE	ML	12,90	\$ 10.787	\$ 139.152
028.108	DESMONTE DE MESON EN PIEDRA Y/O QUARTZONE	ML	10,40	\$ 23.732	\$ 246.813
028.109	DESMONTE, MANTENIMIENTO Y REINSTALACIÓN DE PUERTAS EN MADERA	UND	4,00	\$ 101.727	\$ 406.908
Subtotal					\$ 95.806.936
029	DEMOLICIONES				
029.003	DEMOLICION ENCHAPE DE PISOS (INCLUYE RETIRO)	M2	317,27	\$ 17.155	\$ 5.442.767
029.004	DEMOLICION ENCHAPE DE MUROS	M2	142,22	\$ 17.212	\$ 2.447.891
029.017	DEMOLICION MORTEROS Y REVOQUE	M2	656,86	\$ 14.730	\$ 9.675.548
029.074	DEMOLICION MURO MAMPOSTERIA DE LADRILLO O BLOQUE INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION	M2	242,56	\$ 45.961	\$ 11.148.300
029.081	DEMOLICION GUARDAESCOBAS	ML	387,14	\$ 13.066	\$ 5.058.371
029.020	DEMOLICION MURO EN SUPERBOARD O DRYWALL	M2	10,00	\$ 40.636	\$ 406.360
029.078	DEMOLICION DE MESONES ANCHO >0.60 M (INCLUYE RETIRO)	ML	1,20	\$ 65.286	\$ 78.343
Subtotal					\$ 34.257.580
030	JORNALES				
030.002	JORNAL AYUDANTE	DIA	12,00	\$ 116.103,00	\$ 1.393.236
030.004	JORNAL OFICIAL	DIA	12,00	\$ 185.770,00	\$ 2.229.240
Subtotal					\$ 3.622.476
032	ACTIVIDADES PARA PROYECTOS ESPECIFICOS				
032.041	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN A TODO COSTO DE CIELO RASO EN SUPERBOARD TEXTURIZADO MODULADO 0,60 X 0,60 PINTADO Y TERMINADO. INCLUYE PERFILERÍA, ANCLAJES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	M2	54,34	\$ 89.952	\$ 4.887.992
032.076	RETIRO DE TAPETE	M2	13,17	\$ 6.144	\$ 80.916
032.077	RETIRO DE PISO EN VINISOL	M2	306,56	\$ 8.437	\$ 2.586.447
032.047	MONTAJE APARATOS SANITARIOS	UND	1,00	\$ 89.613	\$ 89.613
032.129	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION DE MESON EN ACERO INOXIDABLE CAL. 18 ANCHO=0,60 M	ML	1,80	\$ 808.569	\$ 1.455.424
017.149	INSTALACION DE MESON EN ACERO INOXIDABLE EXISTENTE ANCHO=0,60 M	ML	2,40	\$ 49.110	\$ 117.864
012.100	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION BORDILLO BASE PARA INSTALACION DE DIVISION DE BAÑO H = ENTRE 0,07 Y 0,10M Y A= ENTRE 0,9 Y 0,10M ENCPAPADO	ML	1,82	\$ 111.311	\$ 203.031
014.004	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE ESPEJO 5MM CON MEDIDAS DE 1,80 X 0,60 INCLUYE MARCO EN MADECOR DE 15MM TIPO PIZANO CON UN ANCHO DE 0,08M	UND	1,00	\$ 1.070.320	\$ 1.070.320
033.088	SOBREACARREO AL HOMBRO EN FUERTE PENDIENTE Y/O ESCALAS (ACARREO LIBRE 50m)	M3 - HM	148,76	\$ 220.054	\$ 32.734.194
Subtotal					\$ 43.225.801
MB	MUEBLES DE OFICINA				
016.030	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESCRITORIO CON SUPERFICIE DE TRABAJO EN MADERA AGLOMERADA CON ACABADO MELAMÍNICO EN TABLERO DE 36 ML CON CANTO RIGIDO AGLOMERADO COLOR POR DEFINIR. APOYOS EN PERFILERÍA METÁLICA RECTANGULAR DE 2"x1" CALIBRE 18 ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA COLOR POR DEFINIR. ARCHIVADOR METÁLICO ACABADO PINTURA ELECTROSTÁTICA COLOR POR DEFINIR. L:1.50M L:1.10M A:0.55M H:0.75M.	UND	70,00	\$ 2.608.905	\$ 182.623.350
016.031	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESCRITORIO CON SUPERFICIE DE TRABAJO EN MADERA AGLOMERADA CON ACABADO MELAMÍNICO COLOR POR DEFINIR. APOYOS EN PERFILERÍA METÁLICA RECTANGULAR DE 2"x1" ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA COLOR POR DEFINIR. 2 ARCHIVADORES METÁLICOS ACABADO PINTURA ELECTROSTÁTICA COLOR POR DEFINIR. L:1.50M L:1.50M A:0.55M H:0.75M.	UND	15,00	\$ 3.144.065	\$ 47.160.975
016.032	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MUEBLE DE RECEPCIÓN TIPO II CON SUPERFICIE DE TRABAJO EN MADERA AGLOMERADA CON ACABADO MELAMÍNICO COLOR POR DEFINIR. APOYOS EN PERFILERÍA METÁLICA RECTANGULAR DE 2"x1" ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA COLOR POR DEFINIR. ARCHIVADOR METÁLICO ACABADO PINTURA ELECTROSTÁTICA COLOR POR DEFINIR. L:1.63M L:1.10M A:0.55M H:0.95M.	UND	5,00	\$ 4.652.547	\$ 23.262.735

016.033	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MESA DE REUNIONES CON SUPERFICIE DE TRABAJO EN MADERA AGLOMERADA CON ACABADADO MELAMÍNICO COLOR POR DEFINIR. APOYOS EN PERFILERÍA METÁLICA RECTANGULAR DE 2"X1" ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA COLOR POR DEFINIR. L:1.35M A:1.20M H:0.75M.	UND	8,00	\$ 2.480.493	\$ 19.843.944
016.034	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MESA CON SUPERFICIE DE TRABAJO EN MADERA AGLOMERADA CON ACABADADO MELAMÍNICO COLOR POR DEFINIR. APOYOS EN PERFILERÍA METÁLICA RECTANGULAR DE 2"X1" ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA COLOR POR DEFINIR. L:1.35M A:0.60M H:0.75M.	UND	2,00	\$ 1.942.631	\$ 3.885.262
016.035	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESTANTERÍA CON SUPERFICIE, ENTREPAÑOS Y CAJONES EN MADERA AGLOMERADA CON ACABADADO MELAMÍNICO COLOR POR DEFINIR. ESTRUCTURA Y APOYOS EN PERFILERÍA METÁLICA CUADRADA DE 1"X1" ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA COLOR POR DEFINIR. L:1.50M A:0.50M H:0.65M.	UND	2,00	\$ 2.576.019	\$ 5.152.038
016.036	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MUEBLE PARA LAVAMANOS DE SOBREPONER, ENTREPAÑOS Y CAJONES EN MADERA AGLOMERADA CON ACABADADO MELAMÍNICO COLOR POR DEFINIR. MESÓN EN CORIAN COLOR BLANCO. ACCESORIOS PARA DESCOLGAR EN PARED. MEDIDAS SEGÚN PLANO DE MOBILIARIO	UND	2,00	\$ 2.624.826	\$ 5.249.652
016.037	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DIVISIÓN PARA ESCRITORIO EN VIDRIO LAMINADO 3+3MM COLOR BLANCO ACABADO OPALIZADO	UND	35,00	\$ 501.512	\$ 17.552.920
016.038	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SILLA EJECUTIVA NIZA O SIMILAR ESP.ALTO PARA FUNCIONARIO	UND	75,00	\$ 749.880	\$ 56.241.000
016.039	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SILLA EJECUTIVA NAIROBI O SIMILAR PARA JEFES	UND	15,00	\$ 1.004.616	\$ 15.069.240
016.040	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SILLA INTERLOCUTORA UCRANIA O SIMILAR PARA ATENCION JEFES	UND	31,00	\$ 542.906	\$ 16.830.086
016.141	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SILLA INTERLOCUTORA UCRANIA O SIMILAR PARA SALA REUNIONES	UND	3,00	\$ 542.906	\$ 1.628.718
016.042	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ARCHIVADOR RODANTE MANUAL. ESTANTES DE 2.00 MS (ALTO) X 0.90 MS (ANCHO) X 0.35 CMS (FONDO), FABRICADO EN LÁMINA COLD ROLLED CALIBRE 16 Y 22. PARALES FABRICADOS EN LÁMINA COLD ROLLED CALIBRE 16, SISTEMA DE GRADUACIÓN A TRAVÉS DE "UÑA", TERMINADO CON PINTURA ELECTROSTÁTICA COLOR GRIS TORNADO. SIETE (7) BANDEJAS O ENTREPAÑOS INCLUIDOS PISO Y TECHO, PARA UN TOTAL DE SEIS (6) ESPACIOS ÚTILES, FABRICADOS EN LÁMINA COLD ROLLED CALIBRE 22, CON PESTAÑA POSTERIOR DE 3 CMS, DOBLEZ FRONTAL DE 2,5 CMS, REFUERZO INFERIOR, TERMINADOS CON PINTURA ELECTROSTÁTICA COLOR GRIS TORNADO. CARROS MÓVILES Y FIJOS, FABRICADOS EN ÁNGULO, MONTADO SOBRE RUEDAS EN ACERO. PUERTA Y ACABADOS DOBLES Y SENCILLOS, FABRICADOS EN LÁMINA COLD ROLLED CALIBRE 22, TERMINADOS CON PINTURA ELECTROSTÁTICA COLORES A DEFINIR. . INCLUYE CERRADURA.	UND	16,00	\$ 2.507.559	\$ 40.120.944
Subtotal					\$ 434.620.864

TOTAL OBRAS COSTO DIRECTO			\$ 1.345.369.643
TOTAL OBRAS INLUIDO AU			\$ 1.799.970.046
A.U OBRA			
NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.U.	DESCRIPCION		PORCENTAJE
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso.	ADMINISTRACION	A=	27,79%
NOTA 3: Revisar el Formulario 1 de Presupuesto con sus decimales y tenerlos en cuenta para la presentación de la propuesta económica.	UTILIDAD	U=	6,00%
NOTA 4: Siguiendo las recomendaciones de la Guía de Colombia Compra Eficiente, presentar la oferta economica en archivo editable (Excel) y en PDF.	TOTAL A.I.U	A.U.=	33,79%