Bogotá, 21 de mayo de 2025

Dra.
Jenny Carolina Velandia
Coordinadora grupo
interno de contratos y
convenios
Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes

Asunto: Solicitud de adenda para modificación de términos de la invitación en el marco del proceso MC-SMC-0003-2025.

Cordial saludo,

En el marco del proceso MC-SMC-0003-2025, cuyo objeto es "Prestar los servicios de mantenimiento general de la mecánica teatral y foso de orquesta ubicadas en el escenario principal del Teatro Colón del Centro Nacional de las Artes.", de manera atenta solicitamos la expedición de una adenda.

Lo anterior, en atención a la revisión técnica realizada por la entidad, en la que se identificó la necesidad de ajustar algunos de los términos previstos en la invitación, con el fin de garantizar la precisión del alcance técnico requerido y la adecuada ejecución del objeto contractual, a saber:

A. Modificación del documento denominado "003 Anexo Técnico".

Modificar lo previsto en la página 3 del Anexo Técnico, puntualmente en el numeral **3 Mantenimiento de mecánica teatral**, suprimiendo los incisos **Q) Mantenimiento elevador Genie** y **S) Cambio de batería**, quedando de la siguiente forma:

3) MANTENIMIENTO DE MECÁNICA TEATRAL
Este mantenimiento comprende las siguientes actividades:

a) Limpieza e inspección de todos los elementos con sus partes mecánicas, electromecánicas y electrónicas, según sea el caso.
b) Verificación de funcionamiento de los motores.
c) Verificación y alineación de cada una de las poleas (guía y caída)
d) Verificación y ajuste de la tensión de cada guaya.
e) Nivelación de cada barra.
f) Limpieza del tambor del motor.
g) Limpieza del motor, poleas y elementos de control.
h) Verificación y/o ajuste de los sensores de límites de cada uno de los motores.
i) Verificación y/o ajuste del sistema de overtravel de cada uno de los motores.

j) Comprobar el correcto funcionamiento de las alarmas del sistema
k) Medición de los niveles de voltaje de operación y control.
l) Verificación del cableado de control.
m) Verificación del funcionamiento de todas las varas motorizadas.
n) Limpieza de enrolladores y Cable
o) Verificación de estado de los conectores
p) Calibración de sistema de Resorte
q) Incluye inspección general, limpieza y verificación de parámetro.

La solicitud de supresión de los ítems **Q) Mantenimiento elevador Genie** y **S) Cambio de batería** obedece a que dichos conceptos no fueron incluidos ni contemplados en las cotizaciones que sirvieron como insumo para la elaboración del Estudio Previo (EP) y el Análisis de Selección (AS) y el incluir estos conceptos incrementaría el valor del presupuesto oficial. De igual forma estos ítems se les realizo mantenimiento el año pasado, por lo cual aún se encuentran en dentro de los parámetros técnicos necesarios para funcionar con normalidad. En consecuencia, estos servicios no formaron parte de la estructuración técnica ni económica del proceso, y su inclusión posterior implicaría alterar las condiciones que fundamentaron la definición del alcance contractual. Por tanto, resulta procedente su eliminación del Anexo Técnico con el fin de mantener la coherencia y transparencia del proceso de contratación.

Atentamente,

XIOMARA VALENTINA SUESCÚN GARAY
Coordinadora
Centro Nacional de las Artes

Proyectó: Kevin Cruz – Contratista CNA