ARCHIVO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS ELÉCTRICOS

ITEM	ACTIVIDAD				UNIDAD	CANTIDAD
3.18	Suministro e instalacion de Celda de protección de BT 220-120V ML C.TECN 2-P4. Gabinete metalico autosoportado, uso interior, cerramiento Nema 1. Fabricado en lamina galvanizada calibre 16, con acabado final en pintura electrostatica color ral 7035. Incluye, totalizador principal de 225amp, interruptor termomagnetico 2(3*20A), 3*70A, 2(3*40A), 2(3*30A). Barraje de distribución, 3 Fases, 5 Hilos,				UND	1.00
						9,280,122.93
MATERIALES						
Código	Descripcion	Unidad	Cantidad / Rend.	Valor ($)	Desp.	
	GABINETE METALICO AUTOSOPORTADO, USO INTERIOR DIMENSIONES APROX: 800X600X300 MM.	UND	1.00	$ 1,187,728.80	0%	1,187,728.80
	Perfileria metalica interna.	UND	0.75	$ 660,000.00	0%	495,000.00
	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO, 225 A.	UND	1.00	$ 1,596,000.00	0%	1,596,000.00
	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO, 3X20 A.	UND	2.00	$ 302,400.00	0%	604,800.00
	INTERRUPTORES AUTOMáTICOS CAJA MOLDEADA FIJO 3* 80amp 40KA	UND	1.00	$ 264,000.00	0%	264,000.00
	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO, 32-40 A.	UND	4.00	$ 246,000.00	0%	984,000.00
	SUPRESOR DE TRANSIENTES, TIPO 2, SERIE SPDEE, 30 KA, 220 V, 3F+N+T.	UND	1.00	$ 1,020,000.00	0%	1,020,000.00
	BARRAJE DE DISTRIBUCIÓN EN PLATINA DE COBRE, 400 A, 3F, 5H.	UND	2.00	$ 192,000.00	0%	384,000.00
	Tornilleria, aisladores y consumibles.	GLB	1.00	$ 180,000.00	0%	180,000.00
	MARCACIÓN TABLEROS	GLB	0.75	$ 180,000.00	0%	135,000.00
						$ 6,850,528.80
HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y TRANSPORTE						
Código	Descripcion	Unidad	Cantidad / Rend.	Valor ($)	Increm.	
	HERRAMIENTA MENOR ELÉCTRICA	%	5.00%	6,850,528.80		342,526.44
	transporte	vj	5%	6,850,528.80		342,526.44
	MONTACARGA	HC	1.000	$ 150,000.00		150,000.00
						$ 835,052.88
MANO DE OBRA						
Código	Descripcion	Unidad	Cantidad / Rend.	Valor ($)	Increm.	V/Parcial ($)
	Cuadrilla de subestacion Electrica SE*	HC	10.00	$ 61,954.13		619,541.25
	Cuadrilla de Tablerista	HC	15.00	$ 65,000.00		975,000.00
	-					0.00
	-					0.00
	-					0.00
	-					0.00
En el valor de la mano de obra ya estan incluidos los aportes y prestaciones						$ 1,594,541.25
						$ 9,280,122.93

ITEM	ACTIVIDAD				UNIDAD	CANTIDAD
3.19	Suministro e instalacion de Celda de Blindobarras. Gabinete metalico autosoportado, uso interior, cerramiento Nema 1. Fabricado en lamina galvanizada calibre 16, con acabado final en pintura electrostatica color ral 7035. Incluye.				UND	2.00
						8,078,408.25
MATERIALES						
Código	Descripcion	Unidad	Cantidad / Rend.	Valor ($)	Desp.	
	GABINETE METALICO AUTOSOPORTADO, USO INTERIOR DIMENSIONES APROX: 2000X1000X600 MM.	UND	1.00	$ 6,960,000.00	0%	6,960,000.00
	MARCACIÓN TABLEROS	GLB	0.75	$ 180,000.00	0%	135,000.00
						$ 7,095,000.00
HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y TRANSPORTE						
Código	Descripcion	Unidad	Cantidad / Rend.	Valor ($)	Increm.	
	HERRAMIENTA MENOR ELÉCTRICA	%	5.00%	7,095,000.00		354,750.00
	transporte	vj	5%	7,095,000.00		354,750.00
	MONTACARGA	HC	1.000	$ 150,000.00		150,000.00
						$ 859,500.00
MANO DE OBRA						
Código	Descripcion	Unidad	Cantidad / Rend.	Valor ($)	Increm.	V/Parcial ($)
	Cuadrilla de subestacion Electrica SE*	HC	2.00	$ 61,954.13		123,908.25
En el valor de la mano de obra ya estan incluidos los aportes y prestaciones						$ 123,908.25
						$ 8,078,408.25

ARCHIVO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS ELÉCTRICOS

ITEM	ACTIVIDAD				UNIDAD	CANTIDAD
3.20	Suministro e instalacion de Planta de Emergencia de 1100 kVA de 440V sin cabina				UND	1.00
						1,050,808,623.75
MATERIALES						
Código	Descripcion	Unidad	Cantidad / Rend.	Valor ($)	Desp.	
	GENERADOR DE 880KW 220V TRIFASICO SIN CABINADO	UND	1.00	############	0%	900,000,000.00
	EXOTO DE 6" CON ASISLAMIENTO TERMICO	ML	125.00	$ 420,000.00	0%	52,500,000.00
						$ 952,500,000.00
HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y TRANSPORTE						
Código	Descripcion	Unidad	Cantidad / Rend.	Valor ($)	Increm.	
	HERRAMIENTA MENOR ELÉCTRICA	%	5.00%	952,500,000.00		47,625,000.00
	transporte	vj	5%	952,500,000.00		47,625,000.00
	MONTACARGA	HC	8.000	$ 150,000.00		1,200,000.00
						$ 96,450,000.00
MANO DE OBRA						
Código	Descripcion	Unidad	Cantidad / Rend.	Valor ($)	Increm.	V/Parcial ($)
	Cuadrilla de subestacion Electrica SE*	HC	30.00	$ 61,954.13		1,858,623.75
En el valor de la mano de obra ya estan incluidos los aportes y prestaciones						$ 1,858,623.75
						$ 1,050,808,623.75

ITEM	ACTIVIDAD				UNIDAD	CANTIDAD
3.21	Insonorizacion de cuarto de generador incluye puerta cortafuego				m2	60.00
						993,530.63
MATERIALES						
Código	Descripcion	Unidad	Cantidad / Rend.	Valor ($)	Desp.	
	Insonorización Acústica Estudio Espuma - Paneles De Estil	UND	3.00	$ 207,200.00	0%	621,600.00
						$ 621,600.00
HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y TRANSPORTE						
Código	Descripcion	Unidad	Cantidad / Rend.	Valor ($)	Increm.	
	HERRAMIENTA MENOR ELÉCTRICA	%	5.00%	621,600.00		31,080.00
	transporte	vj	5%	621,600.00		31,080.00
						$ 62,160.00
MANO DE OBRA						
Código	Descripcion	Unidad	Cantidad / Rend.	Valor ($)	Increm.	V/Parcial ($)
	Cuadrilla de subestacion Electrica SE*	HC	5.00	$ 61,954.13		309,770.63
En el valor de la mano de obra ya estan incluidos los aportes y prestaciones						$ 309,770.63
						$ 993,530.63

ITEM	ACTIVIDAD				UNIDAD	CANTIDAD
3.22	Suministro e instalacion de carcamo en concreto de 60cm (ancho) x 70cm(profundidad)				ML	12.00
						351,284.17
MATERIALES						
Código	Descripcion	Unidad	Cantidad / Rend.	Valor ($)	Desp.	
	CONCRETO f'c=2.000 PSI	M3	0.2100	$ 313,746.72		65,886.81
	ACERO DE REFUERZO PDR-60; fy=420 Mpa	KG	6.0000	$ 6,447.84		38,687.04
	LAMINA DE ALFAJOR - CALB. 16	M2	0.5000	$ 168,000.00		84,000.00
	FORMALETA PARA CARCAMO EN CONCRETO	Unidad	1.0000	$ 16,800.00		16,800.00
	ANGULO DE 2"x2"x1/4"	ML	4.0000	$ 13,440.00		53,760.00
	-					
						$ 259,133.85
HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y TRANSPORTE						
Código	Descripcion	Unidad	Cantidad / Rend.	Valor ($)	Increm.	
	HERRAMIENTA MENOR ELÉCTRICA	%	5.00%	75,422.50		3,771.13
	transporte	vj	5%	259,133.85		12,956.69
						$ 16,727.82
MANO DE OBRA						
Código	Descripcion	Unidad	Cantidad / Rend.	Valor ($)	Increm.	V/Parcial ($)
	Cuadrilla de obras civiles****	HC	4.00	$ 18,855.63		75,422.50
	-					0.00
	-					0.00
	-					0.00
	-					0.00
	-					0.00
En el valor de la mano de obra ya estan incluidos los aportes y prestaciones						$ 75,422.50
						$ 351,284.17

ARCHIVO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS ELÉCTRICOS

ITEM	ACTIVIDAD				UNIDAD	CANTIDAD
3.23	**Suministro e instalacion de bandeja tipo malla de 60cm x 80mm**				**ML**	**500.00**
						$ 142,537.60
MATERIALES						
Código	Descripcion	Unidad	Cantidad / Rend.	Valor ($)	Desp.	
	BANDEJA PORTA CABLES TIPO MALLA DE 80mmX600mm	ML	1.00	$ 98,640.00	0%	98,640.00
	Soporteria para bandejas	UND	0.75	$ 33,000.00	0%	24,750.00
	-					0.00
	-					0.00
						$ 123,390.00
HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y TRANSPORTE						
Código	Descripcion	Unidad	Cantidad / Rend.	Valor ($)	Increm.	
	HERRAMIENTA MENOR ELÉCTRICA	%	5.00%	12,360.10		618.00
	transporte	vj	5%	123,390.00		6,169.50
						$ 6,787.50
MANO DE OBRA						
Código	Descripcion	Unidad	Cantidad / Rend.	Valor ($)	Increm.	V/Parcial ($)
	Cuadrilla Electrica BB	HC	0.50	$ 24,720.19		12,360.10
	-					0.00
	-					0.00
	-					0.00
	-					0.00
	-					0.00
En el valor de la mano de obra ya estan incluidos los aportes y prestaciones						$ 12,360.10
						$ 142,537.60

ITEM	ACTIVIDAD				UNIDAD	CANTIDAD
3.24	**Suministro e instalacion de bandeja tipo malla de 40cm x 80mm**				**ML**	**400.00**
						$ 122,049.98
MATERIALES						
Código	Descripcion	Unidad	Cantidad / Rend.	Valor ($)	Desp.	
	BANDEJA PORTA CABLES TIPO MALLA DE 80mmX400mm	ML	1.00	$ 81,600.00	0%	81,600.00
	Soporteria para bandejas	UND	0.75	$ 33,000.00	0%	24,750.00
	-					0.00
	-					0.00
						$ 106,350.00
HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y TRANSPORTE						
Código	Descripcion	Unidad	Cantidad / Rend.	Valor ($)	Increm.	
	HERRAMIENTA MENOR ELÉCTRICA	%	5.00%	9,888.08		494.40
	transporte	vj	5%	106,350.00		5,317.50
						$ 5,811.90
MANO DE OBRA						
Código	Descripcion	Unidad	Cantidad / Rend.	Valor ($)	Increm.	V/Parcial ($)
	Cuadrilla Electrica BB	HC	0.40	$ 24,720.19		9,888.08
	-					0.00
	-					0.00
	-					0.00
	-					0.00
	-					0.00
En el valor de la mano de obra ya estan incluidos los aportes y prestaciones						$ 9,888.08
						$ 122,049.98

ARCHIVO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS ELÉCTRICOS

ITEM	ACTIVIDAD				UNIDAD	CANTIDAD
3.25	**Suministro e instalacion de bandeja tipo malla de 20cm x 80mm**				ML	100.00
						$ 65,683.86
MATERIALES						
Código	Descripcion	Unidad	Cantidad / Rend.	Valor ($)	Desp.	
	BANDEJA PORTA CABLES TIPO MALLA DE 80mmX200mm	ML	1.00	$ 38,640.00	0%	38,640.00
	Soporteria para bandejas	UND	0.50	$ 33,000.00	0%	16,500.00
	-					0.00
	-					0.00
						$ 55,140.00
HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y TRANSPORTE						
Código	Descripcion	Unidad	Cantidad / Rend.	Valor ($)	Increm.	
	HERRAMIENTA MENOR ELÉCTRICA	%	5.00%	7,416.06		370.80
	transporte	vj	5%	55,140.00		2,757.00
						$ 3,127.80
MANO DE OBRA						
Código	Descripcion	Unidad	Cantidad / Rend.	Valor ($)	Increm.	V/Parcial ($)
	Cuadrilla Electrica BB	HC	0.30	$ 24,720.19		7,416.06
	-					0.00
	-					0.00
	-					0.00
	-					0.00
	-					0.00
En el valor de la mano de obra ya estan incluidos los aportes y prestaciones						$ 7,416.06
						$ 65,683.86

ITEM	ACTIVIDAD				UNIDAD	CANTIDAD
3.26	**Suministro e instalacion de bandeja tipo malla de 50cm x 80mm**				ML	300.00
						$ 133,465.60
MATERIALES						
Código	Descripcion	Unidad	Cantidad / Rend.	Valor ($)	Desp.	
	BANDEJA PORTA CABLES TIPO MALLA DE 80mmX500mm	ML	1.00	$ 90,000.00	0%	90,000.00
	Soporteria para bandejas	UND	0.75	$ 33,000.00	0%	24,750.00
	-					0.00
	-					0.00
						$ 114,750.00
HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y TRANSPORTE						
Código	Descripcion	Unidad	Cantidad / Rend.	Valor ($)	Increm.	
	HERRAMIENTA MENOR ELÉCTRICA	%	5.00%	12,360.10		618.00
	transporte	vj	5%	114,750.00		5,737.50
						$ 6,355.50
MANO DE OBRA						
Código	Descripcion	Unidad	Cantidad / Rend.	Valor ($)	Increm.	V/Parcial ($)
	Cuadrilla Electrica BB	HC	0.50	$ 24,720.19		12,360.10
	-					0.00
	-					0.00
	-					0.00
	-					0.00
	-					0.00
En el valor de la mano de obra ya estan incluidos los aportes y prestaciones						$ 12,360.10
						$ 133,465.60

ARCHIVO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS ELÉCTRICOS

ITEM	ACTIVIDAD				UNIDAD	CANTIDAD
4.01	**Suministro e instalacion de acometida desde Transformador principal de 1600Kva hasta Celda principal de protección de BT 460-266V, acometida trifasica cable n°8x500MCM THWN(F) + cable n° 8x500MCM THWN(N)+ 1 cable n° 4/0 awg tierra en tuberia PVC DE 8"4"**				ML	40.00
						6,143,411.80
MATERIALES						
Código	Descripcion	Unidad	Cantidad / Rend.	Valor ($)	Desp.	
	CABLE NO 500 MCM THWN SSUPERFLEXIBLE	ML	32.00	$ 186,000.00	5%	5,654,400.00
	CABLE NO 4/0 AWG THWN	ML	1.00	$ 54,108.00	5%	51,402.60
	TERMINAL DE PONCHAR ESTAÑADA 500 MCM (1 HUECO-BARRIL LARGO)	UND	1.60	$ 42,000.00	0%	67,200.00
	TERMINAL DE PONCHAR ESTAÑADA 4/0 (1 HUECO-BARRIL LARGO)	UND	0.05	$ 14,400.00	0%	720.00
	ADAPTADOR TERMINAL PVC 4"	UND	0.25	$ 4,200.00	0%	1,050.00
	UNION PVC DE 4"	UND	0.25	$ 4,200.00	0%	1,050.00
	DUCTO PVC DE 4"	ML	4.00	$ 12,120.00	0%	48,480.00
						$ 5,774,772.60
HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y TRANSPORTE						
Código	Descripcion	Unidad	Cantidad / Rend.	Valor ($)	Increm.	
	HERRAMIENTA MENOR ELÉCTRICA	%	5.00%	76,095.78		3,804.79
	transporte	vj	5%	5,774,772.60		288,738.63
						$ 292,543.42
MANO DE OBRA						
Código	Descripcion	Unidad	Cantidad / Rend.	Valor ($)	Increm.	V/Parcial ($)
	Cuadrilla Electrica BF * (Trabajos en frio)	HC	1.25	$ 45,792.13		57,240.16
	Cuadrilla de obras civiles****	HC	1.00	$ 18,855.63		18,855.63
	-					0.00
	-					0.00
	-					0.00
	-					0.00
En el valor de la mano de obra ya estan incluidos los aportes y prestaciones						$ 76,095.78
						$ 6,143,411.80

ITEM	ACTIVIDAD				UNIDAD	CANTIDAD
4.02	**Suministro e instalacion de acometida desde Generador de 1100KVA 440V hasta Caja flanche de 1600A - 460-266V, acometida trifasica cable n°6x500MCM THWN(F) + cable n° 6x500MCM THWN(N)+ 1 cable n° 4/0 awg tierra en bandeja**				ML	6.00
						4,760,941.04
MATERIALES						
Código	Descripcion	Unidad	Cantidad / Rend.	Valor ($)	Desp.	
	CABLE NO 500 MCM THWN SSUPERFLEXIBLE	ML	24.00	$ 186,000.00	5%	4,240,800.00
	TERMINAL DE PONCHAR ESTAÑADA 500 MCM (1 HUECO-BARRIL LARGO)	UND	4.00	$ 42,000.00	0%	168,000.00
	TERMINAL DE PONCHAR ESTAÑADA 4/0 (1 HUECO-BARRIL LARGO)	UND	0.33	$ 14,400.00	0%	4,800.00
	CABLE NO 4/0 AWG THWN	ML	1.00	$ 54,108.00	5%	51,402.60
	CONSUMIBLES Y AMARRAS PLASTICAS.	GLB	0.50	$ 12,000.00	0%	6,000.00
						$ 4,465,002.60
HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y TRANSPORTE						
Código	Descripcion	Unidad	Cantidad / Rend.	Valor ($)	Increm.	
	HERRAMIENTA MENOR ELÉCTRICA	%	5.00%	69,226.96		3,461.35
	transporte	vj	5%	4,465,002.60		223,250.13
						$ 226,711.48
MANO DE OBRA						
Código	Descripcion	Unidad	Cantidad / Rend.	Valor ($)	Increm.	V/Parcial ($)
	Cuadrilla Electrica BF * (Trabajos en frio)	HC	1.10	$ 45,792.13		50,371.34
	Cuadrilla de obras civiles****	HC	1.00	$ 18,855.63		18,855.63
	-					0.00
	-					0.00
	-					0.00
	-					0.00
En el valor de la mano de obra ya estan incluidos los aportes y prestaciones						$ 69,226.96
						$ 4,760,941.04

ARCHIVO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS ELÉCTRICOS

ITEM	ACTIVIDAD				UNIDAD	CANTIDAD
4.03	Suministro e instalacion de acometida desde Celda principal de proteccion de BT 480-266V, hasta Banco de condensadores de 375KVAR, acometida trifasica cable n°2x500MCM AWG THWN(F) + cable n° 2x500MCM AWG THWN(N)+ 1 cable n° 2/0 awg tierra en bandeja portacables				ML	14.00
						1,614,072.89
MATERIALES						
Código	Descripcion	Unidad	Cantidad / Rend.	Valor ($)	Desp.	
	CABLE NO 500 MCM THWN SSUPERFLEXIBLE	ML	8.00	$ 186,000.00	5%	1,413,600.00
	CABLE NO 2/0 AWG THWN	ML	1.00	$ 33,000.00	5%	31,350.00
	TERMINAL DE PONCHAR ESTAÑADA 500 MCM (1 HUECO-BARRIL LARGO)	UND	1.14	$ 42,000.00	0%	48,000.00
	TERMINAL DE PONCHAR ESTAÑADA 2/0 AWG (1 HUECO-BARRIL LARGO)	UND	0.14	$ 11,400.00		1,628.57
	CONSUMIBLES Y AMARRAS PLASTICAS.	GLB	0.50	$ 12,000.00	0%	6,000.00
						$ 1,500,578.57
HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y TRANSPORTE						
Código	Descripcion	Unidad	Cantidad / Rend.	Valor ($)	Increm.	
	HERRAMIENTA MENOR ELÉCTRICA	%	5.00%	36,633.70		1,831.69
	transporte	vj	5%	1,500,578.57		75,028.93
						$ 76,860.61
MANO DE OBRA						
Código	Descripcion	Unidad	Cantidad / Rend.	Valor ($)	Increm.	V/Parcial ($)
	Cuadrilla Electrica BF * (Trabajos en frio)	HC	0.80	$ 45,792.13		36,633.70
	-					0.00
	-					0.00
	-					0.00
	-					0.00
En el valor de la mano de obra ya estan incluidos los aportes y prestaciones						$ 36,633.70
						$ 1,614,072.89

ITEM	ACTIVIDAD				UNIDAD	CANTIDAD
4.04	Suministro e instalacion de acometida desde Celda Transferencia automatica de BT 480-266V, hasta transformador baja baja de 300KVA, acometida trifasica cable n°2x250MCM THWN(F) + 1 cable n° 1/0 awg tierra en bandeja portacables				ML	12.00
						954,309.37
MATERIALES						
Código	Descripcion	Unidad	Cantidad / Rend.	Valor ($)	Desp.	
	CABLE NO 250 MCM THWN SUPERFLEXIBLE	ML	8.00	$ 106,800.00	5%	811,680.00
	CABLE NO 1/0 AWG THWN	ML	1.00	$ 28,200.00	5%	26,790.00
	TERMINAL DE PONCHAR ESTAÑADA 250 MCM (1 HUECO-BARRIL LARGO)	UND	1.33	$ 30,000.00	0%	40,000.00
	TERMINAL DE PONCHAR ESTAÑADA 1/0 AWG (1 HUECO-BARRIL LARGO)	UND	0.17	$ 9,000.00	0%	1,500.00
	CONSUMIBLES Y AMARRAS PLASTICAS.	GLB	0.50	$ 12,000.00	0%	6,000.00
						$ 885,970.00
HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y TRANSPORTE						
Código	Descripcion	Unidad	Cantidad / Rend.	Valor ($)	Increm.	
	HERRAMIENTA MENOR ELÉCTRICA	%	5.00%	22,896.06		1,144.80
	transporte	vj	5%	885,970.00		44,298.50
						$ 45,443.30
MANO DE OBRA						
Código	Descripcion	Unidad	Cantidad / Rend.	Valor ($)	Increm.	V/Parcial ($)
	Cuadrilla Electrica BF * (Trabajos en frio)	HC	0.50	$ 45,792.13		22,896.06
	-					0.00
	-					0.00
	-					0.00
	-					0.00
En el valor de la mano de obra ya estan incluidos los aportes y prestaciones						$ 22,896.06
						$ 954,309.37

ARCHIVO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS ELÉCTRICOS

ITEM	ACTIVIDAD				UNIDAD	CANTIDAD
4.05	**Suministro e instalacion de acometida desde transformador baja baja de 300KVA, hasta GAB TRANSFORMADOR BAJA- BAJA 300KVA acometida trifasica cable n°3x500MCM THWN(F) + 1 cable n° 1/0 awg tierra en bandeja portacables**				ML	12.00
						2,359,689.89
MATERIALES						
Código	Descripcion	Unidad	Cantidad / Rend.	Valor ($)	Desp.	
	CABLE NO 500 MCM THWN SSUPERFLEXIBLE	ML	12.00	$ 186,000.00	5%	2,120,400.00
	CABLE NO 1/0 AWG THWN	ML	1.00	$ 28,200.00	5%	26,790.00
	TERMINAL DE PONCHAR ESTAÑADA 500 MCM (1 HUECO-BARRIL LARGO)	UND	1.33	$ 42,000.00	0%	56,000.00
	TERMINAL DE PONCHAR ESTAÑADA 1/0 AWG (1 HUECO-BARRIL LARGO)	UND	0.17	$ 9,000.00		1,500.00
	CONSUMIBLES Y AMARRAS PLASTICAS.	GLB	0.50	$ 12,000.00	0%	6,000.00
						$ 2,210,690.00
HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y TRANSPORTE						
Código	Descripcion	Unidad	Cantidad / Rend.	Valor ($)	Increm.	
	HERRAMIENTA MENOR ELÉCTRICA	%	5.00%	36,633.70		1,831.69
	transporte	vj	5%	2,210,690.00		110,534.50
						$ 112,366.19
MANO DE OBRA						
Código	Descripcion	Unidad	Cantidad / Rend.	Valor ($)	Increm.	V/Parcial ($)
	Cuadrilla Electrica BF * (Trabajos en frio)	HC	0.80	$ 45,792.13		36,633.70
	-					0.00
	-					0.00
	-					0.00
	-					0.00
En el valor de la mano de obra ya estan incluidos los aportes y prestaciones						$ 36,633.70
						$ 2,359,689.89

ITEM	ACTIVIDAD				UNIDAD	CANTIDAD
4.06	**Suministro e instalacion de acometida desde GAB TRANSFORMADOR BAJA- BAJA 300KVA hasta Blindobarra 800A, acometida trifasica cable n°2x350MCM THWN(F) + 2x350MCM THWN(N)+1 cable n° 1/0 awg tierra en bandeja portacables**				ML	15.00
						1,381,910.54
MATERIALES						
Código	Descripcion	Unidad	Cantidad / Rend.	Valor ($)	Desp.	
	CABLE NO 250 MCM THWN SUPERFLEXIBLE	ML	12.00	$ 106,800.00	5%	1,217,520.00
	CABLE NO 1/0 AWG THWN	ML	1.00	$ 28,200.00	5%	26,790.00
	TERMINAL DE PONCHAR ESTAÑADA 350 MCM (1 HUECO-BARRIL LARGO)	UND	1.07	$ 34,800.00	0%	37,120.00
	TERMINAL DE PONCHAR ESTAÑADA 1/0 AWG (1 HUECO-BARRIL LARGO)	UND	0.13	$ 9,000.00	0%	1,200.00
	CONSUMIBLES Y AMARRAS PLASTICAS.	GLB	0.50	$ 12,000.00	0%	6,000.00
						$ 1,288,630.00
HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y TRANSPORTE						
Código	Descripcion	Unidad	Cantidad / Rend.	Valor ($)	Increm.	
	HERRAMIENTA MENOR ELÉCTRICA	%	5.00%	27,475.28		1,373.76
	transporte	vj	5%	1,288,630.00		64,431.50
						$ 65,805.26
MANO DE OBRA						
Código	Descripcion	Unidad	Cantidad / Rend.	Valor ($)	Increm.	V/Parcial ($)
	Cuadrilla Electrica BF * (Trabajos en frio)	HC	0.60	$ 45,792.13		27,475.28
	-					0.00
	-					0.00
	-					0.00
	-					0.00
En el valor de la mano de obra ya estan incluidos los aportes y prestaciones						$ 27,475.28
						$ 1,381,910.54

ARCHIVO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS ELÉCTRICOS

ITEM	ACTIVIDAD				UNIDAD	CANTIDAD
4.07	Suministro e instalacion de acometida desde GAB TRANSFORMADOR BAJA- BAJA 300KVA hasta Blindobarra 460A, acometida trifasica cable n°2x4/0 AWG THWN(F) + cable n° 2x4/0 AWG THWN(N)+ 1 cable n° 2/0 awg tierra en bandeja portacables				ML	15.00
						507,958.03
MATERIALES						
Código	Descripcion	Unidad	Cantidad / Rend.	Valor ($)	Desp.	
	CABLE NO 4/0 AWG THWN	ML	8.00	$ 54,108.00	5%	411,220.80
	CABLE NO 2/0 AWG THWN	ML	1.00	$ 33,000.00	5%	31,350.00
	TERMINAL DE PONCHAR ESTAÑADA 4/0 (1 HUECO-BARRIL LARGO)	UND	1.07	$ 14,400.00	0%	15,360.00
	TERMINAL DE PONCHAR ESTAÑADA 2/0 AWG (1 HUECO-BARRIL LARGO)	UND	0.13	$ 11,400.00	0%	1,520.00
	CONSUMIBLES Y AMARRAS PLASTICAS.	GLB	0.50	$ 12,000.00	0%	6,000.00
						$ 485,450.80
HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y TRANSPORTE						
Código	Descripcion	Unidad	Cantidad / Rend.	Valor ($)	Increm.	
	HERRAMIENTA MENOR ELÉCTRICA	%	5.00%	18,316.85		915.84
	transporte	vj	5%	465,450.80		23,272.54
						$ 24,188.38
MANO DE OBRA						
Código	Descripcion	Unidad	Cantidad / Rend.	Valor ($)	Increm.	V/Parcial ($)
	Cuadrilla Electrica BF * (Trabajos en frio)	HC	0.40	$ 45,792.13		18,316.85
	-					0.00
	-					0.00
	-					0.00
	-					0.00
En el valor de la mano de obra ya estan incluidos los aportes y prestaciones						$ 18,316.85
						$ 507,958.03

ITEM	ACTIVIDAD				UNIDAD	CANTIDAD
4.08	Suministro e instalacion de acometida desde Celda Transferencia automatica de BT 460-266V, hasta transformador baja baja de 225KVA, acometida trifasica cable n°2x4/0 AWG THWN(F) + 1 cable n° 1/0 awg tierra en bandeja portacables				ML	12.00
						507,179.03
MATERIALES						
Código	Descripcion	Unidad	Cantidad / Rend.	Valor ($)	Desp.	
	CABLE NO 4/0 AWG THWN	ML	8.00	$ 54,108.00	5%	411,220.80
	CABLE NO 1/0 AWG THWN	ML	1.00	$ 28,200.00	5%	26,790.00
	TERMINAL DE PONCHAR ESTAÑADA 4/0 (1 HUECO-BARRIL LARGO)	UND	1.33	$ 14,400.00	0%	19,200.00
	TERMINAL DE PONCHAR ESTAÑADA 1/0 AWG (1 HUECO-BARRIL LARGO)	UND	0.17	$ 9,000.00	0%	1,500.00
	CONSUMIBLES Y AMARRAS PLASTICAS.	GLB	0.50	$ 12,000.00	0%	6,000.00
						$ 464,710.80
HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y TRANSPORTE						
Código	Descripcion	Unidad	Cantidad / Rend.	Valor ($)	Increm.	
	HERRAMIENTA MENOR ELÉCTRICA	%	5.00%	18,316.85		915.84
	transporte	vj	5%	464,710.80		23,235.54
						$ 24,151.38
MANO DE OBRA						
Código	Descripcion	Unidad	Cantidad / Rend.	Valor ($)	Increm.	V/Parcial ($)
	Cuadrilla Electrica BF * (Trabajos en frio)	HC	0.40	$ 45,792.13		18,316.85
	-					0.00
	-					0.00
	-					0.00
	-					0.00
En el valor de la mano de obra ya estan incluidos los aportes y prestaciones						$ 18,316.85
						$ 507,179.03

ARCHIVO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS ELÉCTRICOS

ITEM	ACTIVIDAD				UNIDAD	CANTIDAD
4.09	**Suministro e instalacion de acometida transformador baja baja de 225KVA, hasta GAB TRANSFORMADOR BAJA- BAJA 225KVA acometida trifasica cable n°3x500mcm AWG THWN(F) + 1 cable n° 1/0 awg tierra en bandeja portacables**				ML	12.00
						2,359,689.89
MATERIALES						
Código	Descripcion	Unidad	Cantidad / Rend.	Valor ($)	Desp.	
	CABLE NO 500 MCM THWN SSUPERFLEXIBLE	ML	12.00	$ 186,000.00	5%	2,120,400.00
	CABLE NO 1/0 AWG THWN	ML	1.00	$ 28,200.00	5%	26,790.00
	TERMINAL DE PONCHAR ESTAÑADA 500 MCM (1 HUECO-BARRIL LARGO)	UND	1.33	$ 42,000.00	0%	56,000.00
	TERMINAL DE PONCHAR ESTAÑADA 1/0 AWG (1 HUECO-BARRIL LARGO)	UND	0.17	$ 9,000.00		1,500.00
	CONSUMIBLES Y AMARRAS PLASTICAS.	GLB	0.50	$ 12,000.00	0%	6,000.00
						$ 2,210,690.00
HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y TRANSPORTE						
Código	Descripcion	Unidad	Cantidad / Rend.	Valor ($)	Increm.	
	HERRAMIENTA MENOR ELÉCTRICA	%	5.00%	36,633.70		1,831.69
	transporte	vj	5%	2,210,690.00		110,534.50
						$ 112,366.19
MANO DE OBRA						
Código	Descripcion	Unidad	Cantidad / Rend.	Valor ($)	Increm.	V/Parcial ($)
	Cuadrilla Electrica BF * (Trabajos en frio)	HC	0.80	$ 45,792.13		36,633.70
	-					0.00
	-					0.00
	-					0.00
	-					0.00
En el valor de la mano de obra ya estan incluidos los aportes y prestaciones						$ 36,633.70
						$ 2,359,689.89

ITEM	ACTIVIDAD				UNIDAD	CANTIDAD
4.10	**Suministro e instalacion de acometida desde GAB TRANSFORMADOR BAJA- BAJA 225KVA hasta Blindobarra de 630A, acometida trifasica cable n°1x4/0 AWG THWN(F) + 1x4/0 AWG THWN(N) +1 cable n° 2 awg tierra en bandeja portacables**				ML	12.00
						279,879.65
MATERIALES						
Código	Descripcion	Unidad	Cantidad / Rend.	Valor ($)	Desp.	
	CABLE NO 4/0 AWG THWN	ML	4.00	$ 54,108.00	5%	205,610.40
	CABLE NO 2 AWG THWN	ML	1.00	$ 17,184.00	5%	16,324.80
	TERMINAL DE PONCHAR ESTAÑADA 4/0 (1 HUECO-BARRIL LARGO)	UND	1.33	$ 14,400.00	0%	19,200.00
	TERMINAL DE PONCHAR ESTAÑADA 2 AWG (1 HUECO-BARRIL LARGO)	UND	0.17	$ 6,600.00	0%	1,100.00
	CONSUMIBLES Y AMARRAS PLASTICAS.	GLB	0.50	$ 12,000.00	0%	6,000.00
						$ 248,235.20
HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y TRANSPORTE						
Código	Descripcion	Unidad	Cantidad / Rend.	Valor ($)	Increm.	
	HERRAMIENTA MENOR ELÉCTRICA	%	5.00%	18,316.85		915.84
	transporte	vj	5%	248,235.20		12,411.76
						$ 13,327.60
MANO DE OBRA						
Código	Descripcion	Unidad	Cantidad / Rend.	Valor ($)	Increm.	V/Parcial ($)
	Cuadrilla Electrica BF * (Trabajos en frio)	HC	0.40	$ 45,792.13		18,316.85
	-					0.00
	-					0.00
	-					0.00
	-					0.00
En el valor de la mano de obra ya estan incluidos los aportes y prestaciones						$ 18,316.85
						$ 279,879.65

ARCHIVO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS ELÉCTRICOS

ITEM	ACTIVIDAD				UNIDAD	CANTIDAD
4.11	Suministro e instalacion de acometida desde GAB TRANSFORMADOR BAJA- BAJA , 225KVA hasta Blindobarra de 460A, acometida trifasica cable n°2x4/0 AWG THWN(F) + 2x4/0 AWG THWN(N) +1 cable n° 2 awg tierra en bandeja portacables				ML	15.00
						279,879.65
MATERIALES						
Código	Descripcion	Unidad	Cantidad / Rend.	Valor ($)	Desp.	
	CABLE NO 4/0 AWG THWN	ML	4.00	$ 54,108.00	5%	205,610.40
	CABLE NO 2 AWG THWN	ML	1.00	$ 17,184.00	5%	16,324.80
	TERMINAL DE PONCHAR ESTAÑADA 4/0 (1 HUECO-BARRIL LARGO)	UND	1.07	$ 14,400.00	0%	15,360.00
	TERMINAL DE PONCHAR ESTAÑADA 2 AWG (1 HUECO-BARRIL LARGO)	UND	0.13	$ 6,600.00	0%	880.00
	CONSUMIBLES Y AMARRAS PLASTICAS.	GLB	0.50	$ 12,000.00	0%	6,000.00
						$ 244,175.20
HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y TRANSPORTE						
Código	Descripcion	Unidad	Cantidad / Rend.	Valor ($)	Increm.	
	HERRAMIENTA MENOR ELÉCTRICA	%	5.00%	18,316.85		915.84
	transporte	vj	5%	244,175.20		12,208.76
						$ 13,124.60
MANO DE OERA						
Código	Descripcion	Unidad	Cantidad / Rend.	Valor ($)	Increm.	V/Parcial ($)
	Cuadrilla Electrica BF * (Trabajos en frio)	HC	0.40	$ 45,792.13		18,316.85
	-					0.00
	-					0.00
	-					0.00
	-					0.00
En el valor de la mano de obra ya estan incluidos los aportes y prestaciones						$ 18,316.85
						$ 275,616.65

ITEM	ACTIVIDAD				UNIDAD	CANTIDAD
4.12	Suministro e instalacion de acometida desde GAB TRANSFORMADOR BAJA- BAJA , 225KVA hasta TAB BODEGA, acometida trifasica cable n°1x2/0 AWG THWN(F) + 1x2/0 AWG THWN(N) +1 cable n° 2 awg tierra en Tubo PVC 2"				ML	90.00
						185,183.68
MATERIALES						
Código	Descripcion	Unidad	Cantidad / Rend.	Valor ($)	Desp.	
	CABLE NO 2/0 AWG THWN	ML	4.00	$ 33,000.00	5%	125,400.00
	CABLE NO 2 AWG THWN	ML	1.00	$ 17,184.00	5%	16,324.80
	TERMINAL DE PONCHAR ESTAÑADA 2/0 AWG (1 HUECO-BARRIL LARGO)	UND	0.09	$ 11,400.00	0%	1,013.33
	TERMINAL DE PONCHAR ESTAÑADA 2AWG CORTO	UND	0.02	$ 4,200.00	0%	93.33
	ADAPTADOR PVC DE 2"	UND	0.02	$ 3,480.00	0%	77.33
	TUBO PVC DE 2"	ML	1.00	$ 5,880.00	0%	5,880.00
	CURVA PVC 2"	UND	0.02	$ 4,560.00	0%	101.33
						$ 148,890.13
HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y TRANSPORTE						
Código	Descripcion	Unidad	Cantidad / Rend.	Valor ($)	Increm.	
	HERRAMIENTA MENOR ELÉCTRICA	%	5.00%	27,475.28		1,373.76
	transporte	vj	5%	148,890.13		7,444.51
						$ 8,818.27
MANO DE OERA						
Código	Descripcion	Unidad	Cantidad / Rend.	Valor ($)	Increm.	V/Parcial ($)
	Cuadrilla Electrica BF * (Trabajos en frio)	HC	0.60	$ 45,792.13		27,475.28
	-					0.00
	-					0.00
	-					0.00
	-					0.00
En el valor de la mano de obra ya estan incluidos los aportes y prestaciones						$ 27,475.28
						$ 185,183.68

ARCHIVO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS ELÉCTRICOS

ITEM	ACTIVIDAD				UNIDAD	CANTIDAD
4.13	Suministro e instalacion de acometida desde GAB TRANSFORMADOR BAJA- BAJA 225KVA hasta TAB GARITA, acometida trifasica cable n°1x6AWG THWN(F) + 1x6AWG THWN(N) +1 cable n° 8 awg tierra en Tubo PVC 1"				ML	115.00
						48,042.74
MATERIALES						
Código	Descripcion	Unidad	Cantidad / Rend.	Valor ($)	Desp.	
	CABLE DE COBRE THHN/THWN N° 6 AWG	ML	4.00	$ 6,672.00	5%	25,353.60
	CABLE DE COBRE THHN/THWN N° 8 AWG	ML	1.00	$ 4,560.00	5%	4,332.00
	TERMINAL DE PONCHAR ESTAÑADA 6 AWG (1 HUECO-BARRIL LARGO)	UND	0.07	$ 18.00	0%	1.25
	TERMINAL DE PONCHAR ESTAÑADA 8 AWG (1 HUECO-BARRIL LARGO)	UND	0.02	$ 1,200.00	0%	20.87
	ADAPTADOR PVC DE 1"	UND	0.02	$ 732.00	0%	12.73
	TUBO PVC DE 1"	ML	1.00	$ 2,280.00	0%	2,280.00
	CURVA PVC 1"	UND	0.02	$ 972.00	0%	16.90
						$ 32,017.36
HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y TRANSPORTE						
Código	Descripcion	Unidad	Cantidad / Rend.	Valor ($)	Increm.	
	HERRAMIENTA MENOR ELÉCTRICA	%	5.00%	13,737.64		686.88
	transporte	Vj	5%	32,017.36		1,600.87
						$ 2,287.75
MANO DE OBRA						
Código	Descripcion	Unidad	Cantidad / Rend.	Valor ($)	Increm.	V/Parcial ($)
	Cuadrilla Electrica BF * (Trabajos en frio)	HC	0.30	$ 45,792.13		13,737.64
	-					0.00
	-					0.00
	-					0.00
	-					0.00
En el valor de la mano de obra ya estan incluidos los aportes y prestaciones						$ 13,737.64
						$ 48,042.74

ITEM	ACTIVIDAD				UNIDAD	CANTIDAD
4.14	Suministro e instalacion de acometida desde Celda Transferencia automatica de BT 460-266V, hasta TAB BODEGA, acometida trifasica cable n°2 AWG THWN(F) + 2 AWG THWN(N)+1 cable n° 2 awg tierra en TUB PVC 2"				ML	90.00
						104,477.71
MATERIALES						
Código	Descripcion	Unidad	Cantidad / Rend.	Valor ($)	Desp.	
	CABLE DE COBRE THHN/THWN N° 2 AWG	ML	5.00	$ 16,200.00	5%	76,950.00
	TERMINAL DE PONCHAR ESTAÑADA 2AWG CORTO	UND	0.11	$ 4,200.00	0%	466.67
	ADAPTADOR PVC DE 2"	UND	0.02	$ 3,480.00	0%	77.33
	TUBO PVC DE 2"	ML	1.00	$ 5,880.00	0%	5,880.00
	CURVA PVC 2"	UND	0.02	$ 4,560.00	0%	101.33
						$ 83,475.33
HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y TRANSPORTE						
Código	Descripcion	Unidad	Cantidad / Rend.	Valor ($)	Increm.	
	HERRAMIENTA MENOR ELÉCTRICA	%	5.00%	16,027.24		801.36
	transporte	Vj	5%	83,475.33		4,173.77
						$ 4,975.13
MANO DE OBRA						
Código	Descripcion	Unidad	Cantidad / Rend.	Valor ($)	Increm.	V/Parcial ($)
	Cuadrilla Electrica BF * (Trabajos en frio)	HC	0.35	$ 45,792.13		16,027.24
	-					0.00
	-					0.00
	-					0.00
	-					0.00
En el valor de la mano de obra ya estan incluidos los aportes y prestaciones						$ 16,027.24
						$ 104,477.71

ARCHIVO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS ELÉCTRICOS

ITEM	ACTIVIDAD				UNIDAD	CANTIDAD
4.15	Suministro e instalacion de acometida desde Celda Transferencia automatica de BT 480-266V, hasta TAB ASCENSOR, acometida trifasica cable n°4 AWG THWN(F) + 4 AWG THWN(N)+1 cable n° 4 awg tierra en cargamo				ML	12.00
						53,553.18
MATERIALES						
Código	Descripcion	Unidad	Cantidad / Rend.	Valor ($)	Desp.	
	CABLE DE COBRE THHN/THWN N° 4 AWG	ML	5.00	$ 7,380.00	5%	35,055.00
	TERMINAL DE PONCHAR ESTAÑADA 4 AWG (1 HUECO-BARRIL LARGO)	UND	0.83	$ 1,800.00	0%	1,500.00
	CONSUMIBLES Y AMARRAS PLASTICAS.	GLB	0.25	$ 12,000.00	0%	3,000.00
						$ 39,555.00
HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y TRANSPORTE						
Código	Descripcion	Unidad	Cantidad / Rend.	Valor ($)	Increm.	
	HERRAMIENTA MENOR ELÉCTRICA	%	5.00%	11,448.03		572.40
	transporte	vj	5%	39,555.00		1,977.75
						$ 2,550.15
MANO DE OBRA						
Código	Descripcion	Unidad	Cantidad / Rend.	Valor ($)	Increm.	V/Parcial ($)
	Cuadrilla Electrica BF * (Trabajos en frio)	HC	0.25	$ 45,792.13		11,448.03
	-					0.00
	-					0.00
	-					0.00
	-					0.00
En el valor de la mano de obra ya estan incluidos los aportes y prestaciones						$ 11,448.03
						$ 53,553.18

ITEM	ACTIVIDAD				UNIDAD	CANTIDAD
4.16	Suministro e instalacion de acometida desde Celda principal de proteccion de BT 480-266V, hasta blindobarras de 1000A de TAB AA EXT-1, acometida trifasica cable n°3x500MCM THWN(F) + cable n° 3x500MCM THWN(N)+ 1 cable n° 2/0 awg tierra.				ML	18.00
						2,363,112.89
MATERIALES						
Código	Descripcion	Unidad	Cantidad / Rend.	Valor ($)	Desp.	
	CABLE NO 500 MCM THWN SSUPERFLEXIBLE	ML	12.00	$ 186,000.00	5%	2,120,400.00
	CABLE NO 2/0 AWG THWN	ML	1.00	$ 33,000.00	5%	31,350.00
	TERMINAL DE PONCHAR ESTAÑADA 500 MCM (1 HUECO-BARRIL LARGO)	UND	1.33	$ 42,000.00	0%	56,000.00
	TERMINAL DE PONCHAR ESTAÑADA 4 AWG (1 HUECO-BARRIL LARGO)	UND	0.11	$ 1,800.00	0%	200.00
	CONSUMIBLES Y AMARRAS PLASTICAS.	GLB	0.50	$ 12,000.00	0%	6,000.00
						$ 2,213,950.00
HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y TRANSPORTE						
Código	Descripcion	Unidad	Cantidad / Rend.	Valor ($)	Increm.	
	HERRAMIENTA MENOR ELÉCTRICA	%	5.00%	36,633.70		1,831.69
	transporte	vj	5%	2,213,950.00		110,697.50
						$ 112,529.19
MANO DE OBRA						
Código	Descripcion	Unidad	Cantidad / Rend.	Valor ($)	Increm.	V/Parcial ($)
	Cuadrilla Electrica BF * (Trabajos en frio)	HC	0.80	$ 45,792.13		36,633.70
	-					0.00
	-					0.00
	-					0.00
	-					0.00
En el valor de la mano de obra ya estan incluidos los aportes y prestaciones						$ 36,633.70
						$ 2,363,112.89

ARCHIVO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS ELÉCTRICOS

ITEM	ACTIVIDAD				UNIDAD	CANTIDAD
4.17	**Suministro e instalacion de acometida desde Celda principal de protección de BT 460-266V, hasta blindobarras de 1250A de TAB AA EXT-2, acometida trifasica cable n°4x500MCM THWN(F) + cable n° 4x500MCM THWN(N)+ 1 cable n° 2/0 awg tierra.**				ML	18.00
						2,363,112.89
MATERIALES						
Código	Descripcion	Unidad	Cantidad / Rend.	Valor ($)	Desp.	
	CABLE NO 500 MCM THWN SSUPERFLEXIBLE	ML	12.00	$ 186,000.00	5%	2,120,400.00
	CABLE NO 2/0 AWG THWN	ML	1.00	$ 33,000.00	5%	31,350.00
	TERMINAL DE PONCHAR ESTAÑADA 500 MCM (1 HUECO-BARRIL LARGO)	UND	1.33	$ 42,000.00	0%	56,000.00
	TERMINAL DE PONCHAR ESTAÑADA 4 AWG (1 HUECO-BARRIL LARGO)	UND	0.11	$ 1,800.00	0%	200.00
	CONSUMIBLES Y AMARRAS PLASTICAS.	GLB	0.50	$ 12,000.00	0%	6,000.00
						$ 2,213,950.00
HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y TRANSPORTE						
Código	Descripcion	Unidad	Cantidad / Rend.	Valor ($)	Increm.	
	HERRAMIENTA MENOR ELÉCTRICA	%	5.00%	36,633.70		1,831.69
	transporte	VJ	5%	2,213,950.00		110,697.50
						$ 112,529.19
MANO DE OBRA						
Código	Descripcion	Unidad	Cantidad / Rend.	Valor ($)	Increm.	V/Parcial ($)
	Cuadrilla Electrica BF * (Trabajos en frio)	HC	0.80	$ 45,792.13		36,633.70
	-					0.00
	-					0.00
	-					0.00
	-					0.00
En el valor de la mano de obra ya estan incluidos los aportes y prestaciones						$ 36,633.70
						$ 2,363,112.89

ITEM	ACTIVIDAD				UNIDAD	CANTIDAD
4.18	**Suministro e instalacion de acometida de alumbrado exterior desde Celda principal de protección de BT 460-266V hasta C-1 luminarias exteriores, 1 cable n° 8awg thwn -(fase) + 1 cable n° 8awg thwn -(Neutro) 1 cable n° 8 awg tierra**				ML	150.00
						$ 34,268.18
MATERIALES						
Código	Descripcion	Unidad	Cantidad / Rend.	Valor ($)	Desp.	
	CABLE DE COBRE THHN/THWN N° 8 AWG	ML	3.00	$ 4,560.00	5%	12,996.00
	ADAPTADOR PVC DE 1"	UND	0.01	$ 732.00	0%	9.76
	TUBO PVC DE 2"	ML	1.00	$ 5,880.00	0%	5,880.00
	CURVA PVC 1"	UND	0.01	$ 972.00	0%	12.96
						$ 18,898.72
HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y TRANSPORTE						
Código	Descripcion	Unidad	Cantidad / Rend.	Valor ($)	Increm.	
	HERRAMIENTA MENOR ELÉCTRICA	%	5.00%	13,737.64		686.88
	transporte	VJ	5%	18,898.72		944.94
						$ 1,631.82
MANO DE OBRA						
Código	Descripcion	Unidad	Cantidad / Rend.	Valor ($)	Increm.	V/Parcial ($)
	Cuadrilla Electrica BF * (Trabajos en frio)	HC	0.30	$ 45,792.13		13,737.64
	-					0.00
	-					0.00
	-					0.00
	-					0.00
En el valor de la mano de obra ya estan incluidos los aportes y prestaciones						$ 13,737.64
						$ 34,268.18

ARCHIVO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS ELÉCTRICOS

ITEM	ACTIVIDAD				UNIDAD	CANTIDAD
4.19	Suministro e instalacion de acometida de alumbrado exterior desde Celda principal de protección de BT 460-266V hasta C-2 luminarias exteriores, 1 cable n° 8awg thwn -(fase) + 1 cable n° 8awg thwn -(Neutro) 1 cable n° 8 awg tierra				ML	85.00
						$ 34,268.18
MATERIALES						
Código	Descripcion	Unidad	Cantidad / Rend.	Valor ($)	Desp.	
	CABLE DE COBRE THHN/THWN N° 8 AWG	ML	3.00	$ 4,560.00	5%	12,996.00
	ADAPTADOR PVC DE 1"	UND	0.02	$ 732.00	0%	17.22
	TUBO PVC DE 1"	ML	1.00	$ 2,280.00	0%	2,280.00
	CURVA PVC 1"	UND	0.02	$ 972.00	0%	22.87
						$ 15,316.09
HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y TRANSPORTE						
Código	Descripcion	Unidad	Cantidad / Rend.	Valor ($)	Increm.	
	HERRAMIENTA MENOR ELÉCTRICA	%	5.00%	13,737.64		686.88
	transporte	vj	5%	15,316.09		765.80
						$ 1,452.69
MANO DE OBRA						
Código	Descripcion	Unidad	Cantidad / Rend.	Valor ($)	Increm.	V/Parcial ($)
	Cuadrilla Electrica BF * (Trabajos en frio)	HC	0.30	$ 45,792.13		13,737.64
	-					0.00
	-					0.00
	-					0.00
	-					0.00
En el valor de la mano de obra ya estan incluidos los aportes y prestaciones						$ 13,737.64
						$ 30,506.42

ITEM	ACTIVIDAD				UNIDAD	CANTIDAD
4.20	Suministro e instalacion de acometida de SISTEMA VRF-01 en cubierta exterior desde TAB AA EXT-1 hasta equipo, 1 cable n° 2awg thwn -(fase) + 1 cable n° 6 awg tierra tub EMT 2"				ML	25.00
						139,470.33
MATERIALES						
Código	Descripcion	Unidad	Cantidad / Rend.	Valor ($)	Desp.	
	CABLE NO 2 AWG THWN	ML	4.00	$ 17,184.00	5%	65,299.20
	CABLE DE COBRE THHN/THWN N° 6 AWG	ML	1.00	$ 6,672.00	5%	6,338.40
	TERMINAL DE PONCHAR ESTAÑADA 2AWG CORTO	UND	0.32	$ 4,200.00	0%	1,344.00
	TERMINAL DE PONCHAR ESTAÑADA 6 AWG (1 HUECO-BARRIL LARGO)	UND	0.08	$ 18.00	0%	1.44
	ADAPTADOR EMT DE 2"	UND	0.08	$ 6,000.00	0%	480.00
	TUBO EMT DE 2"	ML	1.00	$ 25,080.00	0%	25,080.00
	CURVA EMT 2"	UND	0.08	$ 15,120.00	0%	1,209.60
	UNION EMT DE 2"	UND	1.00	$ 6,000.00	0%	6,000.00
						$ 105,752.64
HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y TRANSPORTE						
Código	Descripcion	Unidad	Cantidad / Rend.	Valor ($)	Increm.	
	HERRAMIENTA MENOR ELÉCTRICA	%	5.00%	32,054.49		1,602.72
	transporte	vj	5%	1,209.60		60.48
						$ 1,663.20
MANO DE OBRA						
Código	Descripcion	Unidad	Cantidad / Rend.	Valor ($)	Increm.	V/Parcial ($)
	Cuadrilla Electrica BF * (Trabajos en frio)	HC	0.70	$ 45,792.13		32,054.49
	-					0.00
	-					0.00
	-					0.00
	-					0.00
En el valor de la mano de obra ya estan incluidos los aportes y prestaciones						$ 32,054.49
						$ 139,470.33

ARCHIVO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS ELÉCTRICOS

ITEM	ACTIVIDAD				UNIDAD	CANTIDAD
4.21	**Suministro e instalacion de acometida de SISTEMA VRF-02 en cubierta exterior desde TAB AA EXT-1 hasta equipo, 1 cable n° 2awg thwn -(fase) + 1 cable n° 6 awg tierra tub EMT 2"**				ML	25.00
						139,470.33
MATERIALES						
Código	Descripcion	Unidad	Cantidad / Rend.	Valor ($)	Desp.	
	CABLE NO 2 AWG THWN	ML	4.00	$ 17,184.00	5%	65,299.20
	CABLE DE COBRE THHN/THWN N° 6 AWG	ML	1.00	$ 6,672.00	5%	6,338.40
	TERMINAL DE PONCHAR ESTAÑADA 2AWG CORTO	UND	0.32	$ 4,200.00	0%	1,344.00
	TERMINAL DE PONCHAR ESTAÑADA 6 AWG (1 HUECO-BARRIL LARGO)	UND	0.08	$ 18.00	0%	1.44
	ADAPTADOR EMT DE 2"	UND	0.08	$ 6,000.00	0%	480.00
	TUBO EMT DE 2"	ML	1.00	$ 25,080.00	0%	25,080.00
	CURVA EMT 2"	UND	0.08	$ 15,120.00	0%	1,209.60
	UNION EMT DE 2"	UND	1.00	$ 6,000.00	0%	6,000.00
						$ 105,752.64
HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y TRANSPORTE						
Código	Descripcion	Unidad	Cantidad / Rend.	Valor ($)	Increm.	
	HERRAMIENTA MENOR ELÉCTRICA	%	5.00%	32,054.49		1,602.72
	transporte	vj	5%	1,209.60		60.48
						$ 1,663.20
MANO DE OBRA						
Codigo	Descripcion	Unidad	Cantidad / Rend.	Valor ($)	Increm.	V/Parcial ($)
	Cuadrilla Electrica BF * (Trabajos en frio)	HC	0.70	$ 45,792.13		32,054.49
	-					0.00
	-					0.00
	-					0.00
	-					0.00
En el valor de la mano de obra ya estan incluidos los aportes y prestaciones						$ 32,054.49
						$ 139,470.33

ITEM	ACTIVIDAD				UNIDAD	CANTIDAD
4.22	**Suministro e instalacion de acometida de SISTEMA VRF-05 en cubierta exterior desde TAB AA EXT-1 hasta equipo, 1 cable n° 2awg thwn -(fase) + 1 cable n° 6 awg tierra tub EMT 2"**				ML	25.00
						139,470.33
MATERIALES						
Código	Descripcion	Unidad	Cantidad / Rend.	Valor ($)	Desp.	
	CABLE NO 2 AWG THWN	ML	4.00	$ 17,184.00	5%	65,299.20
	CABLE DE COBRE THHN/THWN N° 6 AWG	ML	1.00	$ 6,672.00	5%	6,338.40
	TERMINAL DE PONCHAR ESTAÑADA 2AWG CORTO	UND	0.32	$ 4,200.00	0%	1,344.00
	TERMINAL DE PONCHAR ESTAÑADA 6 AWG (1 HUECO-BARRIL LARGO)	UND	0.08	$ 18.00	0%	1.44
	ADAPTADOR EMT DE 2"	UND	0.08	$ 6,000.00	0%	480.00
	TUBO EMT DE 2"	ML	1.00	$ 25,080.00	0%	25,080.00
	CURVA EMT 2"	UND	0.08	$ 15,120.00	0%	1,209.60
	UNION EMT DE 2"	UND	1.00	$ 6,000.00	0%	6,000.00
						$ 105,752.64
HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y TRANSPORTE						
Código	Descripcion	Unidad	Cantidad / Rend.	Valor ($)	Increm.	
	HERRAMIENTA MENOR ELÉCTRICA	%	5.00%	32,054.49		1,602.72
	transporte	vj	5%	1,209.60		60.48
						$ 1,663.20
MANO DE OBRA						
Codigo	Descripcion	Unidad	Cantidad / Rend.	Valor ($)	Increm.	V/Parcial ($)
	Cuadrilla Electrica BF * (Trabajos en frio)	HC	0.70	$ 45,792.13		32,054.49
	-					0.00
	-					0.00
	-					0.00
	-					0.00
En el valor de la mano de obra ya estan incluidos los aportes y prestaciones						$ 32,054.49
						$ 139,470.33

ARCHIVO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS ELÉCTRICOS

ITEM	ACTIVIDAD				UNIDAD	CANTIDAD
4.23	Suministro e Instalacion de acometida de SISTEMA VRF-06 en cubierta exterior desde TAB AA EXT-1 hasta equipo, 1 cable n° 2awg thwn -(fase) + 1 cable n° 6 awg tierra tub EMT 2"				ML	25.00
						139,470.33
MATERIALES						
Código	Descripcion	Unidad	Cantidad / Rend.	Valor ($)	Desp.	
	CABLE NO 2 AWG THWN	ML	4.00	$ 17,184.00	5%	65,299.20
	CABLE DE COBRE THHN/THWN N° 6 AWG	ML	1.00	$ 6,672.00	5%	6,338.40
	TERMINAL DE PONCHAR ESTAÑADA 2AWG CORTO	UND	0.32	$ 4,200.00	0%	1,344.00
	TERMINAL DE PONCHAR ESTAÑADA 6 AWG (1 HUECO-BARRIL LARGO)	UND	0.08	$ 18.00	0%	1.44
	ADAPTADOR EMT DE 2"	UND	0.08	$ 6,000.00	0%	480.00
	TUBO EMT DE 2"	ML	1.00	$ 25,080.00	0%	25,080.00
	CURVA EMT 2"	UND	0.08	$ 15,120.00	0%	1,209.60
	UNION EMT DE 2"	UND	1.00	$ 6,000.00	0%	6,000.00
						$ 105,752.64
HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y TRANSPORTE						
Código	Descripcion	Unidad	Cantidad / Rend.	Valor ($)	Increm.	
	HERRAMIENTA MENOR ELÉCTRICA	%	5.00%	32,054.49		1,602.72
	transporte	vj	5%	1,209.60		60.48
						$ 1,663.20
MANO DE OBRA						
Código	Descripcion	Unidad	Cantidad / Rend.	Valor ($)	Increm.	V/Parcial ($)
	Cuadrilla Electrica BF * (Trabajos en frio)	HC	0.70	$ 45,792.13		32,054.49
	-					0.00
	-					0.00
	-					0.00
	-					0.00
En el valor de la mano de obra ya estan incluidos los aportes y prestaciones						$ 32,054.49
						$ 139,470.33

ITEM	ACTIVIDAD				UNIDAD	CANTIDAD
4.24	Suministro e Instalacion de acometida de SISTEMA VRF-09 en cubierta exterior desde TAB AA EXT-1 hasta equipo, 1 cable n° 2awg thwn -(fase) + 1 cable n° 6 awg tierra tub EMT 2"				ML	25.00
						139,470.33
MATERIALES						
Código	Descripcion	Unidad	Cantidad / Rend.	Valor ($)	Desp.	
	CABLE NO 2 AWG THWN	ML	4.00	$ 17,184.00	5%	65,299.20
	CABLE DE COBRE THHN/THWN N° 6 AWG	ML	1.00	$ 6,672.00	5%	6,338.40
	TERMINAL DE PONCHAR ESTAÑADA 2AWG CORTO	UND	0.32	$ 4,200.00	0%	1,344.00
	TERMINAL DE PONCHAR ESTAÑADA 6 AWG (1 HUECO-BARRIL LARGO)	UND	0.08	$ 18.00	0%	1.44
	ADAPTADOR EMT DE 2"	UND	0.08	$ 6,000.00	0%	480.00
	TUBO EMT DE 2"	ML	1.00	$ 25,080.00	0%	25,080.00
	CURVA EMT 2"	UND	0.08	$ 15,120.00	0%	1,209.60
	UNION EMT DE 2"	UND	1.00	$ 6,000.00	0%	6,000.00
						$ 105,752.64
HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y TRANSPORTE						
Código	Descripcion	Unidad	Cantidad / Rend.	Valor ($)	Increm.	
	HERRAMIENTA MENOR ELÉCTRICA	%	5.00%	32,054.49		1,602.72
	transporte	vj	5%	1,209.60		60.48
						$ 1,663.20
MANO DE OBRA						
Código	Descripcion	Unidad	Cantidad / Rend.	Valor ($)	Increm.	V/Parcial ($)
	Cuadrilla Electrica BF * (Trabajos en frio)	HC	0.70	$ 45,792.13		32,054.49
	-					0.00
	-					0.00
	-					0.00
	-					0.00
En el valor de la mano de obra ya estan incluidos los aportes y prestaciones						$ 32,054.49
						$ 139,470.33

ARCHIVO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS ELÉCTRICOS

ITEM	ACTIVIDAD				UNIDAD	CANTIDAD
4.25	Suministro e instalacion de acometida de SISTEMA VRF-10 en cubierta exterior desde TAB AA EXT-1 hasta equipo, 1 cable n° 2awg thwn -(fase) + 1 cable n° 6 awg tierra tub EMT 2"				ML	25.00
						139,470.33
MATERIALES						
Código	Descripcion	Unidad	Cantidad / Rend.	Valor ($)	Desp.	
	CABLE NO 2 AWG THWN	ML	4.00	$ 17,184.00	5%	65,299.20
	CABLE DE COBRE THHN/THWN N° 6 AWG	ML	1.00	$ 6,672.00	5%	6,338.40
	TERMINAL DE PONCHAR ESTAÑADA 2AWG CORTO	UND	0.32	$ 4,200.00	0%	1,344.00
	TERMINAL DE PONCHAR ESTAÑADA 6 AWG (1 HUECO-BARRIL LARGO)	UND	0.08	$ 18.00	0%	1.44
	ADAPTADOR EMT DE 2"	UND	0.08	$ 6,000.00	0%	480.00
	TUBO EMT DE 2"	ML	1.00	$ 25,080.00	0%	25,080.00
	CURVA EMT 2"	UND	0.08	$ 15,120.00	0%	1,209.60
	UNION EMT DE 2"	UND	1.00	$ 6,000.00	0%	6,000.00
						$ 105,752.64
HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y TRANSPORTE						
Código	Descripcion	Unidad	Cantidad / Rend.	Valor ($)	Increm.	
	HERRAMIENTA MENOR ELÉCTRICA	%	5.00%	32,054.49		1,602.72
	transporte	vj	5%	1,209.60		60.48
						$ 1,663.20
MANO DE OBRA						
Código	Descripcion	Unidad	Cantidad / Rend.	Valor ($)	Increm.	V/Parcial ($)
	Cuadrilla Electrica BF * (Trabajos en frio)	HC	0.70	$ 45,792.13		32,054.49
	-					0.00
	-					0.00
	-					0.00
	-					0.00
En el valor de la mano de obra ya estan incluidos los aportes y prestaciones						$ 32,054.49
						$ 139,470.33

ITEM	ACTIVIDAD				UNIDAD	CANTIDAD
4.26	Suministro e instalacion de acometida de SISTEMA VRF-13 en cubierta exterior desde TAB AA EXT-1 hasta equipo, 1 cable n° 2awg thwn -(fase) + 1 cable n° 6 awg tierra tub EMT 2"				ML	25.00
						139,470.33
MATERIALES						
Código	Descripcion	Unidad	Cantidad / Rend.	Valor ($)	Desp.	
	CABLE NO 2 AWG THWN	ML	4.00	$ 17,184.00	5%	65,299.20
	CABLE DE COBRE THHN/THWN N° 6 AWG	ML	1.00	$ 6,672.00	5%	6,338.40
	TERMINAL DE PONCHAR ESTAÑADA 2AWG CORTO	UND	0.32	$ 4,200.00	0%	1,344.00
	TERMINAL DE PONCHAR ESTAÑADA 6 AWG (1 HUECO-BARRIL LARGO)	UND	0.08	$ 18.00	0%	1.44
	ADAPTADOR EMT DE 2"	UND	0.08	$ 6,000.00	0%	480.00
	TUBO EMT DE 2"	ML	1.00	$ 25,080.00	0%	25,080.00
	CURVA EMT 2"	UND	0.08	$ 15,120.00	0%	1,209.60
	UNION EMT DE 2"	UND	1.00	$ 6,000.00	0%	6,000.00
						$ 105,752.64
HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y TRANSPORTE						
Código	Descripcion	Unidad	Cantidad / Rend.	Valor ($)	Increm.	
	HERRAMIENTA MENOR ELÉCTRICA	%	5.00%	32,054.49		1,602.72
	transporte	vj	5%	1,209.60		60.48
						$ 1,663.20
MANO DE OBRA						
Código	Descripcion	Unidad	Cantidad / Rend.	Valor ($)	Increm.	V/Parcial ($)
	Cuadrilla Electrica BF * (Trabajos en frio)	HC	0.70	$ 45,792.13		32,054.49
	-					0.00
	-					0.00
	-					0.00
	-					0.00
En el valor de la mano de obra ya estan incluidos los aportes y prestaciones						$ 32,054.49
						$ 139,470.33

ARCHIVO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS ELÉCTRICOS

ITEM	ACTIVIDAD				UNIDAD	CANTIDAD
4.27	Suministro e instalacion de acometida de SISTEMA VRF-14 en cubierta exterior desde TAB AA EXT-1 hasta equipo, 1 cable n° 2awg thwn -(fase) + 1 cable n° 6 awg tierra tub EMT 2"				ML	25.00
						139,470.33
MATERIALES						
Código	Descripcion	Unidad	Cantidad / Rend.	Valor ($)	Desp.	
	CABLE NO 2 AWG THWN	ML	4.00	$ 17,184.00	5%	65,299.20
	CABLE DE COBRE THHN/THWN N° 6 AWG	ML	1.00	$ 6,672.00	5%	6,338.40
	TERMINAL DE PONCHAR ESTAÑADA 2AWG CORTO	UND	0.32	$ 4,200.00	0%	1,344.00
	TERMINAL DE PONCHAR ESTAÑADA 6 AWG (1 HUECO-BARRIL LARGO)	UND	0.08	$ 18.00	0%	1.44
	ADAPTADOR EMT DE 2"	UND	0.08	$ 6,000.00	0%	480.00
	TUBO EMT DE 2"	ML	1.00	$ 25,080.00	0%	25,080.00
	CURVA EMT 2"	UND	0.08	$ 15,120.00	0%	1,209.60
	UNION EMT DE 2"	UND	1.00	$ 6,000.00	0%	6,000.00
						$ 105,752.64
HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y TRANSPORTE						
Código	Descripcion	Unidad	Cantidad / Rend.	Valor ($)	Increm.	
	HERRAMIENTA MENOR ELÉCTRICA	%	5.00%	32,054.49		1,602.72
	transporte	vj	5%	1,209.60		60.48
						$ 1,663.20
MANO DE OBRA						
Código	Descripcion	Unidad	Cantidad / Rend.	Valor ($)	Increm.	V/Parcial ($)
	Cuadrilla Electrica BF * (Trabajos en frio)	HC	0.70	$ 45,792.13		32,054.49
	-					0.00
	-					0.00
	-					0.00
	-					0.00
En el valor de la mano de obra ya estan incluidos los aportes y prestaciones						$ 32,054.49
						$ 139,470.33

ITEM	ACTIVIDAD				UNIDAD	CANTIDAD
4.28	Suministro e instalacion de acometida de SISTEMA VRF-03 en cubierta exterior desde TAB AA EXT-2 hasta equipo, 1 cable n° 1/0awg thwn -(fase) + 1 cable n° 6 awg tierra tub EMT 2"				ML	25.00
						185,271.22
MATERIALES						
Código	Descripcion	Unidad	Cantidad / Rend.	Valor ($)	Desp.	
	CABLE NO 1/0 AWG THWN	ML	4.00	$ 28,200.00	5%	107,160.00
	CABLE DE COBRE THHN/THWN N° 6 AWG	ML	1.00	$ 6,672.00	5%	6,338.40
	TERMINAL DE PONCHAR ESTAÑADA 1/0 AWG (1 HUECO-BARRIL LARGO)	UND	0.32	$ 9,000.00	0%	2,880.00
	TERMINAL DE PONCHAR ESTAÑADA 6 AWG (1 HUECO-BARRIL LARGO)	UND	0.08	$ 18.00	0%	1.44
	ADAPTADOR EMT DE 2"	UND	0.08	$ 6,000.00	0%	480.00
	TUBO EMT DE 2"	ML	1.00	$ 25,080.00	0%	25,080.00
	CURVA EMT 2"	UND	0.08	$ 15,120.00	0%	1,209.60
	UNION EMT DE 2"	UND	1.00	$ 6,000.00	0%	6,000.00
						$ 149,149.44
HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y TRANSPORTE						
Código	Descripcion	Unidad	Cantidad / Rend.	Valor ($)	Increm.	
	HERRAMIENTA MENOR ELÉCTRICA	%	5.00%	34,344.09		1,717.20
	transporte	vj	5%	1,209.60		60.48
						$ 1,777.68
MANO DE OBRA						
Código	Descripcion	Unidad	Cantidad / Rend.	Valor ($)	Increm.	V/Parcial ($)
	Cuadrilla Electrica BF * (Trabajos en frio)	HC	0.75	$ 45,792.13		34,344.09
	-					0.00
	-					0.00
	-					0.00
	-					0.00
En el valor de la mano de obra ya estan incluidos los aportes y prestaciones						$ 34,344.09
						$ 185,271.22

ARCHIVO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS ELÉCTRICOS

ITEM	ACTIVIDAD				UNIDAD	CANTIDAD
4.29	Suministro e instalacion de acometida de SISTEMA VRF-07 en cubierta exterior desde TAB AA EXT-2 hasta equipo, 1 cable n° 1/0awg thwn -(fase) + 1 cable n° 6 awg tierra tub EMT 2"				ML	25.00
						185,271.22
MATERIALES						
Código	Descripcion	Unidad	Cantidad / Rend.	Valor ($)	Desp.	
	CABLE NO 1/0 AWG THWN	ML	4.00	$ 28,200.00	5%	107,160.00
	CABLE DE COBRE THHN/THWN N° 6 AWG	ML	1.00	$ 6,672.00	5%	6,338.40
	TERMINAL DE PONCHAR ESTAÑADA 1/0 AWG (1 HUECO-BARRIL LARGO)	UND	0.32	$ 9,000.00	0%	2,880.00
	TERMINAL DE PONCHAR ESTAÑADA 6 AWG (1 HUECO-BARRIL LARGO)	UND	0.08	$ 18.00	0%	1.44
	ADAPTADOR EMT DE 2"	UND	0.08	$ 6,000.00	0%	480.00
	TUBO EMT DE 2"	ML	1.00	$ 25,080.00	0%	25,080.00
	CURVA EMT 2"	UND	0.08	$ 15,120.00	0%	1,209.60
	UNION EMT DE 2"	UND	1.00	$ 6,000.00	0%	6,000.00
						$ 149,149.44
HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y TRANSPORTE						
Código	Descripcion	Unidad	Cantidad / Rend.	Valor ($)	Increm.	
	HERRAMIENTA MENOR ELÉCTRICA	%	5.00%	34,344.09		1,717.20
	transporte	vj	5%	1,209.60		60.48
						$ 1,777.68
MANO DE OBRA						
Código	Descripcion	Unidad	Cantidad / Rend.	Valor ($)	Increm.	V/Parcial ($)
	Cuadrilla Electrica BF * (Trabajos en frio)	HC	0.75	$ 45,792.13		34,344.09
	-					0.00
	-					0.00
	-					0.00
	-					0.00
En el valor de la mano de obra ya estan incluidos los aportes y prestaciones						$ 34,344.09
						$ 185,271.22

ITEM	ACTIVIDAD				UNIDAD	CANTIDAD
4.30	Suministro e instalacion de acometida de SISTEMA VRF-11 en cubierta exterior desde TAB AA EXT-2 hasta equipo, 1 cable n° 1/0awg thwn -(fase) + 1 cable n° 6 awg tierra tub EMT 2"				ML	25.00
						185,271.22
MATERIALES						
Código	Descripcion	Unidad	Cantidad / Rend.	Valor ($)	Desp.	
	CABLE NO 1/0 AWG THWN	ML	4.00	$ 28,200.00	5%	107,160.00
	CABLE DE COBRE THHN/THWN N° 6 AWG	ML	1.00	$ 6,672.00	5%	6,338.40
	TERMINAL DE PONCHAR ESTAÑADA 1/0 AWG (1 HUECO-BARRIL LARGO)	UND	0.32	$ 9,000.00	0%	2,880.00
	TERMINAL DE PONCHAR ESTAÑADA 6 AWG (1 HUECO-BARRIL LARGO)	UND	0.08	$ 18.00	0%	1.44
	ADAPTADOR EMT DE 2"	UND	0.08	$ 6,000.00	0%	480.00
	TUBO EMT DE 2"	ML	1.00	$ 25,080.00	0%	25,080.00
	CURVA EMT 2"	UND	0.08	$ 15,120.00	0%	1,209.60
	UNION EMT DE 2"	UND	1.00	$ 6,000.00	0%	6,000.00
						$ 149,149.44
HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y TRANSPORTE						
Código	Descripcion	Unidad	Cantidad / Rend.	Valor ($)	Increm.	
	HERRAMIENTA MENOR ELÉCTRICA	%	5.00%	34,344.09		1,717.20
	transporte	vj	5%	1,209.60		60.48
						$ 1,777.68
MANO DE OBRA						
Código	Descripcion	Unidad	Cantidad / Rend.	Valor ($)	Increm.	V/Parcial ($)
	Cuadrilla Electrica BF * (Trabajos en frio)	HC	0.75	$ 45,792.13		34,344.09
	-					0.00
	-					0.00
	-					0.00
	-					0.00
En el valor de la mano de obra ya estan incluidos los aportes y prestaciones						$ 34,344.09
						$ 185,271.22

ITEM	ACTIVIDAD				UNIDAD	CANTIDAD
4.31	Suministro e instalacion de acometida de SISTEMA VRF-15 en cubierta exterior desde TAB AA EXT-2 hasta equipo, 1 cable n° 1/0awg thwn -(fase) + 1 cable n° 6 awg tierra tub EMT 2"				ML	25.00
						185,271.22
MATERIALES						
Código	Descripcion	Unidad	Cantidad / Rend.	Valor ($)	Desp.	
	CABLE NO 1/0 AWG THWN	ML	4.00	$ 28,200.00	5%	107,160.00
	CABLE DE COBRE THHN/THWN N° 6 AWG	ML	1.00	$ 6,672.00	5%	6,338.40
	TERMINAL DE PONCHAR ESTAÑADA 1/0 AWG (1 HUECO-BARRIL LARGO)	UND	0.32	$ 9,000.00	0%	2,880.00
	TERMINAL DE PONCHAR ESTAÑADA 6 AWG (1 HUECO-BARRIL LARGO)	UND	0.08	$ 18.00	0%	1.44
	ADAPTADOR EMT DE 2"	UND	0.08	$ 6,000.00	0%	480.00
	TUBO EMT DE 2"	ML	1.00	$ 25,080.00	0%	25,080.00
	CURVA EMT 2"	UND	0.08	$ 15,120.00	0%	1,209.60
	UNION EMT DE 2"	UND	1.00	$ 6,000.00	0%	6,000.00
						$ 149,149.44
HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y TRANSPORTE						
Código	Descripcion	Unidad	Cantidad / Rend.	Valor ($)	Increm.	
	HERRAMIENTA MENOR ELÉCTRICA	%	5.00%	34,344.09		1,717.20
	transporte	vj	5%	1,209.60		60.48
						$ 1,777.68
MANO DE OBRA						
Código	Descripcion	Unidad	Cantidad / Rend.	Valor ($)	Increm.	V/Parcial ($)
	Cuadrilla Electrica BF * (Trabajos en frio)	HC	0.75	$ 45,792.13		34,344.09
	-					0.00
	-					0.00
	-					0.00
	-					0.00
En el valor de la mano de obra ya estan incluidos los aportes y prestaciones						$ 34,344.09
						$ 185,271.22

ITEM	ACTIVIDAD				UNIDAD	CANTIDAD
4.32	Suministro e instalacion de acometida de SISTEMA VRF-04 en cubierta exterior desde TAB AA EXT-2 hasta equipo, 1 cable n° 4awg thwn -(fase) + 1 cable n° 6 awg tierra tub EMT 2"				ML	25.00
						107,106.79
MATERIALES						
Código	Descripcion	Unidad	Cantidad / Rend.	Valor ($)	Desp.	
	CABLE NO 4 AWG THWN	ML	4.00	$ 11,400.00	5%	43,320.00
	CABLE DE COBRE THHN/THWN N° 6 AWG	ML	1.00	$ 6,672.00	5%	6,338.40
	TERMINAL DE PONCHAR ESTAÑADA 4 AWG (1 HUECO-BARRIL LARGO)	UND	0.32	$ 1,800.00	0%	576.00
	TERMINAL DE PONCHAR ESTAÑADA 6 AWG (1 HUECO-BARRIL LARGO)	UND	0.08	$ 18.00	0%	1.44
	ADAPTADOR EMT DE 2"	UND	0.08	$ 6,000.00	0%	480.00
	TUBO EMT DE 2"	ML	1.00	$ 25,080.00	0%	25,080.00
	CURVA EMT 2"	UND	0.08	$ 15,120.00	0%	1,209.60
	UNION EMT DE 2"	UND	1.00	$ 6,000.00	0%	6,000.00
						$ 83,005.44
HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y TRANSPORTE						
Código	Descripcion	Unidad	Cantidad / Rend.	Valor ($)	Increm.	
	HERRAMIENTA MENOR ELÉCTRICA	%	5.00%	22,896.06		1,144.80
	transporte	vj	5%	1,209.60		60.48
						$ 1,205.28
MANO DE OBRA						
Código	Descripcion	Unidad	Cantidad / Rend.	Valor ($)	Increm.	V/Parcial ($)
	Cuadrilla Electrica BF * (Trabajos en frio)	HC	0.50	$ 45,792.13		22,896.06
	-					0.00
	-					0.00
	-					0.00
	-					0.00
En el valor de la mano de obra ya estan incluidos los aportes y prestaciones						$ 22,896.06
						$ 107,106.79

ARCHIVO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS ELÉCTRICOS

ITEM	ACTIVIDAD				UNIDAD	CANTIDAD
4.33	Suministro e instalacion de acometida de SISTEMA VRF-08 en cubierta exterior desde TAB AA EXT-2 hasta equipo, 1 cable n° 4awg thwn -(fase) + 1 cable n° 6 awg tierra tub EMT 2"				ML	25.00
						107,106.79
MATERIALES						
Código	Descripcion	Unidad	Cantidad / Rend.	Valor ($)	Desp.	
	CABLE NO 4 AWG THWN	ML	4.00	$ 11,400.00	5%	43,320.00
	CABLE DE COBRE THHN/THWN N° 6 AWG	ML	1.00	$ 6,672.00	5%	6,338.40
	TERMINAL DE PONCHAR ESTAÑADA 4 AWG (1 HUECO-BARRIL LARGO)	UND	0.32	$ 1,800.00	0%	576.00
	TERMINAL DE PONCHAR ESTAÑADA 6 AWG (1 HUECO-BARRIL LARGO)	UND	0.08	$ 18.00	0%	1.44
	ADAPTADOR EMT DE 2"	UND	0.08	$ 6,000.00	0%	480.00
	TUBO EMT DE 2"	ML	1.00	$ 25,080.00	0%	25,080.00
	CURVA EMT 2"	UND	0.08	$ 15,120.00	0%	1,209.60
	UNION EMT DE 2"	UND	1.00	$ 6,000.00	0%	6,000.00
						$ 83,005.44
HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y TRANSPORTE						
Código	Descripcion	Unidad	Cantidad / Rend.	Valor ($)	Increm.	
	HERRAMIENTA MENOR ELÉCTRICA	%	5.00%	22,896.06		1,144.80
	transporte	vj	5%	1,209.60		60.48
						$ 1,205.28
MANO DE OBRA						
Código	Descripcion	Unidad	Cantidad / Rend.	Valor ($)	Increm.	V/Parcial ($)
	Cuadrilla Electrica BF * (Trabajos en frio)	HC	0.50	$ 45,792.13		22,896.06
	-					0.00
	-					0.00
	-					0.00
	-					0.00
En el valor de la mano de obra ya estan incluidos los aportes y prestaciones						$ 22,896.06
						$ 107,106.79

ITEM	ACTIVIDAD				UNIDAD	CANTIDAD
4.34	Suministro e instalacion de acometida de SISTEMA VRF-12 en cubierta exterior desde TAB AA EXT-2 hasta equipo, 1 cable n° 2awg thwn -(fase) + 1 cable n° 6 awg tierra tub EMT 2"				ML	25.00
						129,853.99
MATERIALES						
Código	Descripcion	Unidad	Cantidad / Rend.	Valor ($)	Desp.	
	CABLE NO 2 AWG THWN	ML	4.00	$ 17,184.00	5%	65,299.20
	CABLE DE COBRE THHN/THWN N° 6 AWG	ML	1.00	$ 6,672.00	5%	6,338.40
	TERMINAL DE PONCHAR ESTAÑADA 2AWG CORTO	UND	0.32	$ 4,200.00	0%	1,344.00
	TERMINAL DE PONCHAR ESTAÑADA 6 AWG (1 HUECO-BARRIL LARGO)	UND	0.08	$ 18.00	0%	1.44
	ADAPTADOR EMT DE 2"	UND	0.08	$ 6,000.00	0%	480.00
	TUBO EMT DE 2"	ML	1.00	$ 25,080.00	0%	25,080.00
	CURVA EMT 2"	UND	0.08	$ 15,120.00	0%	1,209.60
	UNION EMT DE 2"	UND	1.00	$ 6,000.00	0%	6,000.00
						$ 105,752.64
HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y TRANSPORTE						
Código	Descripcion	Unidad	Cantidad / Rend.	Valor ($)	Increm.	
	HERRAMIENTA MENOR ELÉCTRICA	%	5.00%	22,896.06		1,144.80
	transporte	vj	5%	1,209.60		60.48
						$ 1,205.28
MANO DE OBRA						
Código	Descripcion	Unidad	Cantidad / Rend.	Valor ($)	Increm.	V/Parcial ($)
	Cuadrilla Electrica BF * (Trabajos en frio)	HC	0.50	$ 45,792.13		22,896.06
	-					0.00
	-					0.00
	-					0.00
	-					0.00
En el valor de la mano de obra ya estan incluidos los aportes y prestaciones						$ 22,896.06
						$ 129,853.99

ARCHIVO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS ELÉCTRICOS

ITEM	ACTIVIDAD				UNIDAD	CANTIDAD
4.35	Suministro e instalacion de acometida de SISTEMA VRF-16 en cubierta exterior desde TAB AA EXT-2 hasta equipo, 1 cable n° 6awg thwn -(fase) + 1 cable n° 6 awg tierra tub EMT 2"				ML	25.00
						88,570.15
MATERIALES						
Código	Descripcion	Unidad	Cantidad / Rend.	Valor ($)	Desp.	
	CABLE DE COBRE THHN/THWN N° 6 AWG	ML	5.00	$ 6,672.00	5%	31,692.00
	TERMINAL DE PONCHAR ESTAÑADA 6 AWG (1 HUECO-BARRIL LARGO)	UND	0.40	$ 18.00	0%	7.20
	ADAPTADOR EMT DE 2"	UND	0.08	$ 6,000.00	0%	480.00
	TUBO EMT DE 2"	ML	1.00	$ 25,080.00	0%	25,080.00
	CURVA EMT 2"	UND	0.08	$ 15,120.00	0%	1,209.60
	UNION EMT DE 2"	UND	1.00	$ 6,000.00	0%	6,000.00
						$ 64,468.80
HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y TRANSPORTE						
Código	Descripcion	Unidad	Cantidad / Rend.	Valor ($)	Increm.	
	HERRAMIENTA MENOR ELÉCTRICA	%	5.00%	22,896.06		1,144.80
	transporte	vj	5%	1,209.60		60.48
						$ 1,205.28
MANO DE OBRA						
Código	Descripcion	Unidad	Cantidad / Rend.	Valor ($)	Increm.	V/Parcial ($)
	Cuadrilla Electrica BF * (Trabajos en frio)	HC	0.50	$ 45,792.13		22,896.06
	-					0.00
	-					0.00
	-					0.00
	-					0.00
En el valor de la mano de obra ya estan incluidos los aportes y prestaciones						$ 22,896.06
						$ 88,570.15

ITEM	ACTIVIDAD				UNIDAD	CANTIDAD
4.36	Suministro e instalacion de acometida de ASCENSOR 1 en cubierta exterior desde TAB ASCENSORES hasta equipo, 1 cable n° 6awg thwn -(fase) + 1 cable n° 6awg thwn -(neutro)+1 cable n° 4 awg tierra tub EMT 2"				ML	145.00
						91,625.73
MATERIALES						
Código	Descripcion	Unidad	Cantidad / Rend.	Valor ($)	Desp.	
	CABLE NO 4 AWG THWN	ML	1.00	$ 11,400.00	5%	10,830.00
	CABLE DE COBRE THHN/THWN N° 6 AWG	ML	4.00	$ 6,672.00	5%	25,353.60
	TERMINAL DE PONCHAR ESTAÑADA 4 AWG (1 HUECO-BARRIL LARGO)	UND	0.01	$ 1,800.00	0%	24.83
	TERMINAL DE PONCHAR ESTAÑADA 6 AWG (1 HUECO-BARRIL LARGO)	UND	0.06	$ 18.00	0%	0.99
	ADAPTADOR EMT DE 2"	UND	0.01	$ 6,000.00	0%	82.76
	TUBO EMT DE 2"	ML	1.00	$ 25,080.00	0%	25,080.00
	CURVA EMT 2"	UND	0.01	$ 15,120.00	0%	208.55
	UNION EMT DE 2"	UND	1.00	$ 6,000.00	0%	6,000.00
						$ 67,580.73
HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y TRANSPORTE						
Código	Descripcion	Unidad	Cantidad / Rend.	Valor ($)	Increm.	
	HERRAMIENTA MENOR ELÉCTRICA	%	5.00%	22,896.06		1,144.80
	transporte	vj	5%	82.76		4.14
						$ 1,148.94
MANO DE OBRA						
Código	Descripcion	Unidad	Cantidad / Rend.	Valor ($)	Increm.	V/Parcial ($)
	Cuadrilla Electrica BF * (Trabajos en frio)	HC	0.50	$ 45,792.13		22,896.06
	-					0.00
	-					0.00
	-					0.00
	-					0.00
En el valor de la mano de obra ya estan incluidos los aportes y prestaciones						$ 22,896.06
						$ 91,625.73

ARCHIVO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS ELÉCTRICOS

ITEM	ACTIVIDAD				UNIDAD	CANTIDAD
4.37	Suministro e instalacion de acometida de ASCENSOR 2 en cubierta exterior desde TAB ASCENSORES hasta equipo, 1 cable n° 6awg thwn -(fase) + 1 cable n° 6awg thwn -(neutro)+1 cable n° 4 awg tierra tub EMT 2"				ML	75.00
						91,625.73
MATERIALES						
Código	Descripcion	Unidad	Cantidad / Rend.	Valor ($)	Desp.	
	CABLE NO 4 AWG THWN	ML	1.00	$ 11,400.00	5%	10,830.00
	CABLE DE COBRE THHN/THWN N° 6 AWG	ML	4.00	$ 6,672.00	5%	25,353.60
	TERMINAL DE PONCHAR ESTAÑADA 4 AWG (1 HUECO-BARRIL LARGO)	UND	0.03	$ 1,800.00	0%	48.00
	TERMINAL DE PONCHAR ESTAÑADA 6 AWG (1 HUECO-BARRIL LARGO)	UND	0.11	$ 18.00	0%	1.92
	ADAPTADOR EMT DE 2"	UND	0.03	$ 6,000.00	0%	160.00
	TUBO EMT DE 2"	ML	1.00	$ 25,080.00	0%	25,080.00
	CURVA EMT 2"	UND	0.03	$ 15,120.00	0%	403.20
	UNION EMT DE 2"	UND	1.00	$ 6,000.00	0%	6,000.00
						$ 67,876.72
HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y TRANSPORTE						
Código	Descripcion	Unidad	Cantidad / Rend.	Valor ($)	Increm.	
	HERRAMIENTA MENOR ELÉCTRICA	%	5.00%	22,896.06		1,144.80
	transporte	vj	5%	160.00		8.00
						$ 1,152.80
MANO DE OBRA						
Código	Descripcion	Unidad	Cantidad / Rend.	Valor ($)	Increm.	V/Parcial ($)
	Cuadrilla Electrica BF * (Trabajos en frio)	HC	0.50	$ 45,792.13		22,896.06
	-					0.00
	-					0.00
	-					0.00
	-					0.00
En el valor de la mano de obra ya estan incluidos los aportes y prestaciones						$ 22,896.06
						$ 91,925.59

ITEM	ACTIVIDAD				UNIDAD	CANTIDAD
4.38	Suministro e instalacion de acometida de ASCENSOR 3 en cubierta exterior desde TAB ASCENSORES hasta equipo, 1 cable n° 6awg thwn -(fase) + 1 cable n° 6awg thwn -(neutro)+1 cable n° 4 awg tierra tub EMT 2"				ML	75.00
						91,625.73
MATERIALES						
Código	Descripcion	Unidad	Cantidad / Rend.	Valor ($)	Desp.	
	CABLE NO 4 AWG THWN	ML	1.00	$ 11,400.00	5%	10,830.00
	CABLE DE COBRE THHN/THWN N° 6 AWG	ML	4.00	$ 6,672.00	5%	25,353.60
	TERMINAL DE PONCHAR ESTAÑADA 4 AWG (1 HUECO-BARRIL LARGO)	UND	0.03	$ 1,800.00	0%	48.00
	TERMINAL DE PONCHAR ESTAÑADA 6 AWG (1 HUECO-BARRIL LARGO)	UND	0.11	$ 18.00	0%	1.92
	ADAPTADOR EMT DE 2"	UND	0.03	$ 6,000.00	0%	160.00
	TUBO EMT DE 2"	ML	1.00	$ 25,080.00	0%	25,080.00
	CURVA EMT 2"	UND	0.03	$ 15,120.00	0%	403.20
	UNION EMT DE 2"	UND	1.00	$ 6,000.00	0%	6,000.00
						$ 67,876.72
HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y TRANSPORTE						
Código	Descripcion	Unidad	Cantidad / Rend.	Valor ($)	Increm.	
	HERRAMIENTA MENOR ELÉCTRICA	%	5.00%	22,896.06		1,144.80
	transporte	vj	5%	160.00		8.00
						$ 1,152.80
MANO DE OBRA						
Código	Descripcion	Unidad	Cantidad / Rend.	Valor ($)	Increm.	V/Parcial ($)
	Cuadrilla Electrica BF * (Trabajos en frio)	HC	0.50	$ 45,792.13		22,896.06
	-					0.00
	-					0.00
	-					0.00
	-					0.00
En el valor de la mano de obra ya estan incluidos los aportes y prestaciones						$ 22,896.06
						$ 91,925.59

ARCHIVO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS ELÉCTRICOS

ITEM	ACTIVIDAD				UNIDAD	CANTIDAD
4.39	Suministro e instalacion de acometida de ASCENSOR 4 en cubierta exterior desde TAB ASCENSORES hasta equipo, 1 cable n° 6awg thwn -(fase) + 1 cable n° 6awg thwn -(neutro)+1 cable n° 4 awg tierra tub EMT 2"				ML	45.00
						92,339.67
MATERIALES						
Código	Descripcion	Unidad	Cantidad / Rend.	Valor ($)	Desp.	
	CABLE NO 4 AWG THWN	ML	1.00	$ 11,400.00	5%	10,830.00
	CABLE DE COBRE THHN/THWN N° 6 AWG	ML	4.00	$ 6,672.00	5%	25,353.60
	TERMINAL DE PONCHAR ESTAÑADA 4 AWG (1 HUECO-BARRIL LARGO)	UND	0.04	$ 1,800.00	0%	80.00
	TERMINAL DE PONCHAR ESTAÑADA 6 AWG (1 HUECO-BARRIL LARGO)	UND	0.18	$ 18.00	0%	3.20
	ADAPTADOR EMT DE 2"	UND	0.04	$ 6,000.00	0%	266.67
	TUBO EMT DE 2"	ML	1.00	$ 25,080.00	0%	25,080.00
	CURVA EMT 2"	UND	0.04	$ 15,120.00	0%	672.00
	UNION EMT DE 2"	UND	1.00	$ 6,000.00	0%	6,000.00
						$ 68,285.47
HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y TRANSPORTE						
Código	Descripcion	Unidad	Cantidad / Rend.	Valor ($)	Increm.	
	HERRAMIENTA MENOR ELÉCTRICA	%	5.00%	22,896.06		1,144.80
	transporte	vj	5%	266.67		13.33
						$ 1,158.14
MANO DE OBRA						
Código	Descripcion	Unidad	Cantidad / Rend.	Valor ($)	Increm.	V/Parcial ($)
	Cuadrilla Electrica BF * (Trabajos en frio)	HC	0.50	$ 45,792.13		22,896.06
	-					0.00
	-					0.00
	-					0.00
	-					0.00
En el valor de la mano de obra ya estan incluidos los aportes y prestaciones						$ 22,896.06
						$ 92,339.67

ITEM	ACTIVIDAD				UNIDAD	CANTIDAD
4.40	Suministro e instalacion de acometida de ASCENSOR 5 en cubierta exterior desde TAB ASCENSORES hasta equipo, 1 cable n° 6awg thwn -(fase) + 1 cable n° 6awg thwn -(neutro)+1 cable n° 4 awg tierra tub EMT 2"				ML	80.00
						91,886.77
MATERIALES						
Código	Descripcion	Unidad	Cantidad / Rend.	Valor ($)	Desp.	
	CABLE NO 4 AWG THWN	ML	1.00	$ 11,400.00	5%	10,830.00
	CABLE DE COBRE THHN/THWN N° 6 AWG	ML	4.00	$ 6,672.00	5%	25,353.60
	TERMINAL DE PONCHAR ESTAÑADA 4 AWG (1 HUECO-BARRIL LARGO)	UND	0.03	$ 1,800.00	0%	45.00
	TERMINAL DE PONCHAR ESTAÑADA 6 AWG (1 HUECO-BARRIL LARGO)	UND	0.10	$ 18.00	0%	1.80
	ADAPTADOR EMT DE 2"	UND	0.03	$ 6,000.00	0%	150.00
	TUBO EMT DE 2"	ML	1.00	$ 25,080.00	0%	25,080.00
	CURVA EMT 2"	UND	0.03	$ 15,120.00	0%	378.00
	UNION EMT DE 2"	UND	1.00	$ 6,000.00	0%	6,000.00
						$ 67,838.40
HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y TRANSPORTE						
Código	Descripcion	Unidad	Cantidad / Rend.	Valor ($)	Increm.	
	HERRAMIENTA MENOR ELÉCTRICA	%	5.00%	22,896.06		1,144.80
	transporte	vj	5%	150.00		7.50
						$ 1,152.30
MANO DE OBRA						
Código	Descripcion	Unidad	Cantidad / Rend.	Valor ($)	Increm.	V/Parcial ($)
	Cuadrilla Electrica BF * (Trabajos en frio)	HC	0.50	$ 45,792.13		22,896.06
	-					0.00
	-					0.00
	-					0.00
	-					0.00
En el valor de la mano de obra ya estan incluidos los aportes y prestaciones						$ 22,896.06
						$ 91,886.77

ARCHIVO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS ELÉCTRICOS

ITEM	ACTIVIDAD				UNIDAD	CANTIDAD
4.41	**Suministro e instalacion de acometida de SISTEMA VRF-28 en cubierta exterior desde TAB AA BODEGA hasta equipo, 1 cable n° 2awg thwn -(fase) + 1 cable n° 6 awg tierra tub EMT 2"**				ML	20.00
						132,986.35
MATERIALES						
Código	Descripcion	Unidad	Cantidad / Rend.	Valor ($)	Desp.	
	CABLE NO 2 AWG THWN	ML	4.00	$ 17,184.00	5%	65,299.20
	CABLE DE COBRE THHN/THWN N° 6 AWG	ML	1.00	$ 6,672.00	5%	6,338.40
	TERMINAL DE PONCHAR ESTAÑADA 2AWG CORTO	UND	0.40	$ 4,200.00	0%	1,680.00
	TERMINAL DE PONCHAR ESTAÑADA 6 AWG (1 HUECO-BARRIL LARGO)	UND	0.10	$ 18.00	0%	1.80
	ADAPTADOR EMT DE 2"	UND	0.10	$ 6,000.00	0%	600.00
	TUBO EMT DE 2"	ML	1.00	$ 25,080.00	0%	25,080.00
	CURVA EMT 2"	UND	0.10	$ 15,120.00	0%	1,512.00
	UNION EMT DE 2"	UND	1.00	$ 6,000.00	0%	6,000.00
						$ 106,511.40
HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y TRANSPORTE						
Código	Descripcion	Unidad	Cantidad / Rend.	Valor ($)	Increm.	
	HERRAMIENTA MENOR ELÉCTRICA	%	5.00%	25,185.67		1,259.28
	transporte	vj	5%	600.00		30.00
						$ 1,289.28
MANO DE OBRA						
Código	Descripcion	Unidad	Cantidad / Rend.	Valor ($)	Increm.	V/Parcial ($)
	Cuadrilla Electrica BF * (Trabajos en frio)	HC	0.55	$ 45,792.13		25,185.67
	-					0.00
	-					0.00
	-					0.00
	-					0.00
En el valor de la mano de obra ya estan incluidos los aportes y prestaciones						$ 25,185.67
						$ 132,986.35

ITEM	ACTIVIDAD				UNIDAD	CANTIDAD
4.42	**Suministro e instalacion de acometida desde Caja de derivacion BB800 PISO 1 hasta MC C.TECN 1-P1, en 1 cable n° 1/0awg thwn -(fase) + 1 cable n° 1/0awg thwn -(neutro)+1 cable n° 2 awg tierra Coraza flexible 2"**				ML	8.00
						173,114.45
MATERIALES						
Código	Descripcion	Unidad	Cantidad / Rend.	Valor ($)	Desp.	
	CABLE NO 1/0 AWG THWN	ML	4.00	$ 28,200.00	5%	107,160.00
	CABLE DE COBRE THHN/THWN N° 2 AWG	ML	1.00	$ 16,200.00	5%	15,390.00
	TERMINAL DE PONCHAR ESTAÑADA 2AWG CORTO	UND	1.00	$ 4,200.00	0%	4,200.00
	TERMINAL DE PONCHAR ESTAÑADA 6 AWG (1 HUECO-BARRIL LARGO)	UND	0.25	$ 18.00	0%	4.50
	ADAPTADOR PARA CORAZA AMERICANA 2" RECTA	UND	0.25	$ 14,000.00	0%	3,500.00
	CORAZA AMERICANA DE 2"	ML	1.00	$ 16,240.00	0%	16,240.00
						$ 146,494.50
HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y TRANSPORTE						
Código	Descripcion	Unidad	Cantidad / Rend.	Valor ($)	Increm.	
	HERRAMIENTA MENOR ELÉCTRICA	%	5.00%	25,185.67		1,259.28
	transporte	vj	5%	3,500.00		175.00
						$ 1,434.28
MANO DE OBRA						
Código	Descripcion	Unidad	Cantidad / Rend.	Valor ($)	Increm.	V/Parcial ($)
	Cuadrilla Electrica BF * (Trabajos en frio)	HC	0.55	$ 45,792.13		25,185.67
	-					0.00
	-					0.00
	-					0.00
	-					0.00
En el valor de la mano de obra ya estan incluidos los aportes y prestaciones						$ 25,185.67
						$ 173,114.45

ARCHIVO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS ELÉCTRICOS

ITEM	ACTIVIDAD				UNIDAD	CANTIDAD
4.43	Suministro e instalacion de acometida desde Caja de derivacion BB460 PISO 1 hasta ML C.TECN 2-P1, en 1 cable n° 1/0awg thwn -(fase) + 1 cable n° 1/0awg thwn -(neutro)+1 cable n° 2 awg tierra Coraza flexible 2"				ML	8.00
						173,114.45
MATERIALES						
Código	Descripcion	Unidad	Cantidad / Rend.	Valor ($)	Desp.	
	CABLE NO 1/0 AWG THWN	ML	4.00	$ 28,200.00	5%	107,160.00
	CABLE DE COBRE THHN/THWN N° 2 AWG	ML	1.00	$ 16,200.00	5%	15,390.00
	TERMINAL DE PONCHAR ESTAÑADA 2AWG CORTO	UND	1.00	$ 4,200.00	0%	4,200.00
	TERMINAL DE PONCHAR ESTAÑADA 6 AWG (1 HUECO-BARRIL LARGO)	UND	0.25	$ 18.00	0%	4.50
	ADAPTADOR PARA CORAZA AMERICANA 2" RECTA	UND	0.25	$ 14,000.00	0%	3,500.00
	CORAZA AMERICANA DE 2"	ML	1.00	$ 16,240.00	0%	16,240.00
						$ 146,494.50
HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y TRANSPORTE						
Código	Descripcion	Unidad	Cantidad / Rend.	Valor ($)	Increm.	
	HERRAMIENTA MENOR ELÉCTRICA	%	5.00%	25,185.67		1,259.28
	transporte	vj	5%	3,500.00		175.00
						$ 1,434.28
MANO DE OBRA						
Código	Descripcion	Unidad	Cantidad / Rend.	Valor ($)	Increm.	V/Parcial ($)
	Cuadrilla Electrica BF * (Trabajos en frio)	HC	0.55	$ 45,792.13		25,185.67
	-					0.00
	-					0.00
	-					0.00
	-					0.00
En el valor de la mano de obra ya estan incluidos los aportes y prestaciones						$ 25,185.67
						$ 173,114.45

ITEM	ACTIVIDAD				UNIDAD	CANTIDAD
4.44	Suministro e instalacion de acometida desde TAB GENERAL DE TRAFO 225KVA BJ-1 J hasta TAB BAP1-3I, en 1 cable n° 6awg thwn -(fase) + 1 cable n° 6awg thwn -(neutro)+1 cable n° 8 awg tierra en bandeja portacables				ML	45.00
						44,166.65
MATERIALES						
Código	Descripcion	Unidad	Cantidad / Rend.	Valor ($)	Desp.	
	CABLE DE COBRE THHN/THWN N° 6 AWG	ML	4.00	$ 6,672.00	5%	25,353.60
	CABLE DE COBRE THHN/THWN N° 8 AWG	ML	1.00	$ 4,560.00	5%	4,332.00
	TERMINAL DE PONCHAR ESTAÑADA 6 AWG (1 HUECO-BARRIL LARGO)	UND	0.18	$ 18.00	0%	3.20
	TERMINAL DE PONCHAR ESTAÑADA 8 AWG (1 HUECO-BARRIL LARGO)	UND	0.04	$ 1,200.00	0%	53.33
						$ 29,742.13
HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y TRANSPORTE						
Código	Descripcion	Unidad	Cantidad / Rend.	Valor ($)	Increm.	
	HERRAMIENTA MENOR ELÉCTRICA	%	5.00%	13,737.64		686.88
	transporte	vj	5%	0.00		0.00
						$ 686.88
MANO DE OBRA						
Código	Descripcion	Unidad	Cantidad / Rend.	Valor ($)	Increm.	V/Parcial ($)
	Cuadrilla Electrica BF * (Trabajos en frio)	HC	0.30	$ 45,792.13		13,737.64
	-					0.00
	-					0.00
	-					0.00
	-					0.00
En el valor de la mano de obra ya estan incluidos los aportes y prestaciones						$ 13,737.64
						$ 44,166.65

ARCHIVO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS ELÉCTRICOS

ITEM	ACTIVIDAD				UNIDAD	CANTIDAD
4.45	Suministro e instalacion de acometida desde ML C.TECN 2-P3, hasta TAB BAP3-AA3 en 1 cable n° 8awg thwn -(fase) + 1 cable n° 8awg thwn -(neutro)+1 cable n° 8 awg tierra EN Tub EMT 1"				ML	8.00
						44,166.65
MATERIALES						
Código	Descripcion	Unidad	Cantidad / Rend.	Valor ($)	Desp.	
	CABLE DE COBRE THHN/THWN N° 6 AWG	ML	4.00	$ 6,672.00	5%	25,353.60
	CABLE DE COBRE THHN/THWN N° 8 AWG	ML	1.00	$ 4,560.00	5%	4,332.00
	TERMINAL DE PONCHAR ESTAÑADA 6 AWG (1 HUECO-BARRIL LARGO)	UND	1.00	$ 18.00	0%	18.00
	TERMINAL DE PONCHAR ESTAÑADA 8 AWG (1 HUECO-BARRIL LARGO)	UND	0.25	$ 1,200.00	0%	300.00
						$ 30,003.60
HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y TRANSPORTE						
Código	Descripcion	Unidad	Cantidad / Rend.	Valor ($)	Increm.	
	HERRAMIENTA MENOR ELÉCTRICA	%	5.00%	13,737.64		686.88
	transporte	vj	5%	0.00		0.00
						$ 686.88
MANO DE OBRA						
Código	Descripcion	Unidad	Cantidad / Rend.	Valor ($)	Increm.	V/Parcial ($)
	Cuadrilla Electrica BF * (Trabajos en frio)	HC	0.30	$ 45,792.13		13,737.64
	-					0.00
	-					0.00
	-					0.00
	-					0.00
En el valor de la mano de obra ya estan incluidos los aportes y prestaciones						$ 13,737.64
						$ 44,428.12

ITEM	ACTIVIDAD				UNIDAD	CANTIDAD
4.46	Suministro e instalacion de acometida desde TAB GENERAL DE TRAFO 225KVA BJ-BJ hasta TAB BAP1-AA3, en 1 cable n° 6awg thwn -(fase) + 1 cable n° 6awg thwn -(neutro)+1 cable n° 8 awg tierra en bandeja portacables				ML	45.00
						44,166.65
MATERIALES						
Código	Descripcion	Unidad	Cantidad / Rend.	Valor ($)	Desp.	
	CABLE DE COBRE THHN/THWN N° 6 AWG	ML	4.00	$ 6,672.00	5%	25,353.60
	CABLE DE COBRE THHN/THWN N° 8 AWG	ML	1.00	$ 4,560.00	5%	4,332.00
	TERMINAL DE PONCHAR ESTAÑADA 6 AWG (1 HUECO-BARRIL LARGO)	UND	0.18	$ 18.00	0%	3.20
	TERMINAL DE PONCHAR ESTAÑADA 8 AWG (1 HUECO-BARRIL LARGO)	UND	0.04	$ 1,200.00	0%	53.33
						$ 29,742.13
HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y TRANSPORTE						
Código	Descripcion	Unidad	Cantidad / Rend.	Valor ($)	Increm.	
	HERRAMIENTA MENOR ELÉCTRICA	%	5.00%	13,737.64		686.88
	transporte	vj	5%	0.00		0.00
						$ 686.88
MANO DE OBRA						
Código	Descripcion	Unidad	Cantidad / Rend.	Valor ($)	Increm.	V/Parcial ($)
	Cuadrilla Electrica BF * (Trabajos en frio)	HC	0.30	$ 45,792.13		13,737.64
	-					0.00
	-					0.00
	-					0.00
	-					0.00
En el valor de la mano de obra ya estan incluidos los aportes y prestaciones						$ 13,737.64
						$ 44,166.65

ARCHIVO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS ELÉCTRICOS

ITEM	ACTIVIDAD				UNIDAD	CANTIDAD
4.46	Suministro e instalacion de acometida desde TAB GENERAL DE TRAFO 225KVA B.H.J hasta TAB BAP1-AA3, en 1 cable n° 6awg thwn -(fase) + 1 cable n° 6awg thwn -(neutro)+1 cable n° 8 awg tierra en bandeja portacables				ML	45.00
						44,166.65
MATERIALES						
Código	Descripcion	Unidad	Cantidad / Rend.	Valor ($)	Desp.	
	CABLE DE COBRE THHN/THWN N° 6 AWG	ML	4.00	$ 6,672.00	5%	25,353.60
	CABLE DE COBRE THHN/THWN N° 8 AWG	ML	1.00	$ 4,560.00	5%	4,332.00
	TERMINAL DE PONCHAR ESTAÑADA 6 AWG (1 HUECO-BARRIL LARGO)	UND	0.18	$ 18.00	0%	3.20
	TERMINAL DE PONCHAR ESTAÑADA 8 AWG (1 HUECO-BARRIL LARGO)	UND	0.04	$ 1,200.00	0%	53.33
						$ 29,742.13
HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y TRANSPORTE						
Código	Descripcion	Unidad	Cantidad / Rend.	Valor ($)	Increm.	
	HERRAMIENTA MENOR ELÉCTRICA	%	5.00%	13,737.64		686.88
	transporte	vj	5%	0.00		0.00
						$ 686.88
MANO DE OBRA						
Código	Descripcion	Unidad	Cantidad / Rend.	Valor ($)	Increm.	V/Parcial ($)
	Cuadrilla Electrica BF * (Trabajos en frio)	HC	0.30	$ 45,792.13		13,737.64
	-					0.00
	-					0.00
	-					0.00
	-					0.00
En el valor de la mano de obra ya estan incluidos los aportes y prestaciones						$ 13,737.64
						$ 44,166.65

ITEM	ACTIVIDAD				UNIDAD	CANTIDAD
4.47	Suministro e instalacion de acometida desde Caja de derivacion BB630 PISO 2 hasta ML C.TECN 1-P2, en 1 cable n° 1/0awg thwn -(fase) + 1 cable n° 1/0awg thwn -(neutro)+1 cable n° 2 awg tierra Coraza flexible 2"				ML	8.00
						173,114.45
MATERIALES						
Código	Descripcion	Unidad	Cantidad / Rend.	Valor ($)	Desp.	
	CABLE NO 1/0 AWG THWN	ML	4.00	$ 28,200.00	5%	107,160.00
	CABLE DE COBRE THHN/THWN N° 2 AWG	ML	1.00	$ 16,200.00	5%	15,390.00
	TERMINAL DE PONCHAR ESTAÑADA 2AWG CORTO	UND	1.00	$ 4,200.00	0%	4,200.00
	TERMINAL DE PONCHAR ESTAÑADA 2AWG CORTO	UND	0.25	$ 4,200.00	0%	1,050.00
	ADAPTADOR PARA CORAZA AMERICANA 2" RECTA	UND	0.25	$ 14,000.00	0%	3,500.00
	CORAZA AMERICANA DE 2"	ML	1.00	$ 16,240.00	0%	16,240.00
						$ 147,540.00
HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y TRANSPORTE						
Código	Descripcion	Unidad	Cantidad / Rend.	Valor ($)	Increm.	
	HERRAMIENTA MENOR ELÉCTRICA	%	5.00%	25,185.67		1,259.28
	transporte	vj	5%	3,500.00		175.00
						$ 1,434.28
MANO DE OBRA						
Código	Descripcion	Unidad	Cantidad / Rend.	Valor ($)	Increm.	V/Parcial ($)
	Cuadrilla Electrica BF * (Trabajos en frio)	HC	0.55	$ 45,792.13		25,185.67
	-					0.00
	-					0.00
	-					0.00
	-					0.00
En el valor de la mano de obra ya estan incluidos los aportes y prestaciones						$ 25,185.67
						$ 174,159.95

ARCHIVO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS ELÉCTRICOS

ITEM	ACTIVIDAD				UNIDAD	CANTIDAD
4.48	**Suministro e instalacion de acometida desde Caja de derivacion BB460 PISO 2 hasta ML C.TECN 2-P2, en 1 cable n° 4/0awg thwn -(fase) + 1 cable n° 4/0awg thwn -(neutro)+1 cable n° 2 awg tierra Coraza flexible 3"**				ML	8.00
						293,534.35
MATERIALES						
Código	Descripcion	Unidad	Cantidad / Rend.	Valor ($)	Desp.	
	CABLE NO 4/0 AWG THWN	ML	4.00	$ 54,108.00	5%	205,610.40
	CABLE DE COBRE THHN/THWN N° 2 AWG	ML	1.00	$ 16,200.00	5%	15,390.00
	TERMINAL DE PONCHAR ESTAÑADA 4/0 (1 HUECO-BARRIL LARGO)	UND	1.00	$ 14,400.00	0%	14,400.00
	TERMINAL DE PONCHAR ESTAÑADA 2AWG CORTO	UND	0.25	$ 4,200.00	0%	1,050.00
	ADAPTADOR PARA CORAZA AMERICANA 3" RECTA	UND	0.25	$ 20,720.00	0%	5,180.00
	CORAZA AMERICANA DE 3"	ML	1.00	$ 25,200.00	0%	25,200.00
						$ 266,830.40
HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y TRANSPORTE						
Código	Descripcion	Unidad	Cantidad / Rend.	Valor ($)	Increm.	
	HERRAMIENTA MENOR ELÉCTRICA	%	5.00%	25,185.67		1,259.28
	transporte	vj	5%	5,180.00		259.00
						$ 1,518.28
MANO DE OBRA						
Código	Descripcion	Unidad	Cantidad / Rend.	Valor ($)	Increm.	V/Parcial ($)
	Cuadrilla Electrica BF * (Trabajos en frio)	HC	0.55	$ 45,792.13		25,185.67
	-					0.00
	-					0.00
	-					0.00
	-					0.00
En el valor de la mano de obra ya estan incluidos los aportes y prestaciones						$ 25,185.67
						$ 293,534.35

ITEM	ACTIVIDAD				UNIDAD	CANTIDAD
4.49	**Suministro e instalacion de acometida desde Caja de derivacion BB800 PISO 3 hasta ML C.TECN 1-P3, en 1 cable n° 2/0awg thwn -(fase) + 1 cable n° 2/0awg thwn -(neutro)+1 cable n° 2 awg tierra Coraza flexible 2 1/2"**				ML	8.00
						173,114.45
MATERIALES						
Código	Descripcion	Unidad	Cantidad / Rend.	Valor ($)	Desp.	
	CABLE NO 2/0 AWG THWN	ML	4.00	$ 33,000.00	5%	125,400.00
	CABLE DE COBRE THHN/THWN N° 2 AWG	ML	1.00	$ 16,200.00	5%	15,390.00
	TERMINAL DE PONCHAR ESTAÑADA 2/0 AWG (1 HUECO-BARRIL LARGO)	UND	1.00	$ 11,400.00	0%	11,400.00
	TERMINAL DE PONCHAR ESTAÑADA 2AWG CORTO	UND	0.25	$ 4,200.00	0%	1,050.00
	ADAPTADOR PARA CORAZA AMERICANA 2 1/2" RECTA	UND	0.25	$ 16,240.00	0%	4,060.00
	CORAZA AMERICANA DE 2 1/2"	ML	1.00	$ 19,600.00	0%	19,600.00
						$ 176,900.00
HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y TRANSPORTE						
Código	Descripcion	Unidad	Cantidad / Rend.	Valor ($)	Increm.	
	HERRAMIENTA MENOR ELÉCTRICA	%	5.00%	25,185.67		1,259.28
	transporte	vj	5%	4,060.00		203.00
						$ 1,462.28
MANO DE OBRA						
Código	Descripcion	Unidad	Cantidad / Rend.	Valor ($)	Increm.	V/Parcial ($)
	Cuadrilla Electrica BF * (Trabajos en frio)	HC	0.55	$ 45,792.13		25,185.67
	-					0.00
	-					0.00
	-					0.00
	-					0.00
En el valor de la mano de obra ya estan incluidos los aportes y prestaciones						$ 25,185.67
						$ 203,547.95

ARCHIVO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS ELÉCTRICOS

ITEM	ACTIVIDAD					UNIDAD	CANTIDAD
4.50	Suministro e instalacion de acometida desde Caja de derivacion BB460 PISO 3 hasta ML C.TECN 2-P3, en 1 cable n° 1/0awg thwn -(fase) + 1 cable n° 1/0awg thwn -(neutro)+1 cable n° 2 awg tierra Coraza flexible 2 1/2"					ML	8.00
							173,114.45
MATERIALES							
Código	Descripcion	Unidad	Cantidad / Rend.	Valor ($)		Desp.	
	CABLE NO 1/0 AWG THWN	ML	4.00	$ 28,200.00		5%	107,160.00
	CABLE DE COBRE THHN/THWN N° 2 AWG	ML	1.00	$ 16,200.00		5%	15,390.00
	TERMINAL DE PONCHAR ESTAÑADA 1/0 AWG (1 HUECO-BARRIL LARGO)	UND	1.00	$ 9,000.00		0%	9,000.00
	TERMINAL DE PONCHAR ESTAÑADA 2AWG CORTO	UND	0.25	$ 4,200.00		0%	1,050.00
	ADAPTADOR PARA CORAZA AMERICANA 2 1/2" RECTA	UND	0.25	$ 16,240.00		0%	4,060.00
	CORAZA AMERICANA DE 2 1/2"	ML	1.00	$ 19,600.00		0%	19,600.00
							$ 156,260.00
HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y TRANSPORTE							
Código	Descripcion	Unidad	Cantidad / Rend.	Valor ($)		Increm.	
	HERRAMIENTA MENOR ELÉCTRICA	%	5.00%	25,185.67			1,259.28
	transporte	vj	5%	4,060.00			203.00
							$ 1,462.28
MANO DE OBRA							
Código	Descripcion	Unidad	Cantidad / Rend.	Valor ($)		Increm.	V/Parcial ($)
	Cuadrilla Electrica BF * (Trabajos en frio)	HC	0.55	$ 45,792.13			25,185.67
	-						0.00
	-						0.00
	-						0.00
	-						0.00
En el valor de la mano de obra ya estan incluidos los aportes y prestaciones							$ 25,185.67
							$ 182,907.95

ITEM	ACTIVIDAD					UNIDAD	CANTIDAD
4.51	Suministro e instalacion de acometida desde Caja de derivacion BB800 PISO 4 hasta ML C.TECN 1-P4, en 1 cable n° 2/0awg thwn -(fase) + 1 cable n° 2/0awg thwn -(neutro)+1 cable n° 2 awg tierra Coraza flexible 2 1/2"					ML	8.00
							173,114.45
MATERIALES							
Código	Descripcion	Unidad	Cantidad / Rend.	Valor ($)		Desp.	
	CABLE NO 2/0 AWG THWN	ML	4.00	$ 33,000.00		5%	125,400.00
	CABLE DE COBRE THHN/THWN N° 2 AWG	ML	1.00	$ 16,200.00		5%	15,390.00
	TERMINAL DE PONCHAR ESTAÑADA 2/0 AWG (1 HUECO-BARRIL LARGO)	UND	1.00	$ 11,400.00		0%	11,400.00
	TERMINAL DE PONCHAR ESTAÑADA 2AWG CORTO	UND	0.25	$ 4,200.00		0%	1,050.00
	ADAPTADOR PARA CORAZA AMERICANA 2 1/2" RECTA	UND	0.25	$ 16,240.00		0%	4,060.00
	CORAZA AMERICANA DE 2 1/2"	ML	1.00	$ 19,600.00		0%	19,600.00
							$ 176,900.00
HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y TRANSPORTE							
Código	Descripcion	Unidad	Cantidad / Rend.	Valor ($)		Increm.	
	HERRAMIENTA MENOR ELÉCTRICA	%	5.00%	25,185.67			1,259.28
	transporte	vj	5%	4,060.00			203.00
							$ 1,462.28
MANO DE OBRA							
Código	Descripcion	Unidad	Cantidad / Rend.	Valor ($)		Increm.	V/Parcial ($)
	Cuadrilla Electrica BF * (Trabajos en frio)	HC	0.55	$ 45,792.13			25,185.67
	-						0.00
	-						0.00
	-						0.00
	-						0.00
En el valor de la mano de obra ya estan incluidos los aportes y prestaciones							$ 25,185.67
							$ 203,547.95

ARCHIVO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS ELÉCTRICOS

ITEM	ACTIVIDAD				UNIDAD	CANTIDAD
4.52	**Suministro e instalacion de acometida desde Caja de derivacion BB460 PISO 4 hasta ML C.TECN 2-P4, en 1 cable n° 2/0awg thwn -(fase) + 1 cable n° 2/0awg thwn -(neutro)+1 cable n° 2 awg tierra Coraza flexible 2 1/2"**				ML	8.00
						203,547.95
MATERIALES						
Código	Descripcion	Unidad	Cantidad / Rend.	Valor ($)	Desp.	
	CABLE NO 2/0 AWG THWN	ML	4.00	$ 33,000.00	5%	125,400.00
	CABLE DE COBRE THHN/THWN N° 2 AWG	ML	1.00	$ 16,200.00	5%	15,390.00
	TERMINAL DE PONCHAR ESTAÑADA 2/0 AWG (1 HUECO-BARRIL LARGO)	UND	1.00	$ 11,400.00	0%	11,400.00
	TERMINAL DE PONCHAR ESTAÑADA 2AWG CORTO	UND	0.25	$ 4,200.00	0%	1,050.00
	ADAPTADOR PARA CORAZA AMERICANA 2 1/2" RECTA	UND	0.25	$ 16,240.00	0%	4,060.00
	CORAZA AMERICANA DE 2 1/2"	ML	1.00	$ 19,600.00	0%	19,600.00
						$ 176,900.00
HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y TRANSPORTE						
Código	Descripcion	Unidad	Cantidad / Rend.	Valor ($)	Increm.	
	HERRAMIENTA MENOR ELÉCTRICA	%	5.00%	25,185.67		1,259.28
	transporte	vj	5%	4,060.00		203.00
						$ 1,462.28
MANO DE OBRA						
Código	Descripcion	Unidad	Cantidad / Rend.	Valor ($)	Increm.	V/Parcial ($)
	Cuadrilla Electrica BF * (Trabajos en frio)	HC	0.55	$ 45,792.13		25,185.67
	-					0.00
	-					0.00
	-					0.00
	-					0.00
En el valor de la mano de obra ya estan incluidos los aportes y prestaciones						$ 25,185.67
						$ 203,547.95

ITEM	ACTIVIDAD				UNIDAD	CANTIDAD
4.53	**Suministro e instalacion de acometida desde ML C.TECN 1-P1, hasta TAB BAP1-1I en 1 cable n° 8awg thwn -(fase) + 1 cable n° 8awg thwn -(neutro)+1 cable n° 8 awg tierra EN Tub EMT 1"**				ML	8.00
						49,599.67
MATERIALES						
Código	Descripcion	Unidad	Cantidad / Rend.	Valor ($)	Desp.	
	CABLE DE COBRE THHN/THWN N° 8 AWG	ML	4.00	$ 4,560.00	5%	17,328.00
	CABLE DE COBRE THHN/THWN N° 8 AWG	ML	1.00	$ 4,560.00	5%	4,332.00
	TERMINAL DE PONCHAR ESTAÑADA 8 AWG (1 HUECO-BARRIL LARGO)	UND	1.00	$ 1,200.00	0%	1,200.00
	TERMINAL DE PONCHAR ESTAÑADA 8 AWG (1 HUECO-BARRIL LARGO)	UND	0.25	$ 1,200.00	0%	300.00
	ADAPTADOR EMT DE 1"	UND	0.25	$ 1,920.00	0%	480.00
	TUBO EMT DE 1"	ML	1.00	$ 9,360.00	0%	9,360.00
	CURVA EMT 1"	UND	0.25	$ 972.00	0%	243.00
	UNION EMT DE 1"	UND	1.00	$ 1,920.00	0%	1,920.00
						$ 35,163.00
HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y TRANSPORTE						
Código	Descripcion	Unidad	Cantidad / Rend.	Valor ($)	Increm.	
	HERRAMIENTA MENOR ELÉCTRICA	%	5.00%	13,737.64		686.88
	transporte	vj	5%	243.00		12.15
						$ 699.03
MANO DE OBRA						
Código	Descripcion	Unidad	Cantidad / Rend.	Valor ($)	Increm.	V/Parcial ($)
	Cuadrilla Electrica BF * (Trabajos en frio)	HC	0.30	$ 45,792.13		13,737.64
	-					0.00
	-					0.00
	-					0.00
	-					0.00
En el valor de la mano de obra ya estan incluidos los aportes y prestaciones						$ 13,737.64
						$ 49,599.67

ARCHIVO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS ELÉCTRICOS

ITEM	ACTIVIDAD					UNIDAD	CANTIDAD
4.54	Suministro e instalación de acometida desde MLC TECN 1-P1, hasta TAB BAP1-1T en 1 cable n° 6awg thwn -(fase) + 1 cable n° 6awg thwn -(neutro)+1 cable n° 8 awg, tierra EN Tub EMT 1"					ML	8.00
							49,599.67
MATERIALES							
Código	Descripcion	Unidad	Cantidad / Rend.	Valor ($)		Desp.	
	CABLE DE COBRE THHN/THWN N° 8 AWG	ML	4.00	$ 4,560.00		5%	17,328.00
	CABLE DE COBRE THHN/THWN N° 8 AWG	ML	1.00	$ 4,560.00		5%	4,332.00
	TERMINAL DE PONCHAR ESTAÑADA 8 AWG (1 HUECO-BARRIL LARGO)	UND	1.00	$ 1,200.00		0%	1,200.00
	TERMINAL DE PONCHAR ESTAÑADA 8 AWG (1 HUECO-BARRIL LARGO)	UND	0.25	$ 1,200.00		0%	300.00
	ADAPTADOR EMT DE 1"	UND	0.25	$ 1,920.00		0%	480.00
	TUBO EMT DE 1"	ML	1.00	$ 9,360.00		0%	9,360.00
	CURVA EMT 1"	UND	0.25	$ 972.00		0%	243.00
	UNION EMT DE 1"	UND	1.00	$ 1,920.00		0%	1,920.00
							$ 35,163.00
HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y TRANSPORTE							
Código	Descripcion	Unidad	Cantidad / Rend.	Valor ($)		Increm.	
	HERRAMIENTA MENOR ELÉCTRICA	%	5.00%	13,737.64			686.88
	transporte	vj	5%	243.00			12.15
							$ 699.03
MANO DE OBRA							
Código	Descripcion	Unidad	Cantidad / Rend.	Valor ($)		Increm.	V/Parcial ($)
	Cuadrilla Electrica BF * (Trabajos en frio)	HC	0.30	$ 45,792.13			13,737.64
	-						0.00
	-						0.00
	-						0.00
	-						0.00
En el valor de la mano de obra ya estan incluidos los aportes y prestaciones							$ 13,737.64
							$ 49,599.67

ITEM	ACTIVIDAD					UNIDAD	CANTIDAD
4.55	Suministro e instalación de acometida desde MLC TECN 1-P1, hasta TAB BAP1-AA1 en 1 cable n° 6awg thwn -(fase) + 1 cable n° 6awg thwn -(neutro)+1 cable n° 8 awg, tierra EN Tub EMT 1"					ML	8.00
							56,443.27
MATERIALES							
Código	Descripcion	Unidad	Cantidad / Rend.	Valor ($)		Desp.	
	CABLE DE COBRE THHN/THWN N° 6 AWG	ML	4.00	$ 6,672.00		5%	25,353.60
	CABLE DE COBRE THHN/THWN N° 8 AWG	ML	1.00	$ 4,560.00		5%	4,332.00
	TERMINAL DE PONCHAR ESTAÑADA 6 AWG (1 HUECO-BARRIL LARGO)	UND	1.00	$ 18.00		0%	18.00
	TERMINAL DE PONCHAR ESTAÑADA 8 AWG (1 HUECO-BARRIL LARGO)	UND	0.25	$ 1,200.00		0%	300.00
	ADAPTADOR EMT DE 1"	UND	0.25	$ 1,920.00		0%	480.00
	TUBO EMT DE 1"	ML	1.00	$ 9,360.00		0%	9,360.00
	CURVA EMT 1"	UND	0.25	$ 972.00		0%	243.00
	UNION EMT DE 1"	UND	1.00	$ 1,920.00		0%	1,920.00
							$ 42,006.60
HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y TRANSPORTE							
Código	Descripcion	Unidad	Cantidad / Rend.	Valor ($)		Increm.	
	HERRAMIENTA MENOR ELÉCTRICA	%	5.00%	13,737.64			686.88
	transporte	vj	5%	243.00			12.15
							$ 699.03
MANO DE OBRA							
Código	Descripcion	Unidad	Cantidad / Rend.	Valor ($)		Increm.	V/Parcial ($)
	Cuadrilla Electrica BF * (Trabajos en frio)	HC	0.30	$ 45,792.13			13,737.64
	-						0.00
	-						0.00
	-						0.00
	-						0.00
En el valor de la mano de obra ya estan incluidos los aportes y prestaciones							$ 13,737.64
							$ 56,443.27

ARCHIVO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS ELÉCTRICOS

ITEM	ACTIVIDAD				UNIDAD	CANTIDAD
4.56	**Suministro e Instalacion de acometida desde ML C.TECN 1-P1, hasta TAB BAP1-ZC1 en 1 cable n° 8awg thwn -(fase) + 1 cable n° 8awg thwn -(neutro)+1 cable n° 8 awg tierra EN Tub EMT 1"**				ML	8.00
						49,599.67
MATERIALES						
Código	**Descripcion**	**Unidad**	**Cantidad / Rend.**	**Valor ($)**	**Desp.**	
	CABLE DE COBRE THHN/THWN N° 8 AWG	ML	4.00	$ 4,560.00	5%	17,328.00
	CABLE DE COBRE THHN/THWN N° 8 AWG	ML	1.00	$ 4,560.00	5%	4,332.00
	TERMINAL DE PONCHAR ESTAÑADA 8 AWG (1 HUECO-BARRIL LARGO)	UND	1.00	$ 1,200.00	0%	1,200.00
	TERMINAL DE PONCHAR ESTAÑADA 8 AWG (1 HUECO-BARRIL LARGO)	UND	0.25	$ 1,200.00	0%	300.00
	ADAPTADOR EMT DE 1"	UND	0.25	$ 1,920.00	0%	480.00
	TUBO EMT DE 1"	ML	1.00	$ 9,360.00	0%	9,360.00
	CURVA EMT 1"	UND	0.25	$ 972.00	0%	243.00
	UNION EMT DE 1"	UND	1.00	$ 1,920.00	0%	1,920.00
						$ 35,163.00
HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y TRANSPORTE						
Código	**Descripcion**	**Unidad**	**Cantidad / Rend.**	**Valor ($)**	**Increm.**	
	HERRAMIENTA MENOR ELÉCTRICA	%	5.00%	13,737.64		686.88
	transporte	vj	5%	243.00		12.15
						$ 699.03
MANO DE OBRA						
Código	**Descripcion**	**Unidad**	**Cantidad / Rend.**	**Valor ($)**	**Increm.**	**V/Parcial ($)**
	Cuadrilla Electrica BF * (Trabajos en frio)	HC	0.30	$ 45,792.13		13,737.64
	-					0.00
	-					0.00
	-					0.00
	-					0.00
En el valor de la mano de obra ya estan incluidos los aportes y prestaciones						$ 13,737.64
						$ 49,599.67

ITEM	ACTIVIDAD				UNIDAD	CANTIDAD
4.57	**Suministro e Instalacion de acometida desde ML C.TECN 2-P1, hasta TAB BAP1-1I en 1 cable n° 8awg thwn -(fase) + 1 cable n° 8awg thwn -(neutro)+1 cable n° 8 awg tierra EN Tub EMT 1"**				ML	8.00
						49,599.67
MATERIALES						
Código	**Descripcion**	**Unidad**	**Cantidad / Rend.**	**Valor ($)**	**Desp.**	
	CABLE DE COBRE THHN/THWN N° 8 AWG	ML	4.00	$ 4,560.00	5%	17,328.00
	CABLE DE COBRE THHN/THWN N° 8 AWG	ML	1.00	$ 4,560.00	5%	4,332.00
	TERMINAL DE PONCHAR ESTAÑADA 8 AWG (1 HUECO-BARRIL LARGO)	UND	1.00	$ 1,200.00	0%	1,200.00
	TERMINAL DE PONCHAR ESTAÑADA 8 AWG (1 HUECO-BARRIL LARGO)	UND	0.25	$ 1,200.00	0%	300.00
	ADAPTADOR EMT DE 1"	UND	0.25	$ 1,920.00	0%	480.00
	TUBO EMT DE 1"	ML	1.00	$ 9,360.00	0%	9,360.00
	CURVA EMT 1"	UND	0.25	$ 972.00	0%	243.00
	UNION EMT DE 1"	UND	1.00	$ 1,920.00	0%	1,920.00
						$ 35,163.00
HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y TRANSPORTE						
Código	**Descripcion**	**Unidad**	**Cantidad / Rend.**	**Valor ($)**	**Increm.**	
	HERRAMIENTA MENOR ELÉCTRICA	%	5.00%	13,737.64		686.88
	transporte	vj	5%	243.00		12.15
						$ 699.03
MANO DE OBRA						
Código	**Descripcion**	**Unidad**	**Cantidad / Rend.**	**Valor ($)**	**Increm.**	**V/Parcial ($)**
	Cuadrilla Electrica BF * (Trabajos en frio)	HC	0.30	$ 45,792.13		13,737.64
	-					0.00
	-					0.00
	-					0.00
	-					0.00
En el valor de la mano de obra ya estan incluidos los aportes y prestaciones						$ 13,737.64
						$ 49,599.67

ARCHIVO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS ELÉCTRICOS

ITEM	ACTIVIDAD					UNIDAD	CANTIDAD
4.58	Suministro e instalacion de acometida desde ML C.TECN 2-P1, hasta TAB BAP1-1T en 1 cable n° 8awg thwn -(fase) + 1 cable n° 8awg thwn -(neutro)+1 cable n° 8 awg tierra EN Tub EMT 1"					ML	8.00
							49,599.67
MATERIALES							
Código	Descripcion	Unidad	Cantidad / Rend.	Valor ($)	Desp.		
	CABLE DE COBRE THHN/THWN N° 8 AWG	ML	4.00	$ 4,560.00	5%		17,328.00
	CABLE DE COBRE THHN/THWN N° 8 AWG	ML	1.00	$ 4,560.00	5%		4,332.00
	TERMINAL DE PONCHAR ESTAÑADA 8 AWG (1 HUECO-BARRIL LARGO)	UND	1.00	$ 1,200.00	0%		1,200.00
	TERMINAL DE PONCHAR ESTAÑADA 8 AWG (1 HUECO-BARRIL LARGO)	UND	0.25	$ 1,200.00	0%		300.00
	ADAPTADOR EMT DE 1"	UND	0.25	$ 1,920.00	0%		480.00
	TUBO EMT DE 1"	ML	1.00	$ 9,360.00	0%		9,360.00
	CURVA EMT 1"	UND	0.25	$ 972.00	0%		243.00
	UNION EMT DE 1"	UND	1.00	$ 1,920.00	0%		1,920.00
							$ 35,163.00
HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y TRANSPORTE							
Código	Descripcion	Unidad	Cantidad / Rend.	Valor ($)	Increm.		
	HERRAMIENTA MENOR ELÉCTRICA	%	5.00%	13,737.64			686.88
	transporte	vj	5%	243.00			12.15
							$ 699.03
MANO DE OBRA							
Código	Descripcion	Unidad	Cantidad / Rend.	Valor ($)	Increm.		V/Parcial ($)
	Cuadrilla Electrica BF * (Trabajos en frio)	HC	0.30	$ 45,792.13			13,737.64
	-						0.00
	-						0.00
	-						0.00
	-						0.00
En el valor de la mano de obra ya estan incluidos los aportes y prestaciones							$ 13,737.64
							$ 49,599.67

ITEM	ACTIVIDAD					UNIDAD	CANTIDAD
4.59	Suministro e instalacion de acometida desde ML C.TECN 2-P1, hasta TAB BAP1-AA1 en 1 cable n° 8awg thwn -(fase) + 1 cable n° 8awg thwn -(neutro)+1 cable n° 8 awg tierra EN Tub EMT 1"					ML	8.00
							56,443.27
MATERIALES							
Código	Descripcion	Unidad	Cantidad / Rend.	Valor ($)	Desp.		
	CABLE DE COBRE THHN/THWN N° 6 AWG	ML	4.00	$ 6,672.00	5%		25,353.60
	CABLE DE COBRE THHN/THWN N° 8 AWG	ML	1.00	$ 4,560.00	5%		4,332.00
	TERMINAL DE PONCHAR ESTAÑADA 6 AWG (1 HUECO-BARRIL LARGO)	UND	1.00	$ 18.00	0%		18.00
	TERMINAL DE PONCHAR ESTAÑADA 8 AWG (1 HUECO-BARRIL LARGO)	UND	0.25	$ 1,200.00	0%		300.00
	ADAPTADOR EMT DE 1"	UND	0.25	$ 1,920.00	0%		480.00
	TUBO EMT DE 1"	ML	1.00	$ 9,360.00	0%		9,360.00
	CURVA EMT 1"	UND	0.25	$ 972.00	0%		243.00
	UNION EMT DE 1"	UND	1.00	$ 1,920.00	0%		1,920.00
							$ 42,006.60
HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y TRANSPORTE							
Código	Descripcion	Unidad	Cantidad / Rend.	Valor ($)	Increm.		
	HERRAMIENTA MENOR ELÉCTRICA	%	5.00%	13,737.64			686.88
	transporte	vj	5%	243.00			12.15
							$ 699.03
MANO DE OBRA							
Código	Descripcion	Unidad	Cantidad / Rend.	Valor ($)	Increm.		V/Parcial ($)
	Cuadrilla Electrica BF * (Trabajos en frio)	HC	0.30	$ 45,792.13			13,737.64
	-						0.00
	-						0.00
	-						0.00
	-						0.00
En el valor de la mano de obra ya estan incluidos los aportes y prestaciones							$ 13,737.64
							$ 56,443.27

ARCHIVO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS ELÉCTRICOS

ITEM	ACTIVIDAD				UNIDAD	CANTIDAD
4.60	Suministro e instalacion de acometida desde ML C.TECN 2-P1, hasta TAB BAP1-ZC2 en 1 cable n° 8awg thwn -(fase) + 1 cable n° 8awg thwn -(neutro)+1 cable n° 8 awg tierra EN Tub EMT 1"				ML	8.00
						49,599.67
MATERIALES						
Código	Descripcion	Unidad	Cantidad / Rend.	Valor ($)	Desp.	
	CABLE DE COBRE THHN/THWN N° 8 AWG	ML	4.00	$ 4,560.00	5%	17,328.00
	CABLE DE COBRE THHN/THWN N° 8 AWG	ML	1.00	$ 4,560.00	5%	4,332.00
	TERMINAL DE PONCHAR ESTAÑADA 8 AWG (1 HUECO-BARRIL LARGO)	UND	1.00	$ 1,200.00	0%	1,200.00
	TERMINAL DE PONCHAR ESTAÑADA 8 AWG (1 HUECO-BARRIL LARGO)	UND	0.25	$ 1,200.00	0%	300.00
	ADAPTADOR EMT DE 1"	UND	0.25	$ 1,920.00	0%	480.00
	TUBO EMT DE 1"	ML	1.00	$ 9,360.00	0%	9,360.00
	CURVA EMT 1"	UND	0.25	$ 972.00	0%	243.00
	UNION EMT DE 1"	UND	1.00	$ 1,920.00	0%	1,920.00
						$ 35,163.00
HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y TRANSPORTE						
Código	Descripcion	Unidad	Cantidad / Rend.	Valor ($)	Increm.	
	HERRAMIENTA MENOR ELÉCTRICA	%	5.00%	13,737.64		686.88
	transporte	vj	5%	243.00		12.15
						$ 699.03
MANO DE OBRA						
Código	Descripcion	Unidad	Cantidad / Rend.	Valor ($)	Increm.	V/Parcial ($)
	Cuadrilla Electrica BF * (Trabajos en frio)	HC	0.30	$ 45,792.13		13,737.64
	-					0.00
	-					0.00
	-					0.00
	-					0.00
En el valor de la mano de obra ya estan incluidos los aportes y prestaciones						$ 13,737.64
						$ 49,599.67

ITEM	ACTIVIDAD				UNIDAD	CANTIDAD
4.61	Suministro e instalacion de acometida desde ML C.TECN 1-P2, hasta TAB BAP2-1l en 1 cable n° 8awg thwn -(fase) + 1 cable n° 8awg thwn -(neutro)+1 cable n° 8 awg tierra EN Tub EMT 1"				ML	8.00
						49,599.67
MATERIALES						
Código	Descripcion	Unidad	Cantidad / Rend.	Valor ($)	Desp.	
	CABLE DE COBRE THHN/THWN N° 8 AWG	ML	4.00	$ 4,560.00	5%	17,328.00
	CABLE DE COBRE THHN/THWN N° 8 AWG	ML	1.00	$ 4,560.00	5%	4,332.00
	TERMINAL DE PONCHAR ESTAÑADA 8 AWG (1 HUECO-BARRIL LARGO)	UND	1.00	$ 1,200.00	0%	1,200.00
	TERMINAL DE PONCHAR ESTAÑADA 8 AWG (1 HUECO-BARRIL LARGO)	UND	0.25	$ 1,200.00	0%	300.00
	ADAPTADOR EMT DE 1"	UND	0.25	$ 1,920.00	0%	480.00
	TUBO EMT DE 1"	ML	1.00	$ 9,360.00	0%	9,360.00
	CURVA EMT 1"	UND	0.25	$ 972.00	0%	243.00
	UNION EMT DE 1"	UND	1.00	$ 1,920.00	0%	1,920.00
						$ 35,163.00
HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y TRANSPORTE						
Código	Descripcion	Unidad	Cantidad / Rend.	Valor ($)	Increm.	
	HERRAMIENTA MENOR ELÉCTRICA	%	5.00%	13,737.64		686.88
	transporte	vj	5%	243.00		12.15
						$ 699.03
MANO DE OBRA						
Código	Descripcion	Unidad	Cantidad / Rend.	Valor ($)	Increm.	V/Parcial ($)
	Cuadrilla Electrica BF * (Trabajos en frio)	HC	0.30	$ 45,792.13		13,737.64
	-					0.00
	-					0.00
	-					0.00
	-					0.00
En el valor de la mano de obra ya estan incluidos los aportes y prestaciones						$ 13,737.64

						$ 49,599.67

ITEM	ACTIVIDAD				UNIDAD	CANTIDAD
4.62	Suministro e instalacion de acometida desde ML C.TECN 1-P2, hasta TAB BAP2-1T en 1 cable n° 8awg thwn -(fase) + 1 cable n° 8awg thwn -(neutro)+1 cable n° 8 awg tierra EN Tub EMT 1"				ML	8.00
						49,599.67
MATERIALES						
Código	Descripcion	Unidad	Cantidad / Rend.	Valor ($)	Desp.	
	CABLE DE COBRE THHN/THWN N° 8 AWG	ML	4.00	$ 4,560.00	5%	17,328.00
	CABLE DE COBRE THHN/THWN N° 8 AWG	ML	1.00	$ 4,560.00	5%	4,332.00
	TERMINAL DE PONCHAR ESTAÑADA 8 AWG (1 HUECO-BARRIL LARGO)	UND	1.00	$ 1,200.00	0%	1,200.00
	TERMINAL DE PONCHAR ESTAÑADA 8 AWG (1 HUECO-BARRIL LARGO)	UND	0.25	$ 1,200.00	0%	300.00
	ADAPTADOR EMT DE 1"	UND	0.25	$ 1,920.00	0%	480.00
	TUBO EMT DE 1"	ML	1.00	$ 9,360.00	0%	9,360.00
	CURVA EMT 1"	UND	0.25	$ 972.00	0%	243.00
	UNION EMT DE 1"	UND	1.00	$ 1,920.00	0%	1,920.00
						$ 35,163.00
HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y TRANSPORTE						
Código	Descripcion	Unidad	Cantidad / Rend.	Valor ($)	Increm.	
	HERRAMIENTA MENOR ELÉCTRICA	%	5.00%	13,737.64		686.88
	transporte	vj	5%	243.00		12.15
						$ 699.03
MANO DE OBRA						
Código	Descripcion	Unidad	Cantidad / Rend.	Valor ($)	Increm.	V/Parcial ($)
	Cuadrilla Electrica BF * (Trabajos en frio)	HC	0.30	$ 45,792.13		13,737.64
	-					0.00
	-					0.00
	-					0.00
	-					0.00
En el valor de la mano de obra ya estan incluidos los aportes y prestaciones						$ 13,737.64
						$ 49,599.67

ITEM	ACTIVIDAD				UNIDAD	CANTIDAD
4.63	Suministro e instalacion de acometida desde ML C.TECN 1-P2, hasta TAB BAP2-AA2 en 1 cable n° 6awg thwn -(fase) + 1 cable n° 6awg thwn -(neutro)+1 cable n° 8 awg tierra EN Tub EMT 1"				ML	8.00
						56,443.27
MATERIALES						
Código	Descripcion	Unidad	Cantidad / Rend.	Valor ($)	Desp.	
	CABLE DE COBRE THHN/THWN N° 6 AWG	ML	4.00	$ 6,672.00	5%	25,353.60
	CABLE DE COBRE THHN/THWN N° 8 AWG	ML	1.00	$ 4,560.00	5%	4,332.00
	TERMINAL DE PONCHAR ESTAÑADA 6 AWG (1 HUECO-BARRIL LARGO)	UND	1.00	$ 18.00	0%	18.00
	TERMINAL DE PONCHAR ESTAÑADA 8 AWG (1 HUECO-BARRIL LARGO)	UND	0.25	$ 1,200.00	0%	300.00
	ADAPTADOR EMT DE 1"	UND	0.25	$ 1,920.00	0%	480.00
	TUBO EMT DE 1"	ML	1.00	$ 9,360.00	0%	9,360.00
	CURVA EMT 1"	UND	0.25	$ 972.00	0%	243.00
	UNION EMT DE 1"	UND	1.00	$ 1,920.00	0%	1,920.00
						$ 42,006.60
HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y TRANSPORTE						
Código	Descripcion	Unidad	Cantidad / Rend.	Valor ($)	Increm.	
	HERRAMIENTA MENOR ELÉCTRICA	%	5.00%	13,737.64		686.88
	transporte	vj	5%	243.00		12.15
						$ 699.03
MANO DE OBRA						
Código	Descripcion	Unidad	Cantidad / Rend.	Valor ($)	Increm.	V/Parcial ($)
	Cuadrilla Electrica BF * (Trabajos en frio)	HC	0.30	$ 45,792.13		13,737.64
	-					0.00
	-					0.00
	-					0.00
	-					0.00
En el valor de la mano de obra ya estan incluidos los aportes y prestaciones						$ 13,737.64
						$ 56,443.27

ARCHIVO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS ELÉCTRICOS

ITEM	ACTIVIDAD				UNIDAD	CANTIDAD
4.64	**Suministro e instalacion de acometida desde ML C.TECN 1-P2, hasta TAB BAP2-ZC1 en 1 cable n° 8awg thwn -(fase) + 1 cable n° 8awg thwn -(neutro)+1 cable n° 8 awg tierra EN Tub EMT 1"**				ML	8.00
						49,599.67
MATERIALES						
Código	Descripcion	Unidad	Cantidad / Rend.	Valor ($)	Desp.	
	CABLE DE COBRE THHN/THWN N° 8 AWG	ML	4.00	$ 4,560.00	5%	17,328.00
	CABLE DE COBRE THHN/THWN N° 8 AWG	ML	1.00	$ 4,560.00	5%	4,332.00
	TERMINAL DE PONCHAR ESTAÑADA 8 AWG (1 HUECO-BARRIL LARGO)	UND	1.00	$ 1,200.00	0%	1,200.00
	TERMINAL DE PONCHAR ESTAÑADA 8 AWG (1 HUECO-BARRIL LARGO)	UND	0.25	$ 1,200.00	0%	300.00
	ADAPTADOR EMT DE 1"	UND	0.25	$ 1,920.00	0%	480.00
	TUBO EMT DE 1"	ML	1.00	$ 9,360.00	0%	9,360.00
	CURVA EMT 1"	UND	0.25	$ 972.00	0%	243.00
	UNION EMT DE 1"	UND	1.00	$ 1,920.00	0%	1,920.00
						$ 35,163.00
HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y TRANSPORTE						
Código	Descripcion	Unidad	Cantidad / Rend.	Valor ($)	Increm.	
	HERRAMIENTA MENOR ELÉCTRICA	%	5.00%	13,737.64		686.88
	transporte	vj	5%	243.00		12.15
						$ 699.03
MANO DE OBRA						
Código	Descripcion	Unidad	Cantidad / Rend.	Valor ($)	Increm.	V/Parcial ($)
	Cuadrilla Electrica BF * (Trabajos en frio)	HC	0.30	$ 45,792.13		13,737.64
	-					0.00
	-					0.00
	-					0.00
	-					0.00
En el valor de la mano de obra ya estan incluidos los aportes y prestaciones						$ 13,737.64
						$ 49,599.67

ITEM	ACTIVIDAD				UNIDAD	CANTIDAD
4.65	**Suministro e instalacion de acometida desde ML C.TECN 2-P2, hasta TAB BAP2-2I en 1 cable n° 8awg thwn -(fase) + 1 cable n° 8awg thwn -(neutro)+1 cable n° 8 awg tierra EN Tub EMT 1"**				ML	8.00
						49,599.67
MATERIALES						
Código	Descripcion	Unidad	Cantidad / Rend.	Valor ($)	Desp.	
	CABLE DE COBRE THHN/THWN N° 8 AWG	ML	4.00	$ 4,560.00	5%	17,328.00
	CABLE DE COBRE THHN/THWN N° 8 AWG	ML	1.00	$ 4,560.00	5%	4,332.00
	TERMINAL DE PONCHAR ESTAÑADA 8 AWG (1 HUECO-BARRIL LARGO)	UND	1.00	$ 1,200.00	0%	1,200.00
	TERMINAL DE PONCHAR ESTAÑADA 8 AWG (1 HUECO-BARRIL LARGO)	UND	0.25	$ 1,200.00	0%	300.00
	ADAPTADOR EMT DE 1"	UND	0.25	$ 1,920.00	0%	480.00
	TUBO EMT DE 1"	ML	1.00	$ 9,360.00	0%	9,360.00
	CURVA EMT 1"	UND	0.25	$ 972.00	0%	243.00
	UNION EMT DE 1"	UND	1.00	$ 1,920.00	0%	1,920.00
						$ 35,163.00
HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y TRANSPORTE						
Código	Descripcion	Unidad	Cantidad / Rend.	Valor ($)	Increm.	
	HERRAMIENTA MENOR ELÉCTRICA	%	5.00%	13,737.64		686.88
	transporte	vj	5%	243.00		12.15
						$ 699.03
MANO DE OBRA						
Código	Descripcion	Unidad	Cantidad / Rend.	Valor ($)	Increm.	V/Parcial ($)
	Cuadrilla Electrica BF * (Trabajos en frio)	HC	0.30	$ 45,792.13		13,737.64
	-					0.00
	-					0.00
	-					0.00
	-					0.00
En el valor de la mano de obra ya estan incluidos los aportes y prestaciones						$ 13,737.64
						$ 49,599.67

ARCHIVO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS ELÉCTRICOS

ITEM	ACTIVIDAD					UNIDAD	CANTIDAD
4.66	Suministro e instalacion de acometida desde ML C.TECN 2-P2, hasta TAB BAP2-2T con 1 cable n° 8awg thwn -(fase) + 1 cable n° 8awg thwn -(neutro)+1 cable n° 8 awg tierra EN Tub EMT 1"					ML	8.00
							49,599.67
MATERIALES							
Código	Descripcion	Unidad	Cantidad / Rend.	Valor ($)		Desp.	
	CABLE DE COBRE THHN/THWN N° 8 AWG	ML	4.00	$ 4,560.00		5%	17,328.00
	CABLE DE COBRE THHN/THWN N° 8 AWG	ML	1.00	$ 4,560.00		5%	4,332.00
	TERMINAL DE PONCHAR ESTAÑADA 8 AWG (1 HUECO-BARRIL LARGO)	UND	1.00	$ 1,200.00		0%	1,200.00
	TERMINAL DE PONCHAR ESTAÑADA 8 AWG (1 HUECO-BARRIL LARGO)	UND	0.25	$ 1,200.00		0%	300.00
	ADAPTADOR EMT DE 1"	UND	0.25	$ 1,920.00		0%	480.00
	TUBO EMT DE 1"	ML	1.00	$ 9,360.00		0%	9,360.00
	CURVA EMT 1"	UND	0.25	$ 972.00		0%	243.00
	UNION EMT DE 1"	UND	1.00	$ 1,920.00		0%	1,920.00
							$ 35,163.00
HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y TRANSPORTE							
Código	Descripcion	Unidad	Cantidad / Rend.	Valor ($)		Increm.	
	HERRAMIENTA MENOR ELÉCTRICA	%	5.00%	13,737.64			686.88
	transporte	vj	5%	243.00			12.15
							$ 699.03
MANO DE OBRA							
Código	Descripcion	Unidad	Cantidad / Rend.	Valor ($)		Increm.	V/Parcial ($)
	Cuadrilla Electrica BF * (Trabajos en frio)	HC	0.30	$ 45,792.13			13,737.64
	-						0.00
	-						0.00
	-						0.00
	-						0.00
En el valor de la mano de obra ya estan incluidos los aportes y prestaciones							$ 13,737.64
							$ 49,599.67

ITEM	ACTIVIDAD					UNIDAD	CANTIDAD
4.67	Suministro e instalacion de acometida desde ML C.TECN 2-P2, hasta TAB BAP2-AA2 con 1 cable n° 6awg thwn -(fase) + 1 cable n° 6awg thwn -(neutro)+1 cable n° 8 awg tierra EN Tub EMT 1"					ML	8.00
							56,443.27
MATERIALES							
Código	Descripcion	Unidad	Cantidad / Rend.	Valor ($)		Desp.	
	CABLE DE COBRE THHN/THWN N° 6 AWG	ML	4.00	$ 6,672.00		5%	25,353.60
	CABLE DE COBRE THHN/THWN N° 8 AWG	ML	1.00	$ 4,560.00		5%	4,332.00
	TERMINAL DE PONCHAR ESTAÑADA 6 AWG (1 HUECO-BARRIL LARGO)	UND	1.00	$ 18.00		0%	18.00
	TERMINAL DE PONCHAR ESTAÑADA 8 AWG (1 HUECO-BARRIL LARGO)	UND	0.25	$ 1,200.00		0%	300.00
	ADAPTADOR EMT DE 1"	UND	0.25	$ 1,920.00		0%	480.00
	TUBO EMT DE 1"	ML	1.00	$ 9,360.00		0%	9,360.00
	CURVA EMT 1"	UND	0.25	$ 972.00		0%	243.00
	UNION EMT DE 1"	UND	1.00	$ 1,920.00		0%	1,920.00
							$ 42,006.60
HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y TRANSPORTE							
Código	Descripcion	Unidad	Cantidad / Rend.	Valor ($)		Increm.	
	HERRAMIENTA MENOR ELÉCTRICA	%	5.00%	13,737.64			686.88
	transporte	vj	5%	243.00			12.15
							$ 699.03
MANO DE OBRA							
Código	Descripcion	Unidad	Cantidad / Rend.	Valor ($)		Increm.	V/Parcial ($)
	Cuadrilla Electrica BF * (Trabajos en frio)	HC	0.30	$ 45,792.13			13,737.64
	-						0.00
	-						0.00
	-						0.00
	-						0.00
En el valor de la mano de obra ya estan incluidos los aportes y prestaciones							$ 13,737.64
							$ 56,443.27

ARCHIVO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS ELÉCTRICOS

ITEM	ACTIVIDAD				UNIDAD	CANTIDAD
4.68	Suministro e instalacion de acometida desde ML C.TECN 2-P2, hasta TAB BAP2-ZC2 en 1 cable n° 8awg thwn -(fase) + 1 cable n° 8awg thwn -(neutro)+1 cable n° 8 awg tierra EN Tub EMT 1"				ML	8.00
						49,599.67
MATERIALES						
Código	Descripcion	Unidad	Cantidad / Rend.	Valor ($)	Desp.	
	CABLE DE COBRE THHN/THWN N° 8 AWG	ML	4.00	$ 4,560.00	5%	17,328.00
	CABLE DE COBRE THHN/THWN N° 8 AWG	ML	1.00	$ 4,560.00	5%	4,332.00
	TERMINAL DE PONCHAR ESTAÑADA 8 AWG (1 HUECO-BARRIL LARGO)	UND	1.00	$ 1,200.00	0%	1,200.00
	TERMINAL DE PONCHAR ESTAÑADA 8 AWG (1 HUECO-BARRIL LARGO)	UND	0.25	$ 1,200.00	0%	300.00
	ADAPTADOR EMT DE 1"	UND	0.25	$ 1,920.00	0%	480.00
	TUBO EMT DE 1"	ML	1.00	$ 9,360.00	0%	9,360.00
	CURVA EMT 1"	UND	0.25	$ 972.00	0%	243.00
	UNION EMT DE 1"	UND	1.00	$ 1,920.00	0%	1,920.00
						$ 35,163.00
HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y TRANSPORTE						
Código	Descripcion	Unidad	Cantidad / Rend.	Valor ($)	Increm.	
	HERRAMIENTA MENOR ELÉCTRICA	%	5.00%	13,737.64		686.88
	transporte	Vj	5%	243.00		12.15
						$ 699.03
MANO DE OBRA						
Código	Descripcion	Unidad	Cantidad / Rend.	Valor ($)	Increm.	V/Parcial ($)
	Cuadrilla Electrica BF * (Trabajos en frio)	HC	0.30	$ 45,792.13		13,737.64
	-					0.00
	-					0.00
	-					0.00
	-					0.00
En el valor de la mano de obra ya estan incluidos los aportes y prestaciones						$ 13,737.64
						$ 49,599.67

ITEM	ACTIVIDAD				UNIDAD	CANTIDAD
4.69	Suministro e instalacion de acometida desde ML C.TECN 2-P2, hasta TAB BAP2-CCCI en 1 cable n° 8awg thwn -(fase) + 1 cable n° 8awg thwn -(neutro)+1 cable n° 8 awg tierra EN Tub EMT 1"				ML	8.00
						49,599.67
MATERIALES						
Código	Descripcion	Unidad	Cantidad / Rend.	Valor ($)	Desp.	
	CABLE DE COBRE THHN/THWN N° 8 AWG	ML	4.00	$ 4,560.00	5%	17,328.00
	CABLE DE COBRE THHN/THWN N° 8 AWG	ML	1.00	$ 4,560.00	5%	4,332.00
	TERMINAL DE PONCHAR ESTAÑADA 8 AWG (1 HUECO-BARRIL LARGO)	UND	1.00	$ 1,200.00	0%	1,200.00
	TERMINAL DE PONCHAR ESTAÑADA 8 AWG (1 HUECO-BARRIL LARGO)	UND	0.25	$ 1,200.00	0%	300.00
	ADAPTADOR EMT DE 1"	UND	0.25	$ 1,920.00	0%	480.00
	TUBO EMT DE 1"	ML	1.00	$ 9,360.00	0%	9,360.00
	CURVA EMT 1"	UND	0.25	$ 972.00	0%	243.00
	UNION EMT DE 1"	UND	1.00	$ 1,920.00	0%	1,920.00
						$ 35,163.00
HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y TRANSPORTE						
Código	Descripcion	Unidad	Cantidad / Rend.	Valor ($)	Increm.	
	HERRAMIENTA MENOR ELÉCTRICA	%	5.00%	13,737.64		686.88
	transporte	Vj	5%	243.00		12.15
						$ 699.03
MANO DE OBRA						
Código	Descripcion	Unidad	Cantidad / Rend.	Valor ($)	Increm.	V/Parcial ($)
	Cuadrilla Electrica BF * (Trabajos en frio)	HC	0.30	$ 45,792.13		13,737.64
	-					0.00
	-					0.00
	-					0.00
	-					0.00
En el valor de la mano de obra ya estan incluidos los aportes y prestaciones						$ 13,737.64
						$ 49,599.67

ITEM	ACTIVIDAD				UNIDAD	CANTIDAD
4.70	Suministro e instalacion de acometida desde ML C.TECN 2-P2, hasta TAB BAP2-CC(T en 1 cable n° 8awg thwn -(fase) + 1 cable n° 8awg thwn -(neutro)+1 cable n° 8 awg tierra EN Tub EMT 1"				ML	8.00
						49,599.67
MATERIALES						
Código	Descripcion	Unidad	Cantidad / Rend.	Valor ($)	Desp.	
	CABLE DE COBRE THHN/THWN N° 8 AWG	ML	4.00	$ 4,560.00	5%	17,328.00
	CABLE DE COBRE THHN/THWN N° 8 AWG	ML	1.00	$ 4,560.00	5%	4,332.00
	TERMINAL DE PONCHAR ESTAÑADA 8 AWG (1 HUECO-BARRIL LARGO)	UND	1.00	$ 1,200.00	0%	1,200.00
	TERMINAL DE PONCHAR ESTAÑADA 8 AWG (1 HUECO-BARRIL LARGO)	UND	0.25	$ 1,200.00	0%	300.00
	ADAPTADOR EMT DE 1"	UND	0.25	$ 1,920.00	0%	480.00
	TUBO EMT DE 1"	ML	1.00	$ 9,360.00	0%	9,360.00
	CURVA EMT 1"	UND	0.25	$ 972.00	0%	243.00
	UNION EMT DE 1"	UND	1.00	$ 1,920.00	0%	1,920.00
						$ 35,163.00
HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y TRANSPORTE						
Código	Descripcion	Unidad	Cantidad / Rend.	Valor ($)	Increm.	
	HERRAMIENTA MENOR ELÉCTRICA	%	5.00%	13,737.64		686.88
	transporte	Vj	5%	243.00		12.15
						$ 699.03
MANO DE OBRA						
Código	Descripcion	Unidad	Cantidad / Rend.	Valor ($)	Increm.	V/Parcial ($)
	Cuadrilla Electrica BF * (Trabajos en frio)	HC	0.30	$ 45,792.13		13,737.64
	-					0.00
	-					0.00
	-					0.00
	-					0.00
En el valor de la mano de obra ya estan incluidos los aportes y prestaciones						$ 13,737.64
						$ 49,599.67

ITEM	ACTIVIDAD				UNIDAD	CANTIDAD
4.71	Suministro e instalacion de acometida desde ML C.TECN 2-P2, hasta TAB BAP2-AA3 en 1 cable n° 6awg thwn -(fase) + 1 cable n° 6awg thwn -(neutro)+1 cable n° 8 awg tierra EN Tub EMT 1"				ML	8.00
						56,443.27
MATERIALES						
Código	Descripcion	Unidad	Cantidad / Rend.	Valor ($)	Desp.	
	CABLE DE COBRE THHN/THWN N° 6 AWG	ML	4.00	$ 6,672.00	5%	25,353.60
	CABLE DE COBRE THHN/THWN N° 8 AWG	ML	1.00	$ 4,560.00	5%	4,332.00
	TERMINAL DE PONCHAR ESTAÑADA 6 AWG (1 HUECO-BARRIL LARGO)	UND	1.00	$ 18.00	0%	18.00
	TERMINAL DE PONCHAR ESTAÑADA 8 AWG (1 HUECO-BARRIL LARGO)	UND	0.25	$ 1,200.00	0%	300.00
	ADAPTADOR EMT DE 1"	UND	0.25	$ 1,920.00	0%	480.00
	TUBO EMT DE 1"	ML	1.00	$ 9,360.00	0%	9,360.00
	CURVA EMT 1"	UND	0.25	$ 972.00	0%	243.00
	UNION EMT DE 1"	UND	1.00	$ 1,920.00	0%	1,920.00
						$ 42,006.60
HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y TRANSPORTE						
Código	Descripcion	Unidad	Cantidad / Rend.	Valor ($)	Increm.	
	HERRAMIENTA MENOR ELÉCTRICA	%	5.00%	13,737.64		686.88
	transporte	Vj	5%	243.00		12.15
						$ 699.03
MANO DE OBRA						
Código	Descripcion	Unidad	Cantidad / Rend.	Valor ($)	Increm.	V/Parcial ($)
	Cuadrilla Electrica BF * (Trabajos en frio)	HC	0.30	$ 45,792.13		13,737.64
	-					0.00
	-					0.00
	-					0.00
	-					0.00
En el valor de la mano de obra ya estan incluidos los aportes y prestaciones						$ 13,737.64
						$ 56,443.27

ARCHIVO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS ELÉCTRICOS

ITEM	ACTIVIDAD				UNIDAD	CANTIDAD
4.72	Suministro e instalación de acometida desde ML C.TECN 1-P3, hasta TAB BAP3-11 en 1 cable n° 6awg thwn -(fase) + 1 cable n° 6awg thwn -(neutro)+1 cable n° 8 awg, tierra EN Tub EMT 1"				ML	8.00
						49,599.67
MATERIALES						
Código	Descripcion	Unidad	Cantidad / Rend.	Valor ($)	Desp.	
	CABLE DE COBRE THHN/THWN N° 8 AWG	ML	4.00	$ 4,560.00	5%	17,328.00
	CABLE DE COBRE THHN/THWN N° 8 AWG	ML	1.00	$ 4,560.00	5%	4,332.00
	TERMINAL DE PONCHAR ESTAÑADA 8 AWG (1 HUECO-BARRIL LARGO)	UND	1.00	$ 1,200.00	0%	1,200.00
	TERMINAL DE PONCHAR ESTAÑADA 8 AWG (1 HUECO-BARRIL LARGO)	UND	0.25	$ 1,200.00	0%	300.00
	ADAPTADOR EMT DE 1"	UND	0.25	$ 1,920.00	0%	480.00
	TUBO EMT DE 1"	ML	1.00	$ 9,360.00	0%	9,360.00
	CURVA EMT 1"	UND	0.25	$ 972.00	0%	243.00
	UNION EMT DE 1"	UND	1.00	$ 1,920.00	0%	1,920.00
						$ 35,163.00
HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y TRANSPORTE						
Código	Descripcion	Unidad	Cantidad / Rend.	Valor ($)	Increm.	
	HERRAMIENTA MENOR ELÉCTRICA	%	5.00%	13,737.64		686.88
	transporte	vj	5%	243.00		12.15
						$ 699.03
MANO DE OBRA						
Código	Descripcion	Unidad	Cantidad / Rend.	Valor ($)	Increm.	V/Parcial ($)
	Cuadrilla Electrica BF * (Trabajos en frio)	HC	0.30	$ 45,792.13		13,737.64
	-					0.00
	-					0.00
	-					0.00
	-					0.00
En el valor de la mano de obra ya estan incluidos los aportes y prestaciones						$ 13,737.64
						$ 49,599.67

ITEM	ACTIVIDAD				UNIDAD	CANTIDAD
4.73	Suministro e instalación de acometida desde ML C.TECN 1-P3, hasta TAB BAP3-11 en 1 cable n° 6awg thwn -(fase) + 1 cable n° 6awg thwn -(neutro)+1 cable n° 8 awg, tierra EN Tub EMT 1"				ML	8.00
						56,443.27
MATERIALES						
Código	Descripcion	Unidad	Cantidad / Rend.	Valor ($)	Desp.	
	CABLE DE COBRE THHN/THWN N° 6 AWG	ML	4.00	$ 6,672.00	5%	25,353.60
	CABLE DE COBRE THHN/THWN N° 8 AWG	ML	1.00	$ 4,560.00	5%	4,332.00
	TERMINAL DE PONCHAR ESTAÑADA 6 AWG (1 HUECO-BARRIL LARGO)	UND	1.00	$ 18.00	0%	18.00
	TERMINAL DE PONCHAR ESTAÑADA 8 AWG (1 HUECO-BARRIL LARGO)	UND	0.25	$ 1,200.00	0%	300.00
	ADAPTADOR EMT DE 1"	UND	0.25	$ 1,920.00	0%	480.00
	TUBO EMT DE 1"	ML	1.00	$ 9,360.00	0%	9,360.00
	CURVA EMT 1"	UND	0.25	$ 972.00	0%	243.00
	UNION EMT DE 1"	UND	1.00	$ 1,920.00	0%	1,920.00
						$ 42,006.60
HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y TRANSPORTE						
Código	Descripcion	Unidad	Cantidad / Rend.	Valor ($)	Increm.	
	HERRAMIENTA MENOR ELÉCTRICA	%	5.00%	13,737.64		686.88
	transporte	vj	5%	243.00		12.15
						$ 699.03
MANO DE OBRA						
Código	Descripcion	Unidad	Cantidad / Rend.	Valor ($)	Increm.	V/Parcial ($)
	Cuadrilla Electrica BF * (Trabajos en frio)	HC	0.30	$ 45,792.13		13,737.64
	-					0.00
	-					0.00
	-					0.00
	-					0.00
En el valor de la mano de obra ya estan incluidos los aportes y prestaciones						$ 13,737.64
						$ 56,443.27

ARCHIVO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS ELÉCTRICOS

ITEM	ACTIVIDAD					UNIDAD	CANTIDAD
4.74	Suministro e instalación de acometida desde MC C.TECN 1-P3, hasta TAB BAP3-AA1 en 1 Cable n° 6awg thwn -(fase) y 1 Cable n° 6awg thwn -(neutro)y1 cable n° 8 awg, tierra EN Tub EMT 1"					ML	8.00
							56,443.27
MATERIALES							
Código	Descripcion	Unidad	Cantidad / Rend.	Valor ($)		Desp.	
	CABLE DE COBRE THHN/THWN N° 6 AWG	ML	4.00	$ 6,672.00		5%	25,353.60
	CABLE DE COBRE THHN/THWN N° 8 AWG	ML	1.00	$ 4,560.00		5%	4,332.00
	TERMINAL DE PONCHAR ESTAÑADA 6 AWG (1 HUECO-BARRIL LARGO)	UND	1.00	$ 18.00		0%	18.00
	TERMINAL DE PONCHAR ESTAÑADA 8 AWG (1 HUECO-BARRIL LARGO)	UND	0.25	$ 1,200.00		0%	300.00
	ADAPTADOR EMT DE 1"	UND	0.25	$ 1,920.00		0%	480.00
	TUBO EMT DE 1"	ML	1.00	$ 9,360.00		0%	9,360.00
	CURVA EMT 1"	UND	0.25	$ 972.00		0%	243.00
	UNION EMT DE 1"	UND	1.00	$ 1,920.00		0%	1,920.00
							$ 42,006.60
HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y TRANSPORTE							
Código	Descripcion	Unidad	Cantidad / Rend.	Valor ($)		Increm.	
	HERRAMIENTA MENOR ELÉCTRICA	%	5.00%	13,737.64			686.88
	transporte	vj	5%	243.00			12.15
							$ 699.03
MANO DE OBRA							
Código	Descripcion	Unidad	Cantidad / Rend.	Valor ($)		Increm.	V/Parcial ($)
	Cuadrilla Electrica BF * (Trabajos en frio)	HC	0.30	$ 45,792.13			13,737.64
	-						0.00
	-						0.00
	-						0.00
	-						0.00
En el valor de la mano de obra ya estan incluidos los aportes y prestaciones							$ 13,737.64
							$ 56,443.27

ITEM	ACTIVIDAD					UNIDAD	CANTIDAD
4.75	Suministro e instalación de acometida desde MC C.TECN 1-P3, hasta TAB BAP3-AA2 en 1 Cable n° 6awg thwn -(fase) y 1 Cable n° 6awg thwn -(neutro)y1 cable n° 8 awg, tierra EN Tub EMT 1"					ML	8.00
							56,443.27
MATERIALES							
Código	Descripcion	Unidad	Cantidad / Rend.	Valor ($)		Desp.	
	CABLE DE COBRE THHN/THWN N° 6 AWG	ML	4.00	$ 6,672.00		5%	25,353.60
	CABLE DE COBRE THHN/THWN N° 8 AWG	ML	1.00	$ 4,560.00		5%	4,332.00
	TERMINAL DE PONCHAR ESTAÑADA 6 AWG (1 HUECO-BARRIL LARGO)	UND	1.00	$ 18.00		0%	18.00
	TERMINAL DE PONCHAR ESTAÑADA 8 AWG (1 HUECO-BARRIL LARGO)	UND	0.25	$ 1,200.00		0%	300.00
	ADAPTADOR EMT DE 1"	UND	0.25	$ 1,920.00		0%	480.00
	TUBO EMT DE 1"	ML	1.00	$ 9,360.00		0%	9,360.00
	CURVA EMT 1"	UND	0.25	$ 972.00		0%	243.00
	UNION EMT DE 1"	UND	1.00	$ 1,920.00		0%	1,920.00
							$ 42,006.60
HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y TRANSPORTE							
Código	Descripcion	Unidad	Cantidad / Rend.	Valor ($)		Increm.	
	HERRAMIENTA MENOR ELÉCTRICA	%	5.00%	13,737.64			686.88
	transporte	vj	5%	243.00			12.15
							$ 699.03
MANO DE OBRA							
Código	Descripcion	Unidad	Cantidad / Rend.	Valor ($)		Increm.	V/Parcial ($)
	Cuadrilla Electrica BF * (Trabajos en frio)	HC	0.30	$ 45,792.13			13,737.64
	-						0.00
	-						0.00
	-						0.00
	-						0.00
En el valor de la mano de obra ya estan incluidos los aportes y prestaciones							$ 13,737.64
							$ 56,443.27

ARCHIVO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS ELÉCTRICOS

ITEM	ACTIVIDAD				UNIDAD	CANTIDAD
4.76	Suministro e instalacion de acometida desde ML C.TECN 1-P3, hasta TAB BAP3-ZC1 en 1 cable n° 8awg thwn -(fase) + 1 cable n° 8awg thwn -(neutro)+1 cable n° 8 awg tierra EN Tub EMT 1"				ML	8.00
						56,443.27
MATERIALES						
Código	Descripcion	Unidad	Cantidad / Rend.	Valor ($)	Desp.	
	CABLE DE COBRE THHN/THWN N° 6 AWG	ML	4.00	$ 6,672.00	5%	25,353.60
	CABLE DE COBRE THHN/THWN N° 8 AWG	ML	1.00	$ 4,560.00	5%	4,332.00
	TERMINAL DE PONCHAR ESTAÑADA 6 AWG (1 HUECO-BARRIL LARGO)	UND	1.00	$ 18.00	0%	18.00
	TERMINAL DE PONCHAR ESTAÑADA 8 AWG (1 HUECO-BARRIL LARGO)	UND	0.25	$ 1,200.00	0%	300.00
	ADAPTADOR EMT DE 1"	UND	0.25	$ 1,920.00	0%	480.00
	TUBO EMT DE 1"	ML	1.00	$ 9,360.00	0%	9,360.00
	CURVA EMT 1"	UND	0.25	$ 972.00	0%	243.00
	UNION EMT DE 1"	UND	1.00	$ 1,920.00	0%	1,920.00
						$ 42,006.60
HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y TRANSPORTE						
Código	Descripcion	Unidad	Cantidad / Rend.	Valor ($)	Increm.	
	HERRAMIENTA MENOR ELÉCTRICA	%	5.00%	13,737.64		686.88
	transporte	vj	5%	243.00		12.15
						$ 699.03
MANO DE OBRA						
Código	Descripcion	Unidad	Cantidad / Rend.	Valor ($)	Increm.	V/Parcial ($)
	Cuadrilla Electrica BF * (Trabajos en frio)	HC	0.30	$ 45,792.13		13,737.64
	-					0.00
	-					0.00
	-					0.00
	-					0.00
En el valor de la mano de obra ya estan incluidos los aportes y prestaciones						$ 13,737.64
						$ 56,443.27

ITEM	ACTIVIDAD				UNIDAD	CANTIDAD
4.77	Suministro e instalacion de acometida desde ML C.TECN 2-P3, hasta TAB BAP3-ZI en 1 cable n° 8awg thwn -(fase) + 1 cable n° 8awg thwn -(neutro)+1 cable n° 8 awg tierra EN Tub EMT 1"				ML	8.00
						49,599.67
MATERIALES						
Código	Descripcion	Unidad	Cantidad / Rend.	Valor ($)	Desp.	
	CABLE DE COBRE THHN/THWN N° 8 AWG	ML	4.00	$ 4,560.00	5%	17,328.00
	CABLE DE COBRE THHN/THWN N° 8 AWG	ML	1.00	$ 4,560.00	5%	4,332.00
	TERMINAL DE PONCHAR ESTAÑADA 8 AWG (1 HUECO-BARRIL LARGO)	UND	1.00	$ 1,200.00	0%	1,200.00
	TERMINAL DE PONCHAR ESTAÑADA 8 AWG (1 HUECO-BARRIL LARGO)	UND	0.25	$ 1,200.00	0%	300.00
	ADAPTADOR EMT DE 1"	UND	0.25	$ 1,920.00	0%	480.00
	TUBO EMT DE 1"	ML	1.00	$ 9,360.00	0%	9,360.00
	CURVA EMT 1"	UND	0.25	$ 972.00	0%	243.00
	UNION EMT DE 1"	UND	1.00	$ 1,920.00	0%	1,920.00
						$ 35,163.00
HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y TRANSPORTE						
Código	Descripcion	Unidad	Cantidad / Rend.	Valor ($)	Increm.	
	HERRAMIENTA MENOR ELÉCTRICA	%	5.00%	13,737.64		686.88
	transporte	vj	5%	243.00		12.15
						$ 699.03
MANO DE OBRA						
Código	Descripcion	Unidad	Cantidad / Rend.	Valor ($)	Increm.	V/Parcial ($)
	Cuadrilla Electrica BF * (Trabajos en frio)	HC	0.30	$ 45,792.13		13,737.64
	-					0.00
	-					0.00
	-					0.00
	-					0.00
En el valor de la mano de obra ya estan incluidos los aportes y prestaciones						$ 13,737.64
						$ 49,599.67

ARCHIVO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS ELÉCTRICOS

ITEM	ACTIVIDAD					UNIDAD	CANTIDAD
4.78	Suministro e instalación de acometida desde MC C.TECN 1-P3, hasta TAB BAP3-21 en 1 cable n° 6awg thwn -(fase) + 1 cable n° 6awg thwn -(neutro)+1 cable n° 8 awg, tierra EN Tub EMT 1"					ML	8.00
							56,443.27
MATERIALES							
Código	Descripcion	Unidad	Cantidad / Rend.	Valor ($)		Desp.	
	CABLE DE COBRE THHN/THWN N° 6 AWG	ML	4.00	$ 6,672.00		5%	25,353.60
	CABLE DE COBRE THHN/THWN N° 8 AWG	ML	1.00	$ 4,560.00		5%	4,332.00
	TERMINAL DE PONCHAR ESTAÑADA 6 AWG (1 HUECO-BARRIL LARGO)	UND	1.00	$ 18.00		0%	18.00
	TERMINAL DE PONCHAR ESTAÑADA 8 AWG (1 HUECO-BARRIL LARGO)	UND	0.25	$ 1,200.00		0%	300.00
	ADAPTADOR EMT DE 1"	UND	0.25	$ 1,920.00		0%	480.00
	TUBO EMT DE 1"	ML	1.00	$ 9,360.00		0%	9,360.00
	CURVA EMT 1"	UND	0.25	$ 972.00		0%	243.00
	UNION EMT DE 1"	UND	1.00	$ 1,920.00		0%	1,920.00
							$ 42,006.60
HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y TRANSPORTE							
Código	Descripcion	Unidad	Cantidad / Rend.	Valor ($)		Increm.	
	HERRAMIENTA MENOR ELÉCTRICA	%	5.00%	13,737.64			686.88
	transporte	vj	5%	243.00			12.15
							$ 699.03
MANO DE OBRA							
Código	Descripcion	Unidad	Cantidad / Rend.	Valor ($)		Increm.	V/Parcial ($)
	Cuadrilla Electrica BF * (Trabajos en frio)	HC	0.30	$ 45,792.13			13,737.64
	-						0.00
	-						0.00
	-						0.00
	-						0.00
En el valor de la mano de obra ya estan incluidos los aportes y prestaciones							$ 13,737.64
							$ 56,443.27

ITEM	ACTIVIDAD					UNIDAD	CANTIDAD
4.79	Suministro e instalación de acometida desde MC C.TECN 2-P3, hasta TAB BAP3-AA3 en 1 cable n° 6awg thwn -(fase) + 1 cable n° 6awg thwn -(neutro)+1 cable n° 8 awg, tierra EN Tub EMT 1"					ML	8.00
							56,443.27
MATERIALES							
Código	Descripcion	Unidad	Cantidad / Rend.	Valor ($)		Desp.	
	CABLE DE COBRE THHN/THWN N° 6 AWG	ML	4.00	$ 6,672.00		5%	25,353.60
	CABLE DE COBRE THHN/THWN N° 8 AWG	ML	1.00	$ 4,560.00		5%	4,332.00
	TERMINAL DE PONCHAR ESTAÑADA 6 AWG (1 HUECO-BARRIL LARGO)	UND	1.00	$ 18.00		0%	18.00
	TERMINAL DE PONCHAR ESTAÑADA 8 AWG (1 HUECO-BARRIL LARGO)	UND	0.25	$ 1,200.00		0%	300.00
	ADAPTADOR EMT DE 1"	UND	0.25	$ 1,920.00		0%	480.00
	TUBO EMT DE 1"	ML	1.00	$ 9,360.00		0%	9,360.00
	CURVA EMT 1"	UND	0.25	$ 972.00		0%	243.00
	UNION EMT DE 1"	UND	1.00	$ 1,920.00		0%	1,920.00
							$ 42,006.60
HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y TRANSPORTE							
Código	Descripcion	Unidad	Cantidad / Rend.	Valor ($)		Increm.	
	HERRAMIENTA MENOR ELÉCTRICA	%	5.00%	13,737.64			686.88
	transporte	vj	5%	243.00			12.15
							$ 699.03
MANO DE OBRA							
Código	Descripcion	Unidad	Cantidad / Rend.	Valor ($)		Increm.	V/Parcial ($)
	Cuadrilla Electrica BF * (Trabajos en frio)	HC	0.30	$ 45,792.13			13,737.64
	-						0.00
	-						0.00
	-						0.00
	-						0.00
En el valor de la mano de obra ya estan incluidos los aportes y prestaciones							$ 13,737.64
							$ 56,443.27

ARCHIVO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS ELÉCTRICOS

ITEM	ACTIVIDAD				UNIDAD	CANTIDAD
4.80	Suministro e instalacion de acometida desde ML C.TECN 2-P3, hasta TAB BAP3-ZC2 en 1 cable n° 8awg thwn -(fase) + 1 cable n° 8awg thwn -(neutro)+1 cable n° 8 awg tierra EN Tub EMT 1"				ML	8.00
						49,599.67
MATERIALES						
Código	Descripcion	Unidad	Cantidad / Rend.	Valor ($)	Desp.	
	CABLE DE COBRE THHN/THWN N° 8 AWG	ML	4.00	$ 4,560.00	5%	17,328.00
	CABLE DE COBRE THHN/THWN N° 8 AWG	ML	1.00	$ 4,560.00	5%	4,332.00
	TERMINAL DE PONCHAR ESTAÑADA 8 AWG (1 HUECO-BARRIL LARGO)	UND	1.00	$ 1,200.00	0%	1,200.00
	TERMINAL DE PONCHAR ESTAÑADA 8 AWG (1 HUECO-BARRIL LARGO)	UND	0.25	$ 1,200.00	0%	300.00
	ADAPTADOR EMT DE 1"	UND	0.25	$ 1,920.00	0%	480.00
	TUBO EMT DE 1"	ML	1.00	$ 9,360.00	0%	9,360.00
	CURVA EMT 1"	UND	0.25	$ 972.00	0%	243.00
	UNION EMT DE 1"	UND	1.00	$ 1,920.00	0%	1,920.00
						$ 35,163.00
HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y TRANSPORTE						
Código	Descripcion	Unidad	Cantidad / Rend.	Valor ($)	Increm.	
	HERRAMIENTA MENOR ELÉCTRICA	%	5.00%	13,737.64		686.88
	transporte	vj	5%	243.00		12.15
						$ 699.03
MANO DE OBRA						
Código	Descripcion	Unidad	Cantidad / Rend.	Valor ($)	Increm.	V/Parcial ($)
	Cuadrilla Electrica BF * (Trabajos en frio)	HC	0.30	$ 45,792.13		13,737.64
	-					0.00
	-					0.00
	-					0.00
	-					0.00
En el valor de la mano de obra ya estan incluidos los aportes y prestaciones						$ 13,737.64
						$ 49,599.67

ITEM	ACTIVIDAD				UNIDAD	CANTIDAD
4.81	Suministro e instalacion de acometida desde ML C.TECN 1-P4, hasta TAB BAP4-11 en 1 cable n° 8awg thwn -(fase) + 1 cable n° 8awg thwn -(neutro)+1 cable n° 8 awg tierra EN Tub EMT 1"				ML	8.00
						49,599.67
MATERIALES						
Código	Descripcion	Unidad	Cantidad / Rend.	Valor ($)	Desp.	
	CABLE DE COBRE THHN/THWN N° 8 AWG	ML	4.00	$ 4,560.00	5%	17,328.00
	CABLE DE COBRE THHN/THWN N° 8 AWG	ML	1.00	$ 4,560.00	5%	4,332.00
	TERMINAL DE PONCHAR ESTAÑADA 8 AWG (1 HUECO-BARRIL LARGO)	UND	1.00	$ 1,200.00	0%	1,200.00
	TERMINAL DE PONCHAR ESTAÑADA 8 AWG (1 HUECO-BARRIL LARGO)	UND	0.25	$ 1,200.00	0%	300.00
	ADAPTADOR EMT DE 1"	UND	0.25	$ 1,920.00	0%	480.00
	TUBO EMT DE 1"	ML	1.00	$ 9,360.00	0%	9,360.00
	CURVA EMT 1"	UND	0.25	$ 972.00	0%	243.00
	UNION EMT DE 1"	UND	1.00	$ 1,920.00	0%	1,920.00
						$ 35,163.00
HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y TRANSPORTE						
Código	Descripcion	Unidad	Cantidad / Rend.	Valor ($)	Increm.	
	HERRAMIENTA MENOR ELÉCTRICA	%	5.00%	13,737.64		686.88
	transporte	vj	5%	243.00		12.15
						$ 699.03
MANO DE OBRA						
Código	Descripcion	Unidad	Cantidad / Rend.	Valor ($)	Increm.	V/Parcial ($)
	Cuadrilla Electrica BF * (Trabajos en frio)	HC	0.30	$ 45,792.13		13,737.64
	-					0.00
	-					0.00
	-					0.00
	-					0.00
En el valor de la mano de obra ya estan incluidos los aportes y prestaciones						$ 13,737.64
						$ 49,599.67

ITEM	ACTIVIDAD					UNIDAD	CANTIDAD
4.82	Suministro e instalación de acometida desde MLC-TECN 1-P4, hasta TAB BAP4-1T en 1 cable n° 6awg thwn -(fase) + 1 cable n° 6awg thwn -(neutro)+1 cable n° 8 awg, tierra EN Tub EMT 1"					ML	8.00
							56,443.27
MATERIALES							
Código	Descripcion	Unidad	Cantidad / Rend.	Valor ($)		Desp.	
	CABLE DE COBRE THHN/THWN N° 6 AWG	ML	4.00	$ 6,672.00		5%	25,353.60
	CABLE DE COBRE THHN/THWN N° 8 AWG	ML	1.00	$ 4,560.00		5%	4,332.00
	TERMINAL DE PONCHAR ESTAÑADA 6 AWG (1 HUECO-BARRIL LARGO)	UND	1.00	$ 18.00		0%	18.00
	TERMINAL DE PONCHAR ESTAÑADA 8 AWG (1 HUECO-BARRIL LARGO)	UND	0.25	$ 1,200.00		0%	300.00
	ADAPTADOR EMT DE 1"	UND	0.25	$ 1,920.00		0%	480.00
	TUBO EMT DE 1"	ML	1.00	$ 9,360.00		0%	9,360.00
	CURVA EMT 1"	UND	0.25	$ 972.00		0%	243.00
	UNION EMT DE 1"	UND	1.00	$ 1,920.00		0%	1,920.00
							$ 42,006.60
HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y TRANSPORTE							
Código	Descripcion	Unidad	Cantidad / Rend.	Valor ($)		Increm.	
	HERRAMIENTA MENOR ELÉCTRICA	%	5.00%	13,737.64			686.88
	transporte	Vj	5%	243.00			12.15
							$ 699.03
MANO DE OBRA							
Código	Descripcion	Unidad	Cantidad / Rend.	Valor ($)		Increm.	V/Parcial ($)
	Cuadrilla Electrica BF * (Trabajos en frio)	HC	0.30	$ 45,792.13			13,737.64
	-						0.00
	-						0.00
	-						0.00
	-						0.00
En el valor de la mano de obra ya estan incluidos los aportes y prestaciones							$ 13,737.64
							$ 56,443.27

ITEM	ACTIVIDAD					UNIDAD	CANTIDAD
4.83	Suministro e instalación de acometida desde MLC-TECN 1-P4, hasta TAB BAP4-AA1 en 1 cable n° 6awg thwn -(fase) + 1 cable n° 6awg thwn -(neutro)+1 cable n° 8 awg, tierra EN Tub EMT 1"					ML	8.00
							56,443.27
MATERIALES							
Código	Descripcion	Unidad	Cantidad / Rend.	Valor ($)		Desp.	
	CABLE DE COBRE THHN/THWN N° 6 AWG	ML	4.00	$ 6,672.00		5%	25,353.60
	CABLE DE COBRE THHN/THWN N° 8 AWG	ML	1.00	$ 4,560.00		5%	4,332.00
	TERMINAL DE PONCHAR ESTAÑADA 6 AWG (1 HUECO-BARRIL LARGO)	UND	1.00	$ 18.00		0%	18.00
	TERMINAL DE PONCHAR ESTAÑADA 8 AWG (1 HUECO-BARRIL LARGO)	UND	0.25	$ 1,200.00		0%	300.00
	ADAPTADOR EMT DE 1"	UND	0.25	$ 1,920.00		0%	480.00
	TUBO EMT DE 1"	ML	1.00	$ 9,360.00		0%	9,360.00
	CURVA EMT 1"	UND	0.25	$ 972.00		0%	243.00
	UNION EMT DE 1"	UND	1.00	$ 1,920.00		0%	1,920.00
							$ 42,006.60
HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y TRANSPORTE							
Código	Descripcion	Unidad	Cantidad / Rend.	Valor ($)		Increm.	
	HERRAMIENTA MENOR ELÉCTRICA	%	5.00%	13,737.64			686.88
	transporte	Vj	5%	243.00			12.15
							$ 699.03
MANO DE OBRA							
Código	Descripcion	Unidad	Cantidad / Rend.	Valor ($)		Increm.	V/Parcial ($)
	Cuadrilla Electrica BF * (Trabajos en frio)	HC	0.30	$ 45,792.13			13,737.64
	-						0.00
	-						0.00
	-						0.00
	-						0.00
En el valor de la mano de obra ya estan incluidos los aportes y prestaciones							$ 13,737.64
							$ 56,443.27

ARCHIVO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS ELÉCTRICOS

ITEM	ACTIVIDAD				UNIDAD	CANTIDAD
4.84	Suministro e instalación de acometida desde ML C.TECN 1-P4, hasta TAB BAP4-AA2 en 1 cable n° 6awg thwn -(fase) + 1 cable n° 6awg thwn -(neutro)+1 cable n° 8 awg tierra EN Tub EMT 1"				ML	8.00
						56,443.27
MATERIALES						
Código	Descripcion	Unidad	Cantidad / Rend.	Valor ($)	Desp.	
	CABLE DE COBRE THHN/THWN N° 6 AWG	ML	4.00	$ 6,672.00	5%	25,353.60
	CABLE DE COBRE THHN/THWN N° 8 AWG	ML	1.00	$ 4,560.00	5%	4,332.00
	TERMINAL DE PONCHAR ESTAÑADA 6 AWG (1 HUECO-BARRIL LARGO)	UND	1.00	$ 18.00	0%	18.00
	TERMINAL DE PONCHAR ESTAÑADA 8 AWG (1 HUECO-BARRIL LARGO)	UND	0.25	$ 1,200.00	0%	300.00
	ADAPTADOR EMT DE 1"	UND	0.25	$ 1,920.00	0%	480.00
	TUBO EMT DE 1"	ML	1.00	$ 9,360.00	0%	9,360.00
	CURVA EMT 1"	UND	0.25	$ 972.00	0%	243.00
	UNION EMT DE 1"	UND	1.00	$ 1,920.00	0%	1,920.00
						$ 42,006.60
HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y TRANSPORTE						
Código	Descripcion	Unidad	Cantidad / Rend.	Valor ($)	Increm.	
	HERRAMIENTA MENOR ELÉCTRICA	%	5.00%	13,737.64		686.88
	transporte	vj	5%	243.00		12.15
						$ 699.03
MANO DE OBRA						
Código	Descripcion	Unidad	Cantidad / Rend.	Valor ($)	Increm.	V/Parcial ($)
	Cuadrilla Electrica BF * (Trabajos en frio)	HC	0.30	$ 45,792.13		13,737.64
	-					0.00
	-					0.00
	-					0.00
	-					0.00
En el valor de la mano de obra ya estan incluidos los aportes y prestaciones						$ 13,737.64
						$ 56,443.27

ITEM	ACTIVIDAD				UNIDAD	CANTIDAD
4.85	Suministro e instalación de acometida desde ML C.TECN 1-P4, hasta TAB BAP4-ZC1 en 1 cable n° 8awg thwn -(fase) + 1 cable n° 8awg thwn -(neutro)+1 cable n° 8 awg tierra EN Tub EMT 1"				ML	8.00
						49,599.67
MATERIALES						
Código	Descripcion	Unidad	Cantidad / Rend.	Valor ($)	Desp.	
	CABLE DE COBRE THHN/THWN N° 8 AWG	ML	4.00	$ 4,560.00	5%	17,328.00
	CABLE DE COBRE THHN/THWN N° 8 AWG	ML	1.00	$ 4,560.00	5%	4,332.00
	TERMINAL DE PONCHAR ESTAÑADA 8 AWG (1 HUECO-BARRIL LARGO)	UND	1.00	$ 1,200.00	0%	1,200.00
	TERMINAL DE PONCHAR ESTAÑADA 8 AWG (1 HUECO-BARRIL LARGO)	UND	0.25	$ 1,200.00	0%	300.00
	ADAPTADOR EMT DE 1"	UND	0.25	$ 1,920.00	0%	480.00
	TUBO EMT DE 1"	ML	1.00	$ 9,360.00	0%	9,360.00
	CURVA EMT 1"	UND	0.25	$ 972.00	0%	243.00
	UNION EMT DE 1"	UND	1.00	$ 1,920.00	0%	1,920.00
						$ 35,163.00
HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y TRANSPORTE						
Código	Descripcion	Unidad	Cantidad / Rend.	Valor ($)	Increm.	
	HERRAMIENTA MENOR ELÉCTRICA	%	5.00%	13,737.64		686.88
	transporte	vj	5%	243.00		12.15
						$ 699.03
MANO DE OBRA						
Código	Descripcion	Unidad	Cantidad / Rend.	Valor ($)	Increm.	V/Parcial ($)
	Cuadrilla Electrica BF * (Trabajos en frio)	HC	0.30	$ 45,792.13		13,737.64
	-					0.00
	-					0.00
	-					0.00
	-					0.00
En el valor de la mano de obra ya estan incluidos los aportes y prestaciones						$ 13,737.64
						$ 49,599.67

ARCHIVO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS ELÉCTRICOS

ITEM	ACTIVIDAD					UNIDAD	CANTIDAD
4.86	Suministro e instalación de acometida desde ML C.TECN 2-P4, hasta TAB BAP4-2 en 1 cable n° 8awg thwn -(fase) + 1 cable n° 8awg thwn -(neutro)+1 cable n° 8 awg tierra EN Tub EMT 1"					ML	8.00
							49,599.67
MATERIALES							
Código	Descripcion	Unidad	Cantidad / Rend.	Valor ($)		Desp.	
	CABLE DE COBRE THHN/THWN N° 8 AWG	ML	4.00	$ 4,560.00		5%	17,328.00
	CABLE DE COBRE THHN/THWN N° 8 AWG	ML	1.00	$ 4,560.00		5%	4,332.00
	TERMINAL DE PONCHAR ESTAÑADA 8 AWG (1 HUECO-BARRIL LARGO)	UND	1.00	$ 1,200.00		0%	1,200.00
	TERMINAL DE PONCHAR ESTAÑADA 8 AWG (1 HUECO-BARRIL LARGO)	UND	0.25	$ 1,200.00		0%	300.00
	ADAPTADOR EMT DE 1"	UND	0.25	$ 1,920.00		0%	480.00
	TUBO EMT DE 1"	ML	1.00	$ 9,360.00		0%	9,360.00
	CURVA EMT 1"	UND	0.25	$ 972.00		0%	243.00
	UNION EMT DE 1"	UND	1.00	$ 1,920.00		0%	1,920.00
							$ 35,163.00
HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y TRANSPORTE							
Código	Descripcion	Unidad	Cantidad / Rend.	Valor ($)		Increm.	
	HERRAMIENTA MENOR ELÉCTRICA	%	5.00%	13,737.64			686.88
	transporte	vj	5%	243.00			12.15
							$ 699.03
MANO DE OBRA							
Código	Descripcion	Unidad	Cantidad / Rend.	Valor ($)		Increm.	V/Parcial ($)
	Cuadrilla Electrica BF * (Trabajos en frio)	HC	0.30	$ 45,792.13			13,737.64
	-						0.00
	-						0.00
	-						0.00
	-						0.00
En el valor de la mano de obra ya estan incluidos los aportes y prestaciones							$ 13,737.64
							$ 49,599.67

ITEM	ACTIVIDAD					UNIDAD	CANTIDAD
4.87	Suministro e instalación de acometida desde ML C.TECN 1-P4, hasta TAB BAP4-2 en 1 cable n° 6awg thwn -(fase) + 1 cable n° 6awg thwn -(neutro)+1 cable n° 8 awg tierra EN Tub EMT 1"					ML	8.00
							56,443.27
MATERIALES							
Código	Descripcion	Unidad	Cantidad / Rend.	Valor ($)		Desp.	
	CABLE DE COBRE THHN/THWN N° 6 AWG	ML	4.00	$ 6,672.00		5%	25,353.60
	CABLE DE COBRE THHN/THWN N° 8 AWG	ML	1.00	$ 4,560.00		5%	4,332.00
	TERMINAL DE PONCHAR ESTAÑADA 6 AWG (1 HUECO-BARRIL LARGO)	UND	1.00	$ 18.00		0%	18.00
	TERMINAL DE PONCHAR ESTAÑADA 8 AWG (1 HUECO-BARRIL LARGO)	UND	0.25	$ 1,200.00		0%	300.00
	ADAPTADOR EMT DE 1"	UND	0.25	$ 1,920.00		0%	480.00
	TUBO EMT DE 1"	ML	1.00	$ 9,360.00		0%	9,360.00
	CURVA EMT 1"	UND	0.25	$ 972.00		0%	243.00
	UNION EMT DE 1"	UND	1.00	$ 1,920.00		0%	1,920.00
							$ 42,006.60
HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y TRANSPORTE							
Código	Descripcion	Unidad	Cantidad / Rend.	Valor ($)		Increm.	
	HERRAMIENTA MENOR ELÉCTRICA	%	5.00%	13,737.64			686.88
	transporte	vj	5%	243.00			12.15
							$ 699.03
MANO DE OBRA							
Código	Descripcion	Unidad	Cantidad / Rend.	Valor ($)		Increm.	V/Parcial ($)
	Cuadrilla Electrica BF * (Trabajos en frio)	HC	0.30	$ 45,792.13			13,737.64
	-						0.00
	-						0.00
	-						0.00
	-						0.00
En el valor de la mano de obra ya estan incluidos los aportes y prestaciones							$ 13,737.64
							$ 56,443.27

ARCHIVO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS ELÉCTRICOS

ITEM	ACTIVIDAD				UNIDAD	CANTIDAD
4.88	Suministro e instalación de acometida desde MC C.TECN 2-P4, hasta TAB BAP3-AA4 en 1 cable n° 6awg thwn -(fase) + 1 cable n° 6awg thwn -(neutro)+1 cable n° 8 awg tierra EN Tub EMT 1"				ML	8.00
						56,443.27
MATERIALES						
Código	Descripcion	Unidad	Cantidad / Rend.	Valor ($)	Desp.	
	CABLE DE COBRE THHN/THWN N° 6 AWG	ML	4.00	$ 6,672.00	5%	25,353.60
	CABLE DE COBRE THHN/THWN N° 8 AWG	ML	1.00	$ 4,560.00	5%	4,332.00
	TERMINAL DE PONCHAR ESTAÑADA 6 AWG (1 HUECO-BARRIL LARGO)	UND	1.00	$ 18.00	0%	18.00
	TERMINAL DE PONCHAR ESTAÑADA 8 AWG (1 HUECO-BARRIL LARGO)	UND	0.25	$ 1,200.00	0%	300.00
	ADAPTADOR EMT DE 1"	UND	0.25	$ 1,920.00	0%	480.00
	TUBO EMT DE 1"	ML	1.00	$ 9,360.00	0%	9,360.00
	CURVA EMT 1"	UND	0.25	$ 972.00	0%	243.00
	UNION EMT DE 1"	UND	1.00	$ 1,920.00	0%	1,920.00
						$ 42,006.60
HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y TRANSPORTE						
Código	Descripcion	Unidad	Cantidad / Rend.	Valor ($)	Increm.	
	HERRAMIENTA MENOR ELÉCTRICA	%	5.00%	13,737.64		686.88
	transporte	vj	5%	243.00		12.15
						$ 699.03
MANO DE OBRA						
Código	Descripcion	Unidad	Cantidad / Rend.	Valor ($)	Increm.	V/Parcial ($)
	Cuadrilla Electrica BF * (Trabajos en frio)	HC	0.30	$ 45,792.13		13,737.64
	-					0.00
	-					0.00
	-					0.00
	-					0.00
En el valor de la mano de obra ya estan incluidos los aportes y prestaciones						$ 13,737.64
						$ 56,443.27

ITEM	ACTIVIDAD				UNIDAD	CANTIDAD
4.89	Suministro e instalación de acometida desde MC C.TECN 2-P4, hasta TAB BAP3-AA4 en 1 cable n° 6awg thwn -(fase) + 1 cable n° 6awg thwn -(neutro)+1 cable n° 8 awg tierra EN Tub EMT 1"				ML	8.00
						56,443.27
MATERIALES						
Código	Descripcion	Unidad	Cantidad / Rend.	Valor ($)	Desp.	
	CABLE DE COBRE THHN/THWN N° 6 AWG	ML	4.00	$ 6,672.00	5%	25,353.60
	CABLE DE COBRE THHN/THWN N° 8 AWG	ML	1.00	$ 4,560.00	5%	4,332.00
	TERMINAL DE PONCHAR ESTAÑADA 6 AWG (1 HUECO-BARRIL LARGO)	UND	1.00	$ 18.00	0%	18.00
	TERMINAL DE PONCHAR ESTAÑADA 8 AWG (1 HUECO-BARRIL LARGO)	UND	0.25	$ 1,200.00	0%	300.00
	ADAPTADOR EMT DE 1"	UND	0.25	$ 1,920.00	0%	480.00
	TUBO EMT DE 1"	ML	1.00	$ 9,360.00	0%	9,360.00
	CURVA EMT 1"	UND	0.25	$ 972.00	0%	243.00
	UNION EMT DE 1"	UND	1.00	$ 1,920.00	0%	1,920.00
						$ 42,006.60
HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y TRANSPORTE						
Código	Descripcion	Unidad	Cantidad / Rend.	Valor ($)	Increm.	
	HERRAMIENTA MENOR ELÉCTRICA	%	5.00%	13,737.64		686.88
	transporte	vj	5%	243.00		12.15
						$ 699.03
MANO DE OBRA						
Código	Descripcion	Unidad	Cantidad / Rend.	Valor ($)	Increm.	V/Parcial ($)
	Cuadrilla Electrica BF * (Trabajos en frio)	HC	0.30	$ 45,792.13		13,737.64
	-					0.00
	-					0.00
	-					0.00
	-					0.00
En el valor de la mano de obra ya estan incluidos los aportes y prestaciones						$ 13,737.64
						$ 56,443.27

ARCHIVO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS ELÉCTRICOS

ITEM	ACTIVIDAD				UNIDAD	CANTIDAD
4.90	Suministro e instalación de acometida desde MC C.TECN 2-P4, hasta TAB DAP4-2C2 en 1 cable n° 2awg thwn -(fase) Y 1 cable n° 2awg thwn -(neutro)el 1 cable n° 4 awg, tierra EN Tub EMT 1"				ML	8.00
						49,599.67
MATERIALES						
Código	Descripcion	Unidad	Cantidad / Rend.	Valor ($)	Desp.	
	CABLE DE COBRE THHN/THWN N° 8 AWG	ML	4.00	$ 4,560.00	5%	17,328.00
	CABLE DE COBRE THHN/THWN N° 8 AWG	ML	1.00	$ 4,560.00	5%	4,332.00
	TERMINAL DE PONCHAR ESTAÑADA 8 AWG (1 HUECO-BARRIL LARGO)	UND	1.00	$ 1,200.00	0%	1,200.00
	TERMINAL DE PONCHAR ESTAÑADA 8 AWG (1 HUECO-BARRIL LARGO)	UND	0.25	$ 1,200.00	0%	300.00
	ADAPTADOR EMT DE 1"	UND	0.25	$ 1,920.00	0%	480.00
	TUBO EMT DE 1"	ML	1.00	$ 9,360.00	0%	9,360.00
	CURVA EMT 1"	UND	0.25	$ 972.00	0%	243.00
	UNION EMT DE 1"	UND	1.00	$ 1,920.00	0%	1,920.00
						$ 35,163.00
HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y TRANSPORTE						
Código	Descripcion	Unidad	Cantidad / Rend.	Valor ($)	Increm.	
	HERRAMIENTA MENOR ELÉCTRICA	%	5.00%	13,737.64		686.88
	transporte	vj	5%	243.00		12.15
						$ 699.03
MANO DE OBRA						
Código	Descripcion	Unidad	Cantidad / Rend.	Valor ($)	Increm.	V/Parcial ($)
	Cuadrilla Electrica BF * (Trabajos en frio)	HC	0.30	$ 45,792.13		13,737.64
	-					0.00
	-					0.00
	-					0.00
	-					0.00
En el valor de la mano de obra ya estan incluidos los aportes y prestaciones						$ 13,737.64
						$ 49,599.67

ITEM	ACTIVIDAD				UNIDAD	CANTIDAD
4.91	Suministro e instalación de acometida desde MC C.TECN 1-P1, hasta UPS 1 -10 KVA en 1 cable n° 2awg thwn -(fase) Y 1 cable n° 2awg thwn -(neutro)el 1 cable n° 4 awg, tierra en bandejas portacables				ML	45.00
						240,224.50
MATERIALES						
Código	Descripcion	Unidad	Cantidad / Rend.	Valor ($)	Desp.	
	CABLE NO 2 AWG THWN	ML	12.00	$ 17,184.00	5%	195,897.60
	CABLE NO 4 AWG THWN	ML	1.00	$ 11,400.00	5%	10,830.00
	TERMINAL DE PONCHAR ESTAÑADA 2AWG CORTO	UND	0.53	$ 4,200.00	0%	2,240.00
	TERMINAL DE PONCHAR ESTAÑADA 4 AWG (1 HUECO-BARRIL LARGO)	UND	0.04	$ 1,800.00	0%	80.00
	CONSUMIBLES Y AMARRAS PLASTICAS.	GLB	0.50	$ 12,000.00	0%	6,000.00
						$ 215,047.60
HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y TRANSPORTE						
Código	Descripcion	Unidad	Cantidad / Rend.	Valor ($)	Increm.	
	HERRAMIENTA MENOR ELÉCTRICA	%	5.00%	13,737.64		686.88
	transporte	vj	5%	215,047.60		10,752.38
						$ 11,439.26
MANO DE OBRA						
Código	Descripcion	Unidad	Cantidad / Rend.	Valor ($)	Increm.	V/Parcial ($)
	Cuadrilla Electrica BF * (Trabajos en fric)	HC	0.30	$ 45,792.13		13,737.64
	-					0.00
	-					0.00
	-					0.00
	-					0.00
En el valor de la mano de obra ya estan incluidos los aportes y prestaciones						$ 13,737.64
						$ 240,224.50

ITEM	ACTIVIDAD				UNIDAD	CANTIDAD
4.92	Suministro e instalacion de acometida desde TG-TRAFO 300KVA, hasta UPS 2 -2 KVA en 1 cable n° 8awg thwn -(fase) + 1 cable n° 8awg thwn -(neutro)+1 cable n° 8 awg tierra en bandejas portacables				ML	40.00
						73,463.06
MATERIALES						
Código	Descripcion	Unidad	Cantidad / Rend.	Valor ($)	Desp.	
	CABLE DE COBRE THHN/THWN N° 8 AWG	ML	12.00	$ 4,560.00	5%	51,984.00
	CABLE DE COBRE THHN/THWN N° 8 AWG	ML	1.00	$ 4,560.00	5%	4,332.00
	TERMINAL DE PONCHAR ESTAÑADA 8 AWG (1 HUECO-BARRIL LARGO)	UND	0.60	$ 1,200.00	0%	720.00
	TERMINAL DE PONCHAR ESTAÑADA 8 AWG (1 HUECO-BARRIL LARGO)	UND	0.05	$ 1,200.00	0%	60.00
	CONSUMIBLES Y AMARRAS PLASTICAS.	GLB	0.50	$ 12,000.00	0%	6,000.00
						$ 63,096.00
HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y TRANSPORTE						
Código	Descripcion	Unidad	Cantidad / Rend.	Valor ($)	Increm.	
	HERRAMIENTA MENOR ELÉCTRICA	%	5.00%	6,868.82		343.44
	transporte	vj	5%	63,096.00		3,154.80
						$ 3,498.24
MANO DE OBRA						
Código	Descripcion	Unidad	Cantidad / Rend.	Valor ($)	Increm.	V/Parcial ($)
	Cuadrilla Electrica BF * (Trabajos en frio)	HC	0.15	$ 45,792.13		6,868.82
	-					0.00
	-					0.00
	-					0.00
	-					0.00
En el valor de la mano de obra ya estan incluidos los aportes y prestaciones						$ 6,868.82
						$ 73,463.06

ITEM	ACTIVIDAD				UNIDAD	CANTIDAD
4.93	Suministro e instalacion de acometida desde MLC,TECN 1-P2, hasta UPS 3 -15 KVA en 1 cable n° 2awg thwn -(fase) + 1 cable n° 2awg thwn -(neutro)+1 cable n° 4 awg tierra en bandejas portacables				ML	45.00
						240,224.50
MATERIALES						
Código	Descripcion	Unidad	Cantidad / Rend.	Valor ($)	Desp.	
	CABLE NO 2 AWG THWN	ML	12.00	$ 17,184.00	5%	195,897.60
	CABLE NO 4 AWG THWN	ML	1.00	$ 11,400.00	5%	10,830.00
	TERMINAL DE PONCHAR ESTAÑADA 2AWG CORTO	UND	0.53	$ 4,200.00	0%	2,240.00
	TERMINAL DE PONCHAR ESTAÑADA 4 AWG (1 HUECO-BARRIL LARGO)	UND	0.04	$ 1,800.00	0%	80.00
	CONSUMIBLES Y AMARRAS PLASTICAS.	GLB	0.50	$ 12,000.00	0%	6,000.00
						$ 215,047.60
HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y TRANSPORTE						
Código	Descripcion	Unidad	Cantidad / Rend.	Valor ($)	Increm.	
	HERRAMIENTA MENOR ELÉCTRICA	%	5.00%	13,737.64		686.88
	transporte	vj	5%	215,047.60		10,752.38
						$ 11,439.26
MANO DE OBRA						
Código	Descripcion	Unidad	Cantidad / Rend.	Valor ($)	Increm.	V/Parcial ($)
	Cuadrilla Electrica BF * (Trabajos en frio)	HC	0.30	$ 45,792.13		13,737.64
	-					0.00
	-					0.00
	-					0.00
	-					0.00
En el valor de la mano de obra ya estan incluidos los aportes y prestaciones						$ 13,737.64
						$ 240,224.50

ARCHIVO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS ELÉCTRICOS

ITEM	ACTIVIDAD				UNIDAD	CANTIDAD
4.94	Suministro e instalacion de acometida desde ML C.TECN 2-P2, hasta UPS 4 -20 KVA en 1 cable n° 4awg thwn -(fase) + 1 cable n° 4awg thwn -(neutro)+1 cable n° 6 awg, tierra en bandejas portacables				ML	8.00
						164,704.39
MATERIALES						
Código	Descripcion	Unidad	Cantidad / Rend.	Valor ($)	Desp.	
	CABLE NO 4 AWG THWN	ML	12.00	$ 11,400.00	5%	129,960.00
	CABLE DE COBRE THHN/THWN N° 6 AWG	ML	1.00	$ 6,672.00	5%	6,338.40
	TERMINAL DE PONCHAR ESTAÑADA 4 AWG (1 HUECO-BARRIL LARGO)	UND	3.00	$ 1,800.00	0%	5,400.00
	TERMINAL DE PONCHAR ESTAÑADA 6 AWG (1 HUECO-BARRIL LARGO)	UND	0.25	$ 18.00	0%	4.50
	CONSUMIBLES Y AMARRAS PLASTICAS.	GLB	0.50	$ 12,000.00	0%	6,000.00
						$ 147,702.90
HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y TRANSPORTE						
Código	Descripcion	Unidad	Cantidad / Rend.	Valor ($)	Increm.	
	HERRAMIENTA MENOR ELÉCTRICA	%	5.00%	9,158.43		457.92
	transporte	vj	5%	147,702.90		7,385.15
						$ 7,843.07
MANO DE OBRA						
Código	Descripcion	Unidad	Cantidad / Rend.	Valor ($)	Increm.	V/Parcial ($)
	Cuadrilla Electrica BF * (Trabajos en frio)	HC	0.20	$ 45,792.13		9,158.43
	-					0.00
	-					0.00
	-					0.00
	-					0.00
En el valor de la mano de obra ya estan incluidos los aportes y prestaciones						$ 9,158.43
						$ 164,704.39

ITEM	ACTIVIDAD				UNIDAD	CANTIDAD
4.95	Suministro e instalacion de acometida desde ML C.TECN 1-P3, hasta UPS 5 -20 KVA en 1 cable n° 2awg thwn -(fase) + 1 cable n° 2awg thwn -(neutro)+1 cable n° 4 awg, tierra en bandejas portacables				ML	45.00
						251,102.50
MATERIALES						
Código	Descripcion	Unidad	Cantidad / Rend.	Valor ($)	Desp.	
	CABLE NO 2 AWG THWN	ML	12.00	$ 17,184.00	5%	195,897.60
	CABLE NO 4 AWG THWN	ML	1.00	$ 11,400.00	5%	10,830.00
	TERMINAL DE PONCHAR ESTAÑADA 2AWG CORTO	UND	3.00	$ 4,200.00	0%	12,600.00
	TERMINAL DE PONCHAR ESTAÑADA 4 AWG (1 HUECO-BARRIL LARGO)	UND	0.04	$ 1,800.00	0%	80.00
	CONSUMIBLES Y AMARRAS PLASTICAS.	GLB	0.50	$ 12,000.00	0%	6,000.00
						$ 225,407.60
HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y TRANSPORTE						
Código	Descripcion	Unidad	Cantidad / Rend.	Valor ($)	Increm.	
	HERRAMIENTA MENOR ELÉCTRICA	%	5.00%	13,737.64		686.88
	transporte	vj	5%	225,407.60		11,270.38
						$ 11,957.26
MANO DE OBRA						
Código	Descripcion	Unidad	Cantidad / Rend.	Valor ($)	Increm.	V/Parcial ($)
	Cuadrilla Electrica BF * (Trabajos en frio)	HC	0.30	$ 45,792.13		13,737.64
	-					0.00
	-					0.00
	-					0.00
	-					0.00
En el valor de la mano de obra ya estan incluidos los aportes y prestaciones						$ 13,737.64
						$ 251,102.50

ARCHIVO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS ELÉCTRICOS

ITEM	ACTIVIDAD				UNIDAD	CANTIDAD
4.96	Suministro e instalación de acometida desde ML C.TECN 2-P3, hasta UPS 8 -10 KVA en 1 cable n° 2awg thwn -(fase) + 1 cable n° 2awg thwn -(neutro)+1 cable n° 4 awg tierra en bandejas portacables				ML	8.00
						251,491.00
MATERIALES						
Código	Descripcion	Unidad	Cantidad / Rend.	Valor ($)	Desp.	
	CABLE NO 2 AWG THWN	ML	12.00	$ 17,184.00	5%	195,897.60
	CABLE NO 4 AWG THWN	ML	1.00	$ 11,400.00	5%	10,830.00
	TERMINAL DE PONCHAR ESTAÑADA 2AWG CORTO	UND	3.00	$ 4,200.00	0%	12,600.00
	TERMINAL DE PONCHAR ESTAÑADA 4 AWG (1 HUECO-BARRIL LARGO)	UND	0.25	$ 1,800.00	0%	450.00
	CONSUMIBLES Y AMARRAS PLASTICAS.	GLB	0.50	$ 12,000.00	0%	6,000.00
						$ 225,777.60
HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y TRANSPORTE						
Código	Descripcion	Unidad	Cantidad / Rend.	Valor ($)	Increm.	
	HERRAMIENTA MENOR ELÉCTRICA	%	5.00%	13,737.64		686.88
	transporte	VJ	5%	225,777.60		11,288.88
						$ 11,975.76
MANO DE OBRA						
Código	Descripcion	Unidad	Cantidad / Rend.	Valor ($)	Increm.	V/Parcial ($)
	Cuadrilla Electrica BF * (Trabajos en frio)	HC	0.30	$ 45,792.13		13,737.64
	-					0.00
	-					0.00
	-					0.00
	-					0.00
En el valor de la mano de obra ya estan incluidos los aportes y prestaciones						$ 13,737.64
						$ 251,491.00

ITEM	ACTIVIDAD				UNIDAD	CANTIDAD
4.97	Suministro e instalación de acometida desde ML C.TECN 1-P4, hasta UPS 7 -15 KVA en 1 cable n° 2awg thwn -(fase) + 1 cable n° 2awg thwn -(neutro)+1 cable n° 4 awg tierra en bandejas portacables				ML	45.00
						240,224.50
MATERIALES						
Código	Descripcion	Unidad	Cantidad / Rend.	Valor ($)	Desp.	
	CABLE NO 2 AWG THWN	ML	12.00	$ 17,184.00	5%	195,897.60
	CABLE NO 4 AWG THWN	ML	1.00	$ 11,400.00	5%	10,830.00
	TERMINAL DE PONCHAR ESTAÑADA 2AWG CORTO	UND	0.53	$ 4,200.00	0%	2,240.00
	TERMINAL DE PONCHAR ESTAÑADA 4 AWG (1 HUECO-BARRIL LARGO)	UND	0.04	$ 1,800.00	0%	80.00
	CONSUMIBLES Y AMARRAS PLASTICAS.	GLB	0.50	$ 12,000.00	0%	6,000.00
						$ 215,047.60
HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y TRANSPORTE						
Código	Descripcion	Unidad	Cantidad / Rend.	Valor ($)	Increm.	
	HERRAMIENTA MENOR ELÉCTRICA	%	5.00%	13,737.64		686.88
	transporte	VJ	5%	215,047.60		10,752.38
						$ 11,439.26
MANO DE OBRA						
Código	Descripcion	Unidad	Cantidad / Rend.	Valor ($)	Increm.	V/Parcial ($)
	Cuadrilla Electrica BF * (Trabajos en frio)	HC	0.30	$ 45,792.13		13,737.64
	-					0.00
	-					0.00
	-					0.00
	-					0.00
En el valor de la mano de obra ya estan incluidos los aportes y prestaciones						$ 13,737.64
						$ 240,224.50

ARCHIVO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS ELÉCTRICOS

ITEM	ACTIVIDAD				UNIDAD	CANTIDAD
4.98	Suministro e instalacion de acometida desde ML C.TECN 2-P4, hasta UPS 8 -20 KVA en 1 cable n° 2awg thwn -(fase) + 1 cable n° 2awg thwn -(neutro)+1 cable n° 4 awg, tierra en bandejas portacables				ML	8.00
						251,491.00
MATERIALES						
Código	Descripcion	Unidad	Cantidad / Rend.	Valor ($)	Desp.	
	CABLE NO 2 AWG THWN	ML	12.00	$ 17,184.00	5%	195,897.60
	CABLE NO 4 AWG THWN	ML	1.00	$ 11,400.00	5%	10,830.00
	TERMINAL DE PONCHAR ESTAÑADA 2AWG CORTO	UND	3.00	$ 4,200.00	0%	12,600.00
	TERMINAL DE PONCHAR ESTAÑADA 4 AWG (1 HUECO-BARRIL LARGO)	UND	0.25	$ 1,800.00	0%	450.00
	CONSUMIBLES Y AMARRAS PLASTICAS.	GLB	0.50	$ 12,000.00	0%	6,000.00
						$ 225,777.60
HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y TRANSPORTE						
Código	Descripcion	Unidad	Cantidad / Rend.	Valor ($)	Increm.	
	HERRAMIENTA MENOR ELÉCTRICA	%	5.00%	13,737.64		686.88
	transporte	vj	5%	225,777.60		11,288.88
						$ 11,975.76
MANO DE OBRA						
Código	Descripcion	Unidad	Cantidad / Rend.	Valor ($)	Increm.	V/Parcial ($)
	Cuadrilla Electrica BF * (Trabajos en frio)	HC	0.30	$ 45,792.13		13,737.64
	-					0.00
	-					0.00
	-					0.00
	-					0.00
En el valor de la mano de obra ya estan incluidos los aportes y prestaciones						$ 13,737.64
						$ 251,491.00

ITEM	ACTIVIDAD				UNIDAD	CANTIDAD
4.99	Suministro e instalacion de acometida desde UPS 4 -20 KVA hasta ML UPS4 en 1 cable n° 4awg thwn -(fase) + 1 cable n° 4awg thwn -(neutro)+1 cable n° 6 awg, tierra en bandejas portacables				ML	8.00
						167,108.48
MATERIALES						
Código	Descripcion	Unidad	Cantidad / Rend.	Valor ($)	Desp.	
	CABLE NO 4 AWG THWN	ML	12.00	$ 11,400.00	5%	129,960.00
	CABLE DE COBRE THHN/THWN N° 6 AWG	ML	1.00	$ 6,672.00	5%	6,338.40
	TERMINAL DE PONCHAR ESTAÑADA 4 AWG (1 HUECO-BARRIL LARGO)	UND	3.00	$ 1,800.00	0%	5,400.00
	TERMINAL DE PONCHAR ESTAÑADA 6 AWG (1 HUECO-BARRIL LARGO)	UND	0.25	$ 18.00	0%	4.50
	CONSUMIBLES Y AMARRAS PLASTICAS.	GLB	0.50	$ 12,000.00	0%	6,000.00
						$ 147,702.90
HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y TRANSPORTE						
Código	Descripcion	Unidad	Cantidad / Rend.	Valor ($)	Increm.	
	HERRAMIENTA MENOR ELÉCTRICA	%	5.00%	11,448.03		572.40
	transporte	vj	5%	147,702.90		7,385.15
						$ 7,957.55
MANO DE OBRA						
Código	Descripcion	Unidad	Cantidad / Rend.	Valor ($)	Increm.	V/Parcial ($)
	Cuadrilla Electrica BF * (Trabajos en frio)	HC	0.25	$ 45,792.13		11,448.03
	-					0.00
	-					0.00
	-					0.00
	-					0.00
En el valor de la mano de obra ya estan incluidos los aportes y prestaciones						$ 11,448.03
						$ 167,108.48

ARCHIVO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS ELÉCTRICOS

ITEM	ACTIVIDAD				UNIDAD	CANTIDAD
5.00	Suministro e instalación de acometida desde UPS 5 -20 KVA hasta ML UPS 5 en 1 cable n° 2awg thwn -(fase) + 1 cable n° 2awg thwn -(neutro)+1 cable n° 4 awg tierra en bandejas portacables				ML	8.00
						251,491.00
MATERIALES						
Código	Descripcion	Unidad	Cantidad / Rend.	Valor ($)	Desp.	
	CABLE NO 2 AWG THWN	ML	12.00	$ 17,184.00	5%	195,897.60
	CABLE NO 4 AWG THWN	ML	1.00	$ 11,400.00	5%	10,830.00
	TERMINAL DE PONCHAR ESTAÑADA 2AWG CORTO	UND	3.00	$ 4,200.00	0%	12,600.00
	TERMINAL DE PONCHAR ESTAÑADA 4 AWG (1 HUECO-BARRIL LARGO)	UND	0.25	$ 1,800.00	0%	450.00
	CONSUMIBLES Y AMARRAS PLASTICAS.	GLB	0.50	$ 12,000.00	0%	6,000.00
						$ 225,777.60
HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y TRANSPORTE						
Código	Descripcion	Unidad	Cantidad / Rend.	Valor ($)	Increm.	
	HERRAMIENTA MENOR ELÉCTRICA	%	5.00%	13,737.64		686.88
	transporte	vj	5%	225,777.60		11,288.88
						$ 11,975.76
MANO DE OBRA						
Código	Descripcion	Unidad	Cantidad / Rend.	Valor ($)	Increm.	V/Parcial ($)
	Cuadrilla Electrica BF * (Trabajos en frio)	HC	0.30	$ 45,792.13		13,737.64
	-					0.00
	-					0.00
	-					0.00
	-					0.00
En el valor de la mano de obra ya estan incluidos los aportes y prestaciones						$ 13,737.64
						$ 251,491.00

ITEM	ACTIVIDAD				UNIDAD	CANTIDAD
5.01	Suministro e instalación de acometida desde UPS 6 -10 KVA hasta ML UPS 6 en 1 cable n° 2awg thwn -(fase) + 1 cable n° 2awg thwn -(neutro)+1 cable n° 4 awg tierra en bandejas portacables				ML	8.00
						251,491.00
MATERIALES						
Código	Descripcion	Unidad	Cantidad / Rend.	Valor ($)	Desp.	
	CABLE NO 2 AWG THWN	ML	12.00	$ 17,184.00	5%	195,897.60
	CABLE NO 4 AWG THWN	ML	1.00	$ 11,400.00	5%	10,830.00
	TERMINAL DE PONCHAR ESTAÑADA 2AWG CORTO	UND	3.00	$ 4,200.00	0%	12,600.00
	TERMINAL DE PONCHAR ESTAÑADA 4 AWG (1 HUECO-BARRIL LARGO)	UND	0.25	$ 1,800.00	0%	450.00
	CONSUMIBLES Y AMARRAS PLASTICAS.	GLB	0.50	$ 12,000.00	0%	6,000.00
						$ 225,777.60
HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y TRANSPORTE						
Código	Descripcion	Unidad	Cantidad / Rend.	Valor ($)	Increm.	
	HERRAMIENTA MENOR ELÉCTRICA	%	5.00%	13,737.64		686.88
	transporte	vj	5%	225,777.60		11,288.88
						$ 11,975.76
MANO DE OBRA						
Código	Descripcion	Unidad	Cantidad / Rend.	Valor ($)	Increm.	V/Parcial ($)
	Cuadrilla Electrica BF * (Trabajos en frio)	HC	0.30	$ 45,792.13		13,737.64
	-					0.00
	-					0.00
	-					0.00
	-					0.00
En el valor de la mano de obra ya estan incluidos los aportes y prestaciones						$ 13,737.64
						$ 251,491.00

ARCHIVO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS ELÉCTRICOS

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD
5.02	Suministro e instalación de acometida desde UPS 7 -15 KVA hasta ML UPS 7 en 1 cable nº 2awg thwn -(fase) + 1 cable nº 2awg thwn -(neutro)+1 cable nº 4 awg, tierra en bandejas portacables	ML	8.00
			251,491.00

MATERIALES

Código	Descripcion	Unidad	Cantidad / Rend.	Valor ($)	Desp.	
	CABLE NO 2 AWG THWN	ML	12.00	$ 17,184.00	5%	195,897.60
	CABLE NO 4 AWG THWN	ML	1.00	$ 11,400.00	5%	10,830.00
	TERMINAL DE PONCHAR ESTAÑADA 2AWG CORTO	UND	3.00	$ 4,200.00	0%	12,600.00
	TERMINAL DE PONCHAR ESTAÑADA 4 AWG (1 HUECO-BARRIL LARGO)	UND	0.25	$ 1,800.00	0%	450.00
	CONSUMIBLES Y AMARRAS PLASTICAS.	GLB	0.50	$ 12,000.00	0%	6,000.00
						$ 225,777.60

HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y TRANSPORTE

Código	Descripcion	Unidad	Cantidad / Rend.	Valor ($)	Increm.	
	HERRAMIENTA MENOR ELÉCTRICA	%	5.00%	13,737.64		686.88
	transporte	Vj	5%	225,777.60		11,288.88
						$ 11,975.76

MANO DE OBRA

Código	Descripcion	Unidad	Cantidad / Rend.	Valor ($)	Increm.	V/Parcial ($)
	Cuadrilla Electrica BF * (Trabajos en frio)	HC	0.30	$ 45,792.13		13,737.64
	-					0.00
	-					0.00
	-					0.00
	-					0.00
En el valor de la mano de obra ya estan incluidos los aportes y prestaciones						$ 13,737.64
						$ 251,491.00

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD
5.03	Suministro e instalación de acometida desde UPS 8 -20 KVA hasta ML UPS 8 en 1 cable nº 2awg thwn -(fase) + 1 cable nº 2awg thwn -(neutro)+1 cable nº 4 awg, tierra en bandejas portacables	ML	8.00
			251,491.00

MATERIALES

Código	Descripcion	Unidad	Cantidad / Rend.	Valor ($)	Desp.	
	CABLE NO 2 AWG THWN	ML	12.00	$ 17,184.00	5%	195,897.60
	CABLE NO 4 AWG THWN	ML	1.00	$ 11,400.00	5%	10,830.00
	TERMINAL DE PONCHAR ESTAÑADA 2AWG CORTO	UND	3.00	$ 4,200.00	0%	12,600.00
	TERMINAL DE PONCHAR ESTAÑADA 4 AWG (1 HUECO-BARRIL LARGO)	UND	0.25	$ 1,800.00	0%	450.00
	CONSUMIBLES Y AMARRAS PLASTICAS.	GLB	0.50	$ 12,000.00	0%	6,000.00
						$ 225,777.60

HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y TRANSPORTE

Código	Descripcion	Unidad	Cantidad / Rend.	Valor ($)	Increm.	
	HERRAMIENTA MENOR ELÉCTRICA	%	5.00%	13,737.64		686.88
	transporte	Vj	5%	225,777.60		11,288.88
						$ 11,975.76

MANO DE OBRA

Código	Descripcion	Unidad	Cantidad / Rend.	Valor ($)	Increm.	V/Parcial ($)
	Cuadrilla Electrica BF * (Trabajos en frio)	HC	0.30	$ 45,792.13		13,737.64
	-					0.00
	-					0.00
	-					0.00
	-					0.00
En el valor de la mano de obra ya estan incluidos los aportes y prestaciones						$ 13,737.64
						$ 251,491.00

ARCHIVO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS ELÉCTRICOS

ITEM	ACTIVIDAD				UNIDAD	CANTIDAD
5.04	Suministro e instalación de acometida desde UPS 1 hasta TAB R-BAP1-1 en 1 cable n° 8awg thwn -(fase) + 1 cable n° 8awg thwn -(neutro)+1 cable n° 8 awg tierra en bandejas portacables				ML	8.00
						76,739.06
MATERIALES						
Código	Descripcion	Unidad	Cantidad / Rend.	Valor ($)	Desp.	
	CABLE DE COBRE THHN/THWN N° 8 AWG	ML	12.00	$ 4,560.00	5%	51,984.00
	CABLE DE COBRE THHN/THWN N° 8 AWG	ML	1.00	$ 4,560.00	5%	4,332.00
	TERMINAL DE PONCHAR ESTAÑADA 8 AWG (1 HUECO-BARRIL LARGO)	UND	3.00	$ 1,200.00	0%	3,600.00
	TERMINAL DE PONCHAR ESTAÑADA 8 AWG (1 HUECO-BARRIL LARGO)	UND	0.25	$ 1,200.00	0%	300.00
	CONSUMIBLES Y AMARRAS PLASTICAS.	GLB	0.50	$ 12,000.00	0%	6,000.00
						$ 66,216.00
HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y TRANSPORTE						
Código	Descripcion	Unidad	Cantidad / Rend.	Valor ($)	Increm.	
	HERRAMIENTA MENOR ELÉCTRICA	%	5.00%	6,868.82		343.44
	transporte	Vj	5%	66,216.00		3,310.80
						$ 3,654.24
MANO DE OBRA						
Código	Descripcion	Unidad	Cantidad / Rend.	Valor ($)	Increm.	V/Parcial ($)
	Cuadrilla Electrica BF * (Trabajos en frio)	HC	0.15	$ 45,792.13		6,868.82
	-					0.00
	-					0.00
	-					0.00
	-					0.00
En el valor de la mano de obra ya estan incluidos los aportes y prestaciones						$ 6,868.82
						$ 76,739.06

ITEM	ACTIVIDAD				UNIDAD	CANTIDAD
5.05	Suministro e instalación de acometida desde UPS 2 hasta TAB R-BAP1-3 en 1 cable n° 8awg thwn -(fase) + 1 cable n° 8awg thwn -(neutro)+1 cable n° 8 awg tierra en bandejas portacables				ML	8.00
						76,739.06
MATERIALES						
Código	Descripcion	Unidad	Cantidad / Rend.	Valor ($)	Desp.	
	CABLE DE COBRE THHN/THWN N° 8 AWG	ML	12.00	$ 4,560.00	5%	51,984.00
	CABLE DE COBRE THHN/THWN N° 8 AWG	ML	1.00	$ 4,560.00	5%	4,332.00
	TERMINAL DE PONCHAR ESTAÑADA 8 AWG (1 HUECO-BARRIL LARGO)	UND	3.00	$ 1,200.00	0%	3,600.00
	TERMINAL DE PONCHAR ESTAÑADA 8 AWG (1 HUECO-BARRIL LARGO)	UND	0.25	$ 1,200.00	0%	300.00
	CONSUMIBLES Y AMARRAS PLASTICAS.	GLB	0.50	$ 12,000.00	0%	6,000.00
						$ 66,216.00
HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y TRANSPORTE						
Código	Descripcion	Unidad	Cantidad / Rend.	Valor ($)	Increm.	
	HERRAMIENTA MENOR ELÉCTRICA	%	5.00%	6,868.82		343.44
	transporte	Vj	5%	66,216.00		3,310.80
						$ 3,654.24
MANO DE OBRA						
Código	Descripcion	Unidad	Cantidad / Rend.	Valor ($)	Increm.	V/Parcial ($)
	Cuadrilla Electrica BF * (Trabajos en frio)	HC	0.15	$ 45,792.13		6,868.82
	-					0.00
	-					0.00
	-					0.00
	-					0.00
En el valor de la mano de obra ya estan incluidos los aportes y prestaciones						$ 6,868.82
						$ 76,739.06

ARCHIVO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS ELÉCTRICOS

ITEM	ACTIVIDAD					UNIDAD	CANTIDAD
5.06	Suministro e instalacion de acometida desde ML UPS 3 hasta TAB R-BAP2-1 en 1 cable n° 8awg thwn-(fase) + 1 cable n° 8awg thwn-(neutro)+1 cable n° 8 awg tierra en bandejas portacables					ML	8.00
							76,739.06
MATERIALES							
Código	Descripcion	Unidad	Cantidad / Rend.	Valor ($)		Desp.	
	CABLE DE COBRE THHN/THWN N° 8 AWG	ML	12.00	$ 4,560.00		5%	51,984.00
	CABLE DE COBRE THHN/THWN N° 8 AWG	ML	1.00	$ 4,560.00		5%	4,332.00
	TERMINAL DE PONCHAR ESTAÑADA 8 AWG (1 HUECO-BARRIL LARGO)	UND	3.00	$ 1,200.00		0%	3,600.00
	TERMINAL DE PONCHAR ESTAÑADA 8 AWG (1 HUECO-BARRIL LARGO)	UND	0.25	$ 1,200.00		0%	300.00
	CONSUMIBLES Y AMARRAS PLASTICAS.	GLB	0.50	$ 12,000.00		0%	6,000.00
							$ 66,216.00
HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y TRANSPORTE							
Código	Descripcion	Unidad	Cantidad / Rend.	Valor ($)		Increm.	
	HERRAMIENTA MENOR ELÉCTRICA	%	5.00%	6,868.82			343.44
	transporte	vj	5%	66,216.00			3,310.80
							$ 3,654.24
MANO DE OBRA							
Código	Descripcion	Unidad	Cantidad / Rend.	Valor ($)		Increm.	V/Parcial ($)
	Cuadrilla Electrica BF * (Trabajos en frio)	HC	0.15	$ 45,792.13			6,868.82
	-						0.00
	-						0.00
	-						0.00
	-						0.00
En el valor de la mano de obra ya estan incluidos los aportes y prestaciones							$ 6,868.82
							$ 76,739.06

ITEM	ACTIVIDAD					UNIDAD	CANTIDAD
5.07	Suministro e instalacion de acometida desde ML UPS 4 hasta TAB R-BAP2-2 en 1 cable n° 8awg thwn-(fase) + 1 cable n° 8awg thwn-(neutro)+1 cable n° 8 awg tierra en bandejas portacables					ML	8.00
							76,739.06
MATERIALES							
Código	Descripcion	Unidad	Cantidad / Rend.	Valor ($)		Desp.	
	CABLE DE COBRE THHN/THWN N° 8 AWG	ML	12.00	$ 4,560.00		5%	51,984.00
	CABLE DE COBRE THHN/THWN N° 8 AWG	ML	1.00	$ 4,560.00		5%	4,332.00
	TERMINAL DE PONCHAR ESTAÑADA 8 AWG (1 HUECO-BARRIL LARGO)	UND	3.00	$ 1,200.00		0%	3,600.00
	TERMINAL DE PONCHAR ESTAÑADA 8 AWG (1 HUECO-BARRIL LARGO)	UND	0.25	$ 1,200.00		0%	300.00
	CONSUMIBLES Y AMARRAS PLASTICAS.	GLB	0.50	$ 12,000.00		0%	6,000.00
							$ 66,216.00
HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y TRANSPORTE							
Código	Descripcion	Unidad	Cantidad / Rend.	Valor ($)		Increm.	
	HERRAMIENTA MENOR ELÉCTRICA	%	5.00%	6,868.82			343.44
	transporte	vj	5%	66,216.00			3,310.80
							$ 3,654.24
MANO DE OBRA							
Código	Descripcion	Unidad	Cantidad / Rend.	Valor ($)		Increm.	V/Parcial ($)
	Cuadrilla Electrica BF * (Trabajos en frio)	HC	0.15	$ 45,792.13			6,868.82
	-						0.00
	-						0.00
	-						0.00
	-						0.00
En el valor de la mano de obra ya estan incluidos los aportes y prestaciones							$ 6,868.82
							$ 76,739.06

ARCHIVO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS ELÉCTRICOS

ITEM	ACTIVIDAD				UNIDAD	CANTIDAD
5.08	Suministro e instalación de acometida desde ML UPS 4 hasta TAB R-CCC en 1 Cable n° 8awg thwn -(fase) y 1 Cable n° 8awg thwn -(neutro)+1 cable n° 8 awg, tierra en bandejas portacables				ML	8.00
						76,739.06
MATERIALES						
Código	Descripcion	Unidad	Cantidad / Rend.	Valor ($)	Desp.	
	CABLE DE COBRE THHN/THWN N° 8 AWG	ML	12.00	$ 4,560.00	5%	51,984.00
	CABLE DE COBRE THHN/THWN N° 8 AWG	ML	1.00	$ 4,560.00	5%	4,332.00
	TERMINAL DE PONCHAR ESTAÑADA 8 AWG (1 HUECO-BARRIL LARGO)	UND	3.00	$ 1,200.00	0%	3,600.00
	TERMINAL DE PONCHAR ESTAÑADA 8 AWG (1 HUECO-BARRIL LARGO)	UND	0.25	$ 1,200.00	0%	300.00
	CONSUMIBLES Y AMARRAS PLASTICAS.	GLB	0.50	$ 12,000.00	0%	6,000.00
						$ 66,216.00
HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y TRANSPORTE						
Código	Descripcion	Unidad	Cantidad / Rend.	Valor ($)	Increm.	
	HERRAMIENTA MENOR ELÉCTRICA	%	5.00%	6,868.82		343.44
	transporte	Vj	5%	66,216.00		3,310.80
						$ 3,654.24
MANO DE OBRA						
Código	Descripcion	Unidad	Cantidad / Rend.	Valor ($)	Increm.	V/Parcial ($)
	Cuadrilla Electrica BF * (Trabajos en frio)	HC	0.15	$ 45,792.13		6,868.82
	-					0.00
	-					0.00
	-					0.00
	-					0.00
En el valor de la mano de obra ya estan incluidos los aportes y prestaciones						$ 6,868.82
						$ 76,739.06

ITEM	ACTIVIDAD				UNIDAD	CANTIDAD
5.09	Suministro e instalación de acometida desde ML UPS 3 hasta TAB R-BAP3-TA en 1 Cable n° 8awg thwn -(fase) y 1 Cable n° 8awg thwn -(neutro)+1 cable n° 8 awg, tierra en bandejas portacables				ML	8.00
						76,739.06
MATERIALES						
Código	Descripcion	Unidad	Cantidad / Rend.	Valor ($)	Desp.	
	CABLE DE COBRE THHN/THWN N° 8 AWG	ML	12.00	$ 4,560.00	5%	51,984.00
	CABLE DE COBRE THHN/THWN N° 8 AWG	ML	1.00	$ 4,560.00	5%	4,332.00
	TERMINAL DE PONCHAR ESTAÑADA 8 AWG (1 HUECO-BARRIL LARGO)	UND	3.00	$ 1,200.00	0%	3,600.00
	TERMINAL DE PONCHAR ESTAÑADA 8 AWG (1 HUECO-BARRIL LARGO)	UND	0.25	$ 1,200.00	0%	300.00
	CONSUMIBLES Y AMARRAS PLASTICAS.	GLB	0.50	$ 12,000.00	0%	6,000.00
						$ 66,216.00
HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y TRANSPORTE						
Código	Descripcion	Unidad	Cantidad / Rend.	Valor ($)	Increm.	
	HERRAMIENTA MENOR ELÉCTRICA	%	5.00%	6,868.82		343.44
	transporte	Vj	5%	66,216.00		3,310.80
						$ 3,654.24
MANO DE OBRA						
Código	Descripcion	Unidad	Cantidad / Rend.	Valor ($)	Increm.	V/Parcial ($)
	Cuadrilla Electrica BF * (Trabajos en frio)	HC	0.15	$ 45,792.13		6,868.82
	-					0.00
	-					0.00
	-					0.00
	-					0.00
En el valor de la mano de obra ya estan incluidos los aportes y prestaciones						$ 6,868.82
						$ 76,739.06

ARCHIVO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS ELÉCTRICOS

ITEM	ACTIVIDAD				UNIDAD	CANTIDAD
5.10	Suministro e instalacion de acometida desde ML UPS 5 hasta TAB R-BAPS-1B en 1 cable n° 8awg thwn -(fase) + 1 cable n° 8awg thwn -(neutro)+1 cable n° 8 awg tierra en bandejas portacables				ML	8.00
						76,739.06
MATERIALES						
Código	Descripcion	Unidad	Cantidad / Rend.	Valor ($)	Desp.	
	CABLE DE COBRE THHN/THWN N° 8 AWG	ML	12.00	$ 4,560.00	5%	51,984.00
	CABLE DE COBRE THHN/THWN N° 8 AWG	ML	1.00	$ 4,560.00	5%	4,332.00
	TERMINAL DE PONCHAR ESTAÑADA 8 AWG (1 HUECO-BARRIL LARGO)	UND	3.00	$ 1,200.00	0%	3,600.00
	TERMINAL DE PONCHAR ESTAÑADA 8 AWG (1 HUECO-BARRIL LARGO)	UND	0.25	$ 1,200.00	0%	300.00
	CONSUMIBLES Y AMARRAS PLASTICAS.	GLB	0.50	$ 12,000.00	0%	6,000.00
						$ 66,216.00
HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y TRANSPORTE						
Código	Descripcion	Unidad	Cantidad / Rend.	Valor ($)	Increm.	
	HERRAMIENTA MENOR ELÉCTRICA	%	5.00%	6,868.82		343.44
	transporte	Vj	5%	66,216.00		3,310.80
						$ 3,654.24
MANO DE OBRA						
Código	Descripcion	Unidad	Cantidad / Rend.	Valor ($)	Increm.	V/Parcial ($)
	Cuadrilla Electrica BF * (Trabajos en frio)	HC	0.15	$ 45,792.13		6,868.82
	-					0.00
	-					0.00
	-					0.00
	-					0.00
En el valor de la mano de obra ya estan incluidos los aportes y prestaciones						$ 6,868.82
						$ 76,739.06

ITEM	ACTIVIDAD				UNIDAD	CANTIDAD
5.11	Suministro e instalacion de acometida desde ML UPS 6 hasta TAB R-BAPS-2A en 1 Cable n° 8awg thwn -(fase) + 1 cable n° 8awg thwn -(neutro)+1 cable n° 8 awg tierra en bandejas portacables				ML	8.00
						76,739.06
MATERIALES						
Código	Descripcion	Unidad	Cantidad / Rend.	Valor ($)	Desp.	
	CABLE DE COBRE THHN/THWN N° 8 AWG	ML	12.00	$ 4,560.00	5%	51,984.00
	CABLE DE COBRE THHN/THWN N° 8 AWG	ML	1.00	$ 4,560.00	5%	4,332.00
	TERMINAL DE PONCHAR ESTAÑADA 8 AWG (1 HUECO-BARRIL LARGO)	UND	3.00	$ 1,200.00	0%	3,600.00
	TERMINAL DE PONCHAR ESTAÑADA 8 AWG (1 HUECO-BARRIL LARGO)	UND	0.25	$ 1,200.00	0%	300.00
	CONSUMIBLES Y AMARRAS PLASTICAS.	GLB	0.50	$ 12,000.00	0%	6,000.00
						$ 66,216.00
HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y TRANSPORTE						
Código	Descripcion	Unidad	Cantidad / Rend.	Valor ($)	Increm.	
	HERRAMIENTA MENOR ELÉCTRICA	%	5.00%	6,868.82		343.44
	transporte	Vj	5%	66,216.00		3,310.80
						$ 3,654.24
MANO DE OBRA						
Código	Descripcion	Unidad	Cantidad / Rend.	Valor ($)	Increm.	V/Parcial ($)
	Cuadrilla Electrica BF * (Trabajos en frio)	HC	0.15	$ 45,792.13		6,868.82
	-					0.00
	-					0.00
	-					0.00
	-					0.00
En el valor de la mano de obra ya estan incluidos los aportes y prestaciones						$ 6,868.82
						$ 76,739.06