X	**Materiales**		**Servicios**		**Dotación FAE**
	Insumos		**Equipos**		**Otro**

	SOLICITUD DE COTIZACION	**FAE-CT-705**
		Versión: 01
		11/01/15

CLIENTE	SENA REGIONAL GUAINIA	**TELEFONO**	

FECHA DE SOLICITUD:	02/05/2025

PROYECTO:	SUMINISTRO DE MATERIAL

Concepto de Solicitud:

Si Coloca Otro Especifique:

PRODUCTO Y/O SERVICIO A REQUERIR					
ITEM	**DESCRIPCION**	**UNID**	**CANT**	**V/ UNIT**	**V/TOTAL**
1	Lavado, limpieza y desinfección de 8 tanques elevados plásticos, incluye lavado en (dos ciclos) Deberá entregar Toma de muestras y análisis microbiológicos y fisicoquímicos de agua potable, incluye: Color aparente, PH, Dureza Total, Hierro Total, Cloro residual, Coliformes totales, Coliformes fecales E. Coli	GLB	1.00	$ 4,850,000.00	$ 4,850,000.00
2	Suministro, instalación y puesta en funcionamiento de Electrobomba Superficial Centrífuga 3HP marca reconocida (fabricada en hierro, motor bobinado en cobre con alta eficiencia premium de clase IE3 y trabajo continuo por 24 h, impulsor y eje en acero inoxidable, alto rendimiento y trabajo continuo por 24 h, voltaje 220/440 v trifásica, succión 1 1/4", descarga 1"), incluye accesorios para su correcto funcionamiento	und	2.00	$ 4,608,000.00	$ 9,216,000.00
3	Mantenimiento pozo acuífero a través de lavado	und	2.00	$ 970,000.00	$ 1,940,000.00
4	Suministro e instalación de Flotador automático eléctrico con doble función (vaciado y llenado) contrapeso incluido. 2 Mts. Cable, incluye accesorios para su correcto funcionamiento y cableado desde punto eléctrico.	und	2.00	$ 480,000.00	$ 960,000.00
5	Suministro e instalación red de distribución e impulsión d=1" PVC, incluye accesorios	ml	51.00	$ 14,210.00	$ 724,710.00
6	Suministro e instalación red de distribución e impulsión d=3/4" PVC, incluye accesorios	ml	14.00	$ 10,925.00	$ 152,950.00
7	Suministro, instalación de Medidor Agua Volumétrico R200 Mecánico L110mm de 1 Pulgada, incluye accesorios para su correcto funcionamiento	und	2.00	$ 921,500.00	$ 1,843,000.00
8	Suministro, instalación de Válvula Cheque De Retención 1 - 1/4 Pulgadas Bronce, incluye accesorios	und	1.00	$ 135,800.00	$ 135,800.00

9	Suministro, instalación de Válvula Cortina 1 X 200Psi, incluye accesorios	und	2.00	$ 246,510.00	$ 493,020.00
10	Suministro, instalación de Válvula Cortina 3/4 X 200Psi, incluye accesorios	und	2.00	$ 205,640.00	$ 411,280.00
11	Salidas de puntos eléctricos de 220v: incluye instalación de tubería y accesorios, cableado desde tableros eléctricos bifásicos y puesta de artefactos eléctricos	und	2.00	$ 539,000.00	$ 1,078,000.00
12	Mantenimiento y puesta en funcionamiento del sistema de llenado de 8 tanques de almacena miento de agua incluye tubería y accesorios para su funcionamiento	GLB	1.00	$ 1,176,000.00	$ 1,176,000.00
			COSTO DIRECTO		$ 22,980,760.00
			ADIMINISTRACION 18%		$ 4,136,536.80
			UTILIDAD 5%		$ 1,149,038.00
			IVA UTILIDAD 19%		$ 218,317.22
			COSTO TOTAL OBRA		$ 28,484,652.00

OBSERVACIONES
NOTA: Esta propuesta no incluye flete de envió Precios y disponibilidad sujeta a cambio en inventario y TRM día

REALIZADO POR:

NOMBRE:	GONZALO SAAVEDRA
CARGO:	ASESOR COMERCIAL

CONDICIONES COMERCIALES:

FORMA DE PAGO	CONTADO-Cuenta de ahorros del Banco Bancolombia 460-456225-68 a nombre de Faecolombia Energía Limpia SAS.
FECHA DE ENTREGA	Acordado después de la Transferencia
LUGAR DE ENTREGA	Bogotá en la Calle 18 Nº 10-33 Local 120
GASTOS DE ENVIO Y/O TRANSPORTE	Serán asumidos por el cliente en caso de que se requieran fuera de la ciudad
VALIDEZ	5 días a partir de la fecha