Cotización
No. C-01-1739

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

OSCAR ALBERTO RUGE PINZON
NIT 19.002.744-1

Calle 16 a numero 6-15
Tel: 3203026605
Inírida - Colombia

Para: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

Nit: 899.999034-1

Fecha: 2025-05-02

Por medio de la presente me permito presentar a ustedes la cotización de los siguientes elementos:

Ítem	Código	Cantidad	Nombre producto	Unidad de medida	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Impto. Rete.	Vr. Bruto	Vr. Total
1	2365	1.00	Lavado, limpieza y desinfección de 8 tanques elevados plásticos, incluye lavado en (dos ciclos) Deberá entregar Toma de muestras y análisis microbiológicos y fisicoquímicos de agua potable, incluye: Color aparente, PH, Dureza Total, Hierro Total, Cloro residual, Coliformes totales, Coliformes fecales E. Coli	GLB	$ 5,050,000.00	0 %	0 %	$ 5,050,000.00	$ 5,050,000.00
2	425	2.00	Suministro, instalación y puesta en funcionamiento de Electrobomba Superficial Centrífuga 3HP marca reconocida (fabricada en hierro, motor bobinado en cobre con alta eficiencia premium de clase IE3 y trabajo continuo por 24 h, impulsor y eje en acero inoxidable, alto rendimiento y trabajo continuo por 24 h, voltaje 220/440 v trifásica, succión 1 1/4", descarga 1"), incluye accesorios para su correcto funcionamiento	UNIDAD	$ 4,704,000.00	0 %	0 %	$ 9,408,000.00	$ 9,408,000.00
3	20	2.00	Mantenimiento pozo acuífero a través de lavado	UNIDAD	$ 1,000,000.00	0 %	0 %	$ 2,000,000.00	$ 2,000,000.00
4	24	2.00	Suministro e instalación de Flotador automático eléctrico con doble función (vaciado y llenado) contrapeso incluido. 2 Mts. Cable, incluye accesorios para su correcto funcionamiento y cableado desde punto eléctrico.	UNIDAD	$ 515,000.00	0 %	0 %	$ 1,030,000.00	$ 1,030,000.00
5	5153	51.00	Suministro e instalación red de distribución e impulsión d=1" PVC, incluye accesorios	ml	$ 14,645.00	0 %	0 %	$ 746,895.00	$ 746,895.00
6	22	14.00	Suministro e instalación red de distribución e impulsión d=3/4" PVC, incluye accesorios	ml	$ 11,270.00	0 %	0 %	$ 157,780.00	$ 157,780.00

7	23	2.00	Suministro, instalación de Medidor Agua Volumétrico R200 Mecánico L110mm de 1 Pulgada, incluye accesorios para su correcto funcionamiento	UNIDAD	$ 950,000.00	0%	0%	$ 1,900,000.00	$ 1,900,000.00
8	2667	1.00	Suministro, instalación de Válvula Cheque De Retención 1 - 1/4 Pulgadas Bronce, incluye accesorios	UNIDAD	$ 145,600.00	0 %	0 %	$ 145,600.00	$ 145,600.00
9	1971	2.00	Suministro, instalación de Válvula Cortina 1 X 200Psi, incluye accesorios	UNIDAD	$ 251,490.00	19 %	0 %	$ 502,980.00	$ 502,980.00
10	2683	2.00	Suministro, instalación de Válvula Cortina 3/4 X 200Psi, incluye accesorios	UNIDAD	$ 218,360.00	0 %	0 %	$ 436,720.00	$ 436,720.00
11	810	2.00	Salidas de puntos eléctricos de 220v: incluye instalación de tubería y accesorios, cableado desde tableros eléctricos bifásicos y puesta de artefactos eléctricos	UNIDAD	$ 572,000.00	0 %	0 %	$ 1,144,000.00	$ 1,144,000.00
12	165	1.00	Mantenimiento y puesta en funcionamiento del sistema de llenado de 8 tanques de almacena miento de agua incluye tubería y accesorios para su funcionamiento	GLB	$ 1,212,000.00	0 %	0 %	$ 1,212,000.00	$ 1,212,000.00

COSTO DIRECTO	$ 23,733,975.00
ADIMINISTRACION 18%	$ 4,272,115.50
UTILIDAD 5%	$ 1,186,698.75
IVA UTILIDAD 19%	$ 225,472.76
COSTO TOTAL OBRA	$ 29,418,262.00

*Esta propuesta tiene validez de 5 días calendario a partir de la fecha de expedición. *No se aceptan devoluciones después de cortado los cables. *No se aceptan devoluciones de elementos en mal estado físico o del empaque. *consignaciones únicamente a las siguientes cuentas, Bancolombia ahorro # 66679016882, Davivienda ahorro 570096270124645, Agrario ahorro 47703001213-6, Falabella ahorro 117010304786.

EDNA ROSMARY BOLIVAR
ednarosmarybolivar@gmail.com
3203026605
3203026605