

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

FECHA:	ABRIL DE 2024	1,1,1	CAMPAMENTO EN PISO DE CONCRETO 17.2 Mpa (2.500 psi), ESTRUCTURA EN MADERA, CUBIERTA EN TEJA ONDULADA DE ZINC CALIBRE 33 Y CERRAMIENTO EN LONA VERDE	Unidad:	M2
EQUIPO					
DESCRIPCION		Tipo	Tarifa/día	Rend.	V. Unitario
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (% M.O.)		%	\$ 3,00	1,00	\$ 6.796,91
Sub-total					\$ 6.796,91

MATERIALES EN OBRA					
DESCRIPCION		Unidad	Prec. Unit.	Cant.	V. Unitario
BISAGRA COBRIZADA DE 3"		UND	\$ 10.550,00	0,30	\$ 3.165,00
GANCHOS Y TORNILLOS DE FIJACION TEJA		UND	\$ 1.830,00	1,55	\$ 2.836,50
CONCRETO 2500 psi - 17.2 MPa MEZCLA EN OBRA		M3	\$ 1.379.127,00	0,08	\$ 110.330,16
PORTACANDADO NEGRO No. 4		UND	\$ 28.200,00	0,10	\$ 2.820,00
PUNTILLA DE 2" CON CABEZA		LB	\$ 12.900,00	0,30	\$ 3.870,00
POSTE EN MADERA 10 x 10 cm, L= 3 m		UND	\$ 94.050,00	0,35	\$ 32.917,50
MATERIAL SELECCIONADO TAMAÑO MAX. 2"		M3	\$ 95.300,00	0,15	\$ 14.295,00
TEJA ONDULADA DE ZINC CALIBRE 33		M2	\$ 34.000,00	1,00	\$ 34.000,00
POSTE EN MADERA 20 x 20 cm, L= 3 m		UND	\$ 136.700,00	0,40	\$ 54.680,00
CANDADO SEGURIDAD		UND	\$ 141.500,00	0,02	\$ 2.830,00
LONA VERDE		M2	\$ 5.500,00	1,50	\$ 8.250,00
Sub-total					\$ 269.994,16

MANO DE OBRA						
DESCRIPCION	Jornal	Prestac	J/Total	HC	Rendimiento	V/ Unitario
Cuadrilla 1 Of. + 4 Ayud.	\$ 265.336,00	198,00%	\$ 525.365,28	\$ 65.670,66	3,45	\$ 226.563,78
Sub-total						\$ 226.563,78

TRANSPORTE						
DESCRIPCION		Unidad	Prec. Unit.	Cant.	V. Unitario	
Sub-total						\$ -

TOTALCOSTOSDIRECTOSAPROXIMADOALPESO	\$ 503.355,00
-------------------------------------	---------------

COSTOS INDIRECTOS			
DESCRIPCION		Porc.	V/ Total
ADMINISTRACION		28,5%	\$ 143.456,18
IMPREVISTOS		1%	\$ 5.033,55
UTILIDAD		5%	\$ 25.167,75
A.I.U = 34.5%			\$ 173.657,48

TOTALCOSTOSINDIRECTOS	\$ 173.657,48
-----------------------	---------------

PRECIOUNITARIOTOTALAPROXIMADOALPESO	\$ 677.012,00
-------------------------------------	---------------

SON: SEICIENTOS SETENTA Y SIETE MIL DOCE PESOS M/CTE

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS								
FECHA:	ABRIL DE 2024		1,1,2	LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO DE VIAS.			Unidad:	M2
EQUIPO								
DESCRIPCION			Tipo	Tarifa/día	Rend.	V. Unitario		
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (% M.O.)			%	\$ 3,00	1,00	\$ 28,96		
EQUIPO DE TOPOGRAFIA (ESTACION, NIVEL Y ELEMENTOS)			DIA	\$ 450.000,00	800,00	\$ 562,50		
						Sub-total	\$ 591,46	
MATERIALES EN OBRA								
DESCRIPCION			Unidad	Prec. Unit.	Cant.	V. Unitario		
DURMIENTE ORDINARIO 3m X 4 X 4			M	\$ 17.900,00	0,10	\$ 1.790,00		
HILO POLIPROPILENO - ROLLO X 50 m			ROLLO	\$ 10.550,00	0,01	\$ 105,50		
ESMALTE SINTETICO			GAL	\$ 203.400,00	0,001	\$ 203,40		
REPISA 0,08 X 0,04 X 3 m ORDINARIO			M	\$ 13.100,00	0,18	\$ 2.358,00		
						Sub-total	\$ 4.456,90	
MANO DE OBRA								
DESCRIPCION	Jornal	Prestac	J/Total	HC	Rendimiento	V/ Unitario		
Cuadrilla de Topografía - 1 Topo. + 1 Cad.	\$ 390.001,00	198,00%	\$ 772.201,98	\$ 96.525,25	0,01	\$ 965,25		
						Sub-total	\$ 965,25	
TRANSPORTE								
DESCRIPCION			Unidad	Prec. Unit.	Cant.	V. Unitario		
						Sub-total	\$ -	
TOTALCOSTOSDIRECTOSAPROXIMADOALPESO							\$ 6.014,00	
COSTOS INDIRECTOS								
DESCRIPCION					Porc.	V/ Total		
ADMINISTRACION					28,5%	\$ 1.713,99		
IMPREVISTOS					1%	\$ 60,14		
UTILIDAD					5%	\$ 300,70		
A.I.U = 34.5%							\$ 2.074,83	
TOTALCOSTOSINDIRECTOS							\$ 2.074,83	
PRECIOUNITARIOTOTALAPROXIMADOALPESO						\$ 8.089,00		

SON: OCHO MIL OCHENTA Y NUEVE PESOS M/CTE

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS						
FECHA:	ABRIL DE	2024	1,2,1	DEMOLICION CONCRETO SIMPLE, INCLUYE RETIRO		Unidad: M3
EQUIPO						
DESCRIPCION			Tipo	Tarifa/día	Rend.	V. Unitario
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (% M.O.)			%	\$ 3,00	1,00	\$ 4.812,60
COMPRESOR MARTILLO			DIA	\$ 338.000,00	4,05	\$ 83.456,79
VOLQUETA (6M3 MAX 30 KM)			DIA	\$ 350.000,00	6,00	\$ 58.333,33
Sub-total						\$ 146.602,73
MATERIALES EN OBRA						
DESCRIPCION			Unidad	Prec. Unit.	Cant.	V. Unitario
Sub-total						\$ -
MANO DE OBRA						
DESCRIPCION	Jornal	Prestac	J/Total	HC	Rendimiento	V/ Unitario
Cuadrilla Demoliciones - 2 Ayud.	\$ 97.468,00	198,00%	\$ 192.986,64	\$ 24.123,33	5,90	\$ 142.327,65
Cuadrilla 1 Ayud.	\$ 48.734,00	198,00%	\$ 96.493,32	\$ 12.061,67	1,50	\$ 18.092,50
Sub-total						\$ 160.420,14
TRANSPORTE						
DESCRIPCION			Unidad	Prec. Unit.	Cant.	V. Unitario
Sub-total						\$ -
TOTALCOSTOSDIRECTOSAPROXIMADOALPESO						\$ 307.023,00
COSTOS INDIRECTOS						
DESCRIPCION					Porc.	V/ Total
ADMINISTRACION					28,5%	\$ 87.501,56
IMPREVISTOS					1%	\$ 3.070,23
UTILIDAD					5%	\$ 15.351,15
A.I.U = 34.5%						\$ 105.922,94
TOTALCOSTOSINDIRECTOS						\$ 105.922,94
PRECIOUNITARIOTOTALAPROXIMADOALPESO						\$ 412.946,00

SON: CUATROCIENTOS DOCE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS M/CTE

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS						
FECHA:	ABRIL DE	2024	1,2,2	DEMOLICION CONCRETO CICLOPEO, INCLUYE RETIRO		Unidad: M3
EQUIPO						
DESCRIPCION			Tipo	Tarifa/día	Rend.	V. Unitario
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (% M.O.)			%	\$ 3,00	1,00	\$ 4.161,27
COMPRESOR MARTILLO			DIA	\$ 338.000,00	5,10	\$ 66.274,51
VOLQUETA (6M3 MAX 30 KM)			DIA	\$ 350.000,00	6,00	\$ 58.333,33
Sub-total						\$ 128.769,12
MATERIALES EN OBRA						
DESCRIPCION			Unidad	Prec. Unit.	Cant.	V. Unitario
Sub-total						\$ -
MANO DE OBRA						
DESCRIPCION	Jornal	Prestac	J/Total	HC	Rendimiento	V/ Unitario
Cuadrilla Demoliciones - 2 Ayud.	\$ 97.468,00	198,00%	\$ 192.986,64	\$ 24.123,33	5,00	\$ 120.616,65
Cuadrilla 1 Ayud.	\$ 48.734,00	198,00%	\$ 96.493,32	\$ 12.061,67	1,50	\$ 18.092,50
Sub-total						\$ 138.709,15
TRANSPORTE						
DESCRIPCION			Unidad	Prec. Unit.	Cant.	V. Unitario
Sub-total						\$ -
TOTALCOSTOSDIRECTOSAPROXIMADOALPESO						\$ 267.478,00
COSTOS INDIRECTOS						
DESCRIPCION					Porc.	V/ Total
ADMINISTRACION					28,5%	\$ 76.231,23
IMPREVISTOS					1%	\$ 2.674,78
UTILIDAD					5%	\$ 13.373,90
A.I.U = 34.5%						\$ 92.279,91
TOTALCOSTOSINDIRECTOS						\$ 92.279,91
PRECIOUNITARIOTOTALAPROXIMADOALPESO						\$ 359.758,00

SON: TRECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS M/CTE

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS						
FECHA:	ABRIL DE	2024	1,2,3	DEMOLICION CONCRETO REFORZADO, INCLUYE RETIRO		Unidad: M3
DESCRIPCION			Tipo	Tarifa/día	Rend.	V. Unitario
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (% M.O.)			%	\$ 3,00	1,00	\$ 4.993,53
COMPRESOR MARTILLO			DIA	\$ 338.000,00	4,05	\$ 83.456,79
VOLQUETA (6M3 MAX 30 KM)			DIA	\$ 350.000,00	6,00	\$ 58.333,33
					Sub-total	\$ 146.783,65
MATERIALES EN OBRA						
DESCRIPCION			Unidad	Prec. Unit.	Cant.	V. Unitario
					Sub-total	\$ -
MANO DE OBRA						
DESCRIPCION	Jornal	Prestac	J/Total	HC	Rendimiento	V/ Unitario
Cuadrilla Demoliciones - 2 Ayud.	\$ 97.468,00	198,00%	\$ 192.986,64	\$ 24.123,33	6,15	\$ 148.358,48
Cuadrilla 1 Ayud.	\$ 48.734,00	198,00%	\$ 96.493,32	\$ 12.061,67	1,50	\$ 18.092,50
					Sub-total	\$ 166.450,98
TRANSPORTE						
DESCRIPCION			Unidad	Prec. Unit.	Cant.	V. Unitario
					Sub-total	\$ -
TOTALCOSTOSDIRECTOSAPROXIMADOALPESO						\$ 313.235,00
COSTOS INDIRECTOS						
DESCRIPCION					Porc.	V/ Total
ADMINISTRACION					28,5%	\$ 89.271,98
IMPREVISTOS					1%	\$ 3.132,35
UTILIDAD					5%	\$ 15.661,75
A.I.U = 34.5%						\$ 108.066,08
TOTALCOSTOSINDIRECTOS						\$ 108.066,08
PRECIOUNITARIOTOTALAPROXIMADOALPESO						\$ 421.301,00

SON: CUATROCIENTOS VEINTIUN MIL TRECIENTOS UN PESOS M/CTE

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	
-------------------------------	--

FECHA:	ABRIL DE 2024	1,2,4	DEMOLICION CIMIENTO ENTERRADO, INCLUYE RETIRO				Unidad:	M3
EQUIPO								
DESCRIPCION			Tipo	Tarifa/día	Rend.	V. Unitario		
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (% M.O.)			%	\$ 3,00	1,00	\$ 5.681,04		
COMPRESOR MARTILLO			DIA	\$ 338.000,00	4,00	\$ 84.500,00		
VOLQUETA (6M3 MAX 30 KM)			DIA	\$ 350.000,00	6,00	\$ 58.333,33		
						Sub-total	\$ 148.514,38	

MATERIALES EN OBRA					
DESCRIPCION	Unidad	Prec. Unit.	Cant.	V. Unitario	
				Sub-total	\$ -

MANO DE OBRA							
DESCRIPCION	Jornal	Prestac	J/Total	HC	Rendimiento	V/ Unitario	
Cuadrilla 1 Ayud.	\$ 48.734,00	198,00%	\$ 96.493,32	\$ 12.061,67	1,50	\$ 18.092,50	
Cuadrilla Demoliciones - 2 Ayud.	\$ 97.468,00	198,00%	\$ 192.986,64	\$ 24.123,33	7,10	\$ 171.275,64	
						Sub-total	\$ 189.368,14

TRANSPORTE					
DESCRIPCION	Unidad	Prec. Unit.	Cant.	V. Unitario	
				Sub-total	\$ -

TOTALCOSTOSDIRECTOSAPROXIMADOALPESO		\$ 337.883,00
--	--	----------------------

COSTOS INDIRECTOS			
DESCRIPCION	Porc.	V/ Total	
ADMINISTRACION	28,5%	\$ 96.296,66	
IMPREVISTOS	1%	\$ 3.378,83	
UTILIDAD	5%	\$ 16.894,15	
A.I.U = 34.5%			\$ 116.569,64

TOTALCOSTOSINDIRECTOS	\$ 116.569,64
------------------------------	----------------------

PRECIO UNITARIO TOTAL APROXIMADO AL PESO	\$ 454.453,00
--	---------------

SON: CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS M/CTE

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS						
FECHA:	ABRIL DE	2024	1,2,5	DEMOLICION ANDEN, PLACAS, SARDINEL, INCLUYE RETIRO		Unidad: M3
EQUIPO						
DESCRIPCION			Tipo	Tarifa/día	Rend.	V. Unitario
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (% M.O.)			%	\$ 3,00	1,00	\$ 5.463,93
COMPRESOR MARTILLO			DIA	\$ 338.000,00	4,00	\$ 84.500,00
VOLQUETA (6M3 MAX 30 KM)			DIA	\$ 350.000,00	6,00	\$ 58.333,33
Sub-total						\$ 148.297,27
MATERIALES EN OBRA						
DESCRIPCION			Unidad	Prec. Unit.	Cant.	V. Unitario
Sub-total						\$ -
MANO DE OBRA						
DESCRIPCION	Jornal	Prestac	J/Total	HC	Rendimiento	V/ Unitario
Cuadrilla 1 Ayud.	\$ 48.734,00	198,00%	\$ 96.493,32	\$ 12.061,67	1,50	\$ 18.092,50
Cuadrilla Demoliciones - 2 Ayud.	\$ 97.468,00	198,00%	\$ 192.986,64	\$ 24.123,33	6,80	\$ 164.038,64
Sub-total						\$ 182.131,14
TRANSPORTE						
DESCRIPCION			Unidad	Prec. Unit.	Cant.	V. Unitario
Sub-total						\$ -
TOTALCOSTOSDIRECTOSAPROXIMADOALPESO						\$ 330.428,00
COSTOS INDIRECTOS						
DESCRIPCION					Porc.	V/ Total
ADMINISTRACION					28,5%	\$ 94.171,98
IMPREVISTOS					1%	\$ 3.304,28
UTILIDAD					5%	\$ 16.521,40
A.I.U = 34.5%						\$ 113.997,66
TOTALCOSTOSINDIRECTOS						\$ 113.997,66
PRECIOUNITARIOTOTALAPROXIMADOALPESO						\$ 444.426,00

SON: CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTISEIS PESOS M/CTE

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	
-------------------------------	--

FECHA:	ABRIL DE 2024	1,2,6	DEMOLICION DE PIEDRA, INCLUYE RETIRO				Unidad:	M3
EQUIPO								
DESCRIPCION			Tipo	Tarifa/día	Rend.	V. Unitario		
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (% M.O.)			%	\$ 3,00	1,00	\$ 8.702,49		
COMPRESOR MARTILLO			DIA	\$ 338.000,00	2,00	\$ 169.000,00		
VOLQUETA (6M3 MAX 30 KM)			DIA	\$ 350.000,00	5,00	\$ 70.000,00		
RETROEXCAVADORA			HR	\$ 170.000,00	5,00	\$ 34.000,00		
							Sub-total	\$ 281.702,49

MATERIALES EN OBRA					
DESCRIPCION	Unidad	Prec. Unit.	Cant.	V. Unitario	
				Sub-total	\$ -

MANO DE OBRA							
DESCRIPCION	Jornal	Prestac	J/Total	HC	Rendimiento	V/ Unitario	
Cuadrilla 3 Ayud.	\$ 146.202,00	198,00%	\$ 289.479,96	\$ 36.185,00	4,81	\$ 174.049,83	
Cuadrilla Demoliciones - 2 Ayud.	\$ 97.468,00	198,00%	\$ 192.986,64	\$ 24.123,33	4,81	\$ 116.033,22	
						Sub-total	\$ 290.083,04

TRANSPORTE					
DESCRIPCION	Unidad	Prec. Unit.	Cant.	V. Unitario	
				Sub-total	\$ -

TOTALCOSTOSDIRECTOSAPROXIMADOALPESO		\$ 571.786,00
--	--	----------------------

COSTOS INDIRECTOS			
DESCRIPCION	Porc.	V/ Total	
ADMINISTRACION	28,5%	\$ 162.959,01	
IMPREVISTOS	1%	\$ 5.717,86	
UTILIDAD	5%	\$ 28.589,30	
A.I.U = 34.5%			\$ 197.266,17

TOTALCOSTOSINDIRECTOS	\$ 197.266,17
------------------------------	----------------------

PRECIO UNITARIO TOTAL APROXIMADO AL PESO	\$ 769.052,00
--	---------------

SON: SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

FECHA:	ABRIL DE 2024	1,3,1	MANEJO AGUA CON MOTOBOMBA 6" INCLUYE INSTALACION Y MONTAJE	Unidad:	DIA
EQUIPO					
DESCRIPCION	Tipo	Tarifa/día	Rend.	V. Unitario	
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (% M.O.)	%	\$ 3,00	1,00	\$ 4.512,04	
MOTOBOMBA DIESEL 6"	HR	\$ 35.000,00	8,00	\$ 280.000,00	
				Sub-total	\$ 284.512,04

MATERIALES EN OBRA					
DESCRIPCION	Unidad	Prec. Unit.	Cant.	V. Unitario	
				Sub-total	\$ -

MANO DE OBRA						
DESCRIPCION	Jornal	Prestac	J/Total	HC	Rendimiento	V/ Unitario
Cuadrilla 1 Of. + 2 Ayud.	\$ 167.868,00	198,00%	\$ 332.378,64	\$ 41.547,33	3,62	\$ 150.401,33
						Sub-total
						\$ 150.401,33

TRANSPORTE					
DESCRIPCION	Unidad	Prec. Unit.	Cant.	V. Unitario	
					Sub-total
					\$ -

TOTALCOSTOSDIRECTOSAPROXIMADOALPESO	\$ 434.913,00
-------------------------------------	---------------

COSTOS INDIRECTOS			
DESCRIPCION	Porc.	V/ Total	
ADMINISTRACION	28,5%	\$ 123.950,21	
IMPREVISTOS	1%	\$ 4.349,13	
UTILIDAD	5%	\$ 21.745,65	
A.I.U = 34.5%			\$ 150.044,99

TOTALCOSTOSINDIRECTOS	\$ 150.044,99
-----------------------	---------------

PRECIOUNITARIOTOTALAPROXIMADOALPESO	\$ 584.958,00
-------------------------------------	---------------

SON: QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS M/CTE

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

FECHA:	ABRIL DE	2024	1,3,2	MANEJO AGUA CON BOMBA SUMERGIBLE 3" INCLUYE INSTALACION Y MONTAJE	Unidad:	DIA
EQUIPO						
DESCRIPCION			Tipo	Tarifa/día	Rend.	V. Unitario
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (% M.O.)			%	\$ 3,00	1,00	\$ 3.759,62
MOTOBOMBA SUMERGIBLE 3"			HR	\$ 11.500,00	8,00	\$ 92.000,00
Sub-total						\$ 95.759,62

MATERIALES EN OBRA					
DESCRIPCION		Unidad	Prec. Unit.	Cant.	V. Unitario
Sub-total					\$ -

MANO DE OBRA							
DESCRIPCION	Jornal	Prestac	J/Total	HC	Rendimiento	V/ Unitario	
Cuadrilla 1 Ayud.	\$ 48.734,00	198,00%	\$ 96.493,32	\$ 12.061,67	10,39	\$ 125.320,70	
Sub-total							\$ 125.320,70

TRANSPORTE					
DESCRIPCION		Unidad	Prec. Unit.	Cant.	V. Unitario
Sub-total					\$ -

TOTALCOSTOSDIRECTOSAPROXIMADOALPESO	\$ 221.080,00
-------------------------------------	---------------

COSTOS INDIRECTOS			
DESCRIPCION		Porc.	V/ Total
ADMINISTRACION		28,5%	\$ 63.007,80
IMPREVISTOS		1%	\$ 2.210,80
UTILIDAD		5%	\$ 11.054,00
A.I.U = 34.5%			\$ 76.272,60

TOTALCOSTOSINDIRECTOS	\$ 76.272,60
-----------------------	--------------

PRECIOUNITARIOTOTALAPROXIMADOALPESO	\$ 297.353,00
-------------------------------------	---------------

SON: DOCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL TRECIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS M/CTE

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

FECHA:	ABRIL DE	2024	1,3,3	MANEJO AGUA CON MOTOBOMBA 4" INCLUYE INSTALACION Y MONTAJE	Unidad:	DIA
DESCRIPCION			Tipo	Tarifa/día	Rend.	V. Unitario
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (% M.O.)			%	\$ 3,00	1,00	\$ 3.759,62
MOTOBOMBA SUMERGIBLE 4"			HR	\$ 17.000,00	8,00	\$ 136.000,00
Sub-total						\$ 139.759,62

MATERIALES EN OBRA					
DESCRIPCION	Unidad	Prec. Unit.	Cant.	V. Unitario	
Sub-total					\$ -

MANO DE OBRA							
DESCRIPCION	Jornal	Prestac	J/Total	HC	Rendimiento	V/ Unitario	
Cuadrilla 1 Ayud.	\$ 48.734,00	198,00%	\$ 96.493,32	\$ 12.061,67	10,39	\$ 125.320,70	
Sub-total							\$ 125.320,70

TRANSPORTE					
DESCRIPCION	Unidad	Prec. Unit.	Cant.	V. Unitario	
Sub-total					\$ -

TOTALCOSTOSDIRECTOSAPROXIMADOALPESO	\$ 265.080,00
-------------------------------------	---------------

COSTOS INDIRECTOS			
DESCRIPCION		Porc.	V/ Total
ADMINISTRACION		28,5%	\$ 75.547,80
IMPREVISTOS		1%	\$ 2.650,80
UTILIDAD		5%	\$ 13.254,00
A.I.U = 34.5%			\$ 91.452,60

TOTALCOSTOSINDIRECTOS	\$ 91.452,60
-----------------------	--------------

PRECIOUNITARIOTOTALAPROXIMADOALPESO	\$ 356.533,00
-------------------------------------	---------------

SON: TRECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS								
FECHA:	ABRIL DE 2024		2,1,1	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN, INCLUYE RETIRO			Unidad:	M3
EQUIPO								
DESCRIPCION			Tipo	Tarifa/día	Rend.	V. Unitario		
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (% M.O.)			%	\$ 3,00	1,00	\$ 2.219,41		
VOLQUETA (6M3 MAX 30 KM)			DIA	\$ 350.000,00	6,00	\$ 58.333,33		
							Sub-total	\$ 60.552,75
MATERIALES EN OBRA								
DESCRIPCION			Unidad	Prec. Unit.	Cant.	V. Unitario		
							Sub-total	\$ -
MANO DE OBRA								
DESCRIPCION	Jornal	Prestac	J/Total	HC	Rendimiento	V/ Unitario		
Cuadrilla 1 Of. + 3 Ayud.	\$ 216.602,00	198,00%	\$ 428.871,96	\$ 53.609,00	1,38	\$ 73.980,41		
							Sub-total	\$ 73.980,41
TRANSPORTE								
DESCRIPCION			Unidad	Prec. Unit.	Cant.	V. Unitario		
							Sub-total	\$ -
TOTALCOSTOSDIRECTOSAPROXIMADOALPESO								\$ 134.533,00
COSTOS INDIRECTOS								
DESCRIPCION					Porc.	V/ Total		
ADMINISTRACION					28,5%	\$ 38.341,91		
IMPREVISTOS					1%	\$ 1.345,33		
UTILIDAD					5%	\$ 6.726,65		
A.I.U = 34.5%							\$ 46.413,89	
TOTALCOSTOSINDIRECTOS								\$ 46.413,89
PRECIOUNITARIOTOTALAPROXIMADOALPESO							\$ 180.947,00	

SON: CIENTO OCHENTA MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS M/CTE

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS								
FECHA:	ABRIL DE	2024	2,2,1	EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMUN, INCLUYE RETIRO			Unidad:	M3
EQUIPO								
DESCRIPCION			Tipo	Tarifa/día	Rend.	V. Unitario		
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (% M.O.)			%	\$ 3,00	1,00	\$ 83,23		
RETROEXCAVADORA			HR	\$ 170.000,00	7,10	\$ 23.943,66		
VOLQUETA (6M3 MAX 30 KM)			DIA	\$ 350.000,00	8,00	\$ 43.750,00		
							Sub-total	\$ 67.776,89
MATERIALES EN OBRA								
DESCRIPCION			Unidad	Prec. Unit.	Cant.	V. Unitario		
							Sub-total	\$ -
MANO DE OBRA								
DESCRIPCION	Jornal	Prestac	J/Total	HC	Rendimiento	V/ Unitario		
Cuadrilla 1 Ayud.	\$ 48.734,00	198,00%	\$ 96.493,32	\$ 12.061,67	0,23	\$ 2.774,18		
							Sub-total	\$ 2.774,18
TRANSPORTE								
DESCRIPCION			Unidad	Prec. Unit.	Cant.	V. Unitario		
							Sub-total	\$ -
TOTALCOSTOSDIRECTOSAPROXIMADOALPESO								\$ 70.551,00
COSTOS INDIRECTOS								
DESCRIPCION					Porc.	V/ Total		
ADMINISTRACION					28,5%	\$ 20.107,04		
IMPREVISTOS					1%	\$ 705,51		
UTILIDAD					5%	\$ 3.527,55		
A.I.U = 34.5%							\$ 24.340,10	
TOTALCOSTOSINDIRECTOS								\$ 24.340,10
PRECIOUNITARIOTOTALAPROXIMADOALPESO							\$ 94.891,00	

SON: NOVENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS M/CTE

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS								
FECHA:	ABRIL DE	2024	2,2,2	EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMUN			Unidad:	M3
EQUIPO								
DESCRIPCION			Tipo	Tarifa/día	Rend.	V. Unitario		
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (% M.O.)			%	\$ 3,00	1,00	\$ 83,23		
RETROEXCAVADORA			HR	\$ 170.000,00	7,10	\$ 23.943,66		
						Sub-total	\$	24.026,89
MATERIALES EN OBRA								
DESCRIPCION			Unidad	Prec. Unit.	Cant.	V. Unitario		
						Sub-total	\$	-
MANO DE OBRA								
DESCRIPCION	Jornal	Prestac	J/Total	HC	Rendimiento	V/ Unitario		
Cuadrilla 1 Ayud.	\$ 48.734,00	198,00%	\$ 96.493,32	\$ 12.061,67	0,23	\$ 2.774,18		
						Sub-total	\$	2.774,18
TRANSPORTE								
DESCRIPCION			Unidad	Prec. Unit.	Cant.	V. Unitario		
						Sub-total	\$	-
TOTALCOSTOSDIRECTOSAPROXIMADOALPESO							\$	26.801,00
COSTOS INDIRECTOS								
DESCRIPCION					Porc.	V/ Total		
ADMINISTRACION					28,5%	\$ 7.638,29		
IMPREVISTOS					1%	\$ 268,01		
UTILIDAD					5%	\$ 1.340,05		
A.I.U = 34.5%							\$	9.246,35
TOTALCOSTOSINDIRECTOS							\$	9.246,35
PRECIOUNITARIOTOTALAPROXIMADOALPESO						\$	36.047,00	

SON: TREINTA Y SEIS MIL CUARENTA Y SIETE PESOS M/CTE

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

FECHA:	ABRIL DE	2024	3,1,1	BOLSACRETO EN CONCRETO 17.5 MPa (2500 psi)	Unidad:	M3
EQUIPO						
DESCRIPCION			Tipo	Tarifa/día	Rend.	V. Unitario
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (% M.O.)			%	\$ 3,00	1,00	\$ 11.583,42
Sub-total					\$	11.583,42

MATERIALES EN OBRA					
DESCRIPCION		Unidad	Prec. Unit.	Cant.	V. Unitario
CONCRETO 2500 psi - 17.2 MPa MEZCLA EN OBRA		M3	\$ 1.379.127,00	1,05	\$ 1.448.083,35
BOLSACRETO 1,00 m3		UND	\$ 92.600,00	1,00	\$ 92.600,00
Sub-total					\$ 1.540.683,35

MANO DE OBRA						
DESCRIPCION	Jornal	Prestac	J/Total	HC	Rendimiento	V/ Unitario
Cuadrilla 1 Of. + 6 Ayud.	\$ 362.804,00	198,00%	\$ 718.351,92	\$ 89.793,99	4,30	\$ 386.114,16
Sub-total						\$ 386.114,16

TRANSPORTE					
DESCRIPCION	Unidad	Prec. Unit.	Cant.	V. Unitario	
Sub-total					\$ -

TOTALCOSTOSDIRECTOSAPROXIMADOALPESO	\$ 1.938.381,00
-------------------------------------	-----------------

COSTOS INDIRECTOS			
DESCRIPCION	Porc.	V/ Total	
ADMINISTRACION	28,5%	\$ 552.438,59	
IMPREVISTOS	1%	\$ 19.383,81	
UTILIDAD	5%	\$ 96.919,05	
A.I.U = 34.5%			\$ 668.741,45

TOTALCOSTOSINDIRECTOS	\$ 668.741,45
-----------------------	---------------

PRECIOUNITARIOTOTALAPROXIMADOALPESO	\$ 2.607.122,00
-------------------------------------	-----------------

SON: DOS MILLONES SEICIENTOS SIETE MIL CIENTO VEINTIDOS PESOS M/CTE

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

FECHA:	ABRIL DE	2024	3,2,1	CONCRETO CICLOPEO 20.7 MPa (3000 psi) RELACION 60 % CONCRETO-40% PIEDRA	Unidad:	M3
EQUIPO						
DESCRIPCION			Tipo	Tarifa/día	Rend.	V. Unitario
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (% M.O.)			%	\$ 3,00	1,00	\$ 16.971,06
					Sub-total	\$ 16.971,06

MATERIALES EN OBRA					
DESCRIPCION	Unidad	Prec. Unit.	Cant.	V. Unitario	
CONCRETO 3000 psi - 20.7 MPa MEZCLA EN OBRA	M3	\$ 1.529.600,00	0,60	\$ 917.760,00	
PIEDRA DE LA ZONA TAMAÑO SUPERIOR A 4"	M3	\$ 338.030,00	0,40	\$ 135.212,00	
ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE 14	KG	\$ 17.000,00	1,00	\$ 17.000,00	
REPISA 0,05 X 0.10 X 3 m ORDINARIO	M	\$ 13.350,00	1,40	\$ 18.690,00	
TABLA BURRA 0,25 m X 3 m ORDINARIO	M	\$ 26.500,00	2,00	\$ 53.000,00	
PUNTILLA DE 2" CON CABEZA	LB	\$ 12.900,00	0,50	\$ 6.450,00	
				Sub-total	\$ 1.148.112,00

MANO DE OBRA							
DESCRIPCION	Jornal	Prestac	J/Total	HC	Rend.	V/ Unitario	
Cuadrilla 1 Of. + 6 Ayud.	\$ 362.804,00	198,00%	\$ 718.351,92	\$ 89.793,99	6,3	\$ 565.702,14	
Sub-total							\$ 565.702,14

TRANSPORTE					
DESCRIPCION	Unidad	Prec. Unit.	Cant.	V. Unitario	
				Sub-total	\$ -

TOTALCOSTOSDIRECTOSAPROXIMADOALPESO	\$ 1.730.785,00
-------------------------------------	-----------------

COSTOS INDIRECTOS			
DESCRIPCION		Porc.	V/ Total
ADMINISTRACION		28,5%	\$ 493.273,73
IMPREVISTOS		1%	\$ 17.307,85
UTILIDAD		5%	\$ 86.539,25
A.I.U = 34.5%			\$ 597.120,83

TOTALCOSTOSINDIRECTOS	\$ 597.120,83
-----------------------	---------------

PRECIOUNITARIOTOTALAPROXIMADOALPESO	\$ 2.327.906,00
-------------------------------------	-----------------

SON: DOS MILLONES TRECIENTOS VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS SEIS PESOS M/CTE

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

FECHA:	ABRIL DE 2024	3,3,1	ACERO REFUERZO FIGURADO 412 MPa (4200 kg/cm2, Grado 60) INCLUYE SUMINISTRO, CORTE, FIGURADO, ARMADO, COLOCACION Y AMARRE				Unidad:	KG
EQUIPO								
DESCRIPCION			Tipo	Tarifa/día	Rend.	V. Unitario		
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (% M.O.)			%	\$ 3,00	1,00	\$ 123,84		
EQUIPO (CORTAD, SIERRA, PLANEAD, ELECTRICI....)			DIA	\$ 125.000,00	298,00	\$ 419,46		
Sub-total							\$	543,30

MATERIALES EN OBRA					
DESCRIPCION	Unidad	Prec. Unit.	Cant.	V. Unitario	
ALAMBRE NEGRO CALIBRE 18	KG	\$ 12.100,00	0,16	\$ 1.936,00	
ACERO DE REFUERZO PDR 60 FIGURADO	KG	\$ 7.680,00	1,04	\$ 7.987,20	
HOJA DE SEGUETA	UND	\$ 10.950,00	0,05	\$ 547,50	
Sub-total				\$	10.471,00

MANO DE OBRA						
DESCRIPCION	Jornal	Prestac	J/Total	HC	Rendimiento	V/ Unitario
Cuadrilla 1 Of. + 1 Ayud.	\$ 119.134,00	198,00%	\$ 235.885,32	\$ 29.485,67	0,14	\$ 4.127,99
Sub-total						\$ 4.127,99

TRANSPORTE				
DESCRIPCION	Unidad	Prec. Unit.	Cant.	V. Unitario
Sub-total				\$ -

TOTALCOSTOSDIRECTOSAPROXIMADOALPESO	\$ 15.142,00
-------------------------------------	--------------

COSTOS INDIRECTOS			
DESCRIPCION	Porc.	V/ Total	
ADMINISTRACION	28,5%	\$ 4.315,47	
IMPREVISTOS	1%	\$ 151,42	
UTILIDAD	5%	\$ 757,10	
A.I.U = 34.5%			\$ 5.223,99

TOTALCOSTOSINDIRECTOS	\$ 5.223,99
-----------------------	-------------

PRECIOUNITARIOTOTALAPROXIMADOALPESO	\$ 20.366,00
-------------------------------------	--------------

SON: VEINTE MIL TRECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS M/CTE

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

FECHA:	ABRIL DE 2024	4,1,1	CAPA DE RODADURA EN CONCRETO, 20.7 MPa (3000 psi), e= 0,15m, INCLUYE REFUERZO	Unidad:	M2
EQUIPO					
DESCRIPCION	Tipo	Tarifa/día	Rend.	V. Unitario	
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (% M.O.)	%	\$ 3,00	1,00	\$ 3.501,97	
MEZCLADORA DE CONCRETO	DIA	\$ 190.000,00	35,00	\$ 5.428,57	
VIBRADOR DE CONCRETOS	DIA	\$ 110.000,00	35,00	\$ 3.142,86	
COMPRESOR CON ASPERSOR MANUAL	DIA	\$ 80.000,00	35,00	\$ 2.285,71	
REGLA VIBRATORIA MANUAL	DIA	\$ 130.000,00	35,00	\$ 3.714,29	
FORMALETA METALICA PARA CAPA DE RODADURA CONCRETO	DIA	\$ 9.000,00	35,00	\$ 257,14	
Sub-total				\$	18.330,54

MATERIALES EN OBRA					
DESCRIPCION	Unidad	Prec. Unit.	Cant.	V. Unitario	
AGUA	LT	\$ 68,00	6,60	\$ 448,80	
MATERIAL MIXTO DE LA ZONA	M3	\$ 154.750,00	0,20	\$ 30.950,00	
CEMENTO GRIS	KG	\$ 1.299,00	64,20	\$ 83.395,80	
GASOLINA ROJA	GAL	\$ 17.950,00	0,10	\$ 1.795,00	
MATERIALES PARA EL ACERO REFUERZO FIGURADO 412 MPa (4200 kg/cm2, Grado 60)	KG	\$ 10.471,00	6,00	\$ 62.826,00	
ALAMBRE NEGRO CALIBRE 18	KG	\$ 12.100,00	0,06	\$ 726,00	
CURADOR DE CONCRETO	KG	\$ 36.200,00	0,20	\$ 7.240,00	
DESPERDICIO	% MA	\$ 114.794,60	5,00	\$ 5.739,73	
Sub-total				\$	193.121,33

MANO DE OBRA						
DESCRIPCION	Jornal	Prestac	J/Total	HC	Rendimiento	V/ Unitario
Cuadrilla 1 Of. + 6 Ayud.	\$ 362.804,00	198,00%	\$ 718.351,92	\$ 89.793,99	1,30	\$ 116.732,19
Sub-total						\$ 116.732,19

TRANSPORTE					
DESCRIPCION	Unidad	Prec. Unit.	Cant.	V. Unitario	
Sub-total					\$ -

TOTALCOSTOSDIRECTOSAPROXIMADOALPESO	\$ 328.184,00
-------------------------------------	---------------

COSTOS INDIRECTOS			
DESCRIPCION	Porc.	V/ Total	
ADMINISTRACION	28,5%	\$ 93.532,44	
IMPREVISTOS	1%	\$ 3.281,84	
UTILIDAD	5%	\$ 16.409,20	
A.I.U = 34.5%			\$ 113.223,48

TOTALCOSTOSINDIRECTOS	\$ 113.223,48
-----------------------	---------------

PRECIOUNITARIOTOTALAPROXIMADOALPESO	\$ 441.407,00
-------------------------------------	---------------

SON: CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SIETE PESOS M/CTE

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

FECHA:	ABRIL DE 2024	4,1,2	CAPA DE RODADURA EN CONCRETO, MR 3.8 Mpa, e= 0,20m, INCLUYE REFUERZO	Unidad:	M2
EQUIPO					
DESCRIPCION	Tipo	Tarifa/día	Rend.	V. Unitario	
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (% M.O.)	%	\$ 3,00	1,00	\$ 4.821,94	
MEZCLADORA DE CONCRETO	DIA	\$ 190.000,00	27,00	\$ 7.037,04	
VIBRADOR DE CONCRETOS	DIA	\$ 110.000,00	27,00	\$ 4.074,07	
COMPRESOR CON ASPERSOR MANUAL	DIA	\$ 80.000,00	27,00	\$ 2.962,96	
REGLA VIBRATORIA MANUAL	DIA	\$ 130.000,00	27,00	\$ 4.814,81	
FORMALETA METALICA PARA CAPA DE RODADURA CONCRETO	DIA	\$ 9.000,00	27,00	\$ 333,33	
Sub-total				\$	24.044,16

MATERIALES EN OBRA					
DESCRIPCION	Unidad	Prec. Unit.	Cant.	V. Unitario	
AGUA	LT	\$ 68,00	7,52	\$ 511,36	
MATERIAL MIXTO DE LA ZONA	M3	\$ 154.750,00	0,26	\$ 40.235,00	
CEMENTO GRIS	KG	\$ 1.299,00	125,00	\$ 162.375,00	
GASOLINA ROJA	GAL	\$ 17.950,00	0,10	\$ 1.795,00	
MATERIALES PARA EL ACERO REFUERZO FIGURADO 412 MPa (4200 kg/cm2, Grado 60)	KG	\$ 10.471,00	7,00	\$ 73.297,00	
ALAMBRE NEGRO CALIBRE 18	KG	\$ 12.100,00	0,35	\$ 4.235,00	
CURADOR DE CONCRETO	KG	\$ 36.200,00	0,22	\$ 7.964,00	
DESPERDICIO	% MA	\$ 203.121,36	5,00	\$ 10.156,07	
Sub-total				\$	300.568,43

MANO DE OBRA						
DESCRIPCION	Jornal	Prestac	J/Total	HC	Rendimiento	V/ Unitario
Cuadrilla 1 Of. + 6 Ayud.	\$ 362.804,00	198,00%	\$ 718.351,92	\$ 89.793,99	1,79	\$ 160.731,24
Sub-total						\$ 160.731,24

TRANSPORTE					
DESCRIPCION	Unidad	Prec. Unit.	Cant.	V. Unitario	
Sub-total					\$ -

TOTALCOSTOSDIRECTOSAPROXIMADOALPESO	\$ 485.344,00
-------------------------------------	---------------

COSTOS INDIRECTOS			
DESCRIPCION	Porc.	V/ Total	
ADMINISTRACION	28,5%	\$ 138.323,04	
IMPREVISTOS	1%	\$ 4.853,44	
UTILIDAD	5%	\$ 24.267,20	
A.I.U = 34.5%			\$ 167.443,68

TOTALCOSTOSINDIRECTOS	\$ 167.443,68
-----------------------	---------------

PRECIOUNITARIOTOTALAPROXIMADOALPESO	\$ 652.788,00
-------------------------------------	---------------

SON: SEICIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

FECHA:	ABRIL DE 2024	5,1,1	BASE EN MATERIAL SELECCIONADO PRODUCTO DE LA EXCAVACION, MAS MATERIAL GRANULAR DE LA ZONA (1:1), ESTABILIZADO CON CEMENTO, INCLUYE EXTENDIDA Y COMPACTACION				Unidad:	M3
EQUIPO								
DESCRIPCION			Tipo	Tarifa/día	Rend.	V. Unitario		
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (% M.O.)			%	\$ 3,00	1,00	\$ 2.637,56		
MOTONIVELADORA			HR	\$ 190.000,00	9,00	\$ 21.111,11		
VIBROCOMPACTADOR DE RODILLO			HR	\$ 160.000,00	8,00	\$ 20.000,00		
CARROTANQUE DE AGUA (1000 GALONES)			HR	\$ 125.000,00	6,96	\$ 17.952,81		
RETROEXCAVADORA			HR	\$ 170.000,00	5,50	\$ 30.909,09		
VOLQUETA (6M3 MAX 30 KM)			DIA	\$ 350.000,00	5,50	\$ 63.636,36		
							Sub-total	\$ 156.246,93

MATERIALES EN OBRA					
DESCRIPCION	Unidad	Prec. Unit.	Cant.	V. Unitario	
MATERIAL SELECCIONADO TAMAÑO MAX. 2"	M3	\$ 95.300,00	0,65	\$ 61.945,00	
CEMENTO GRIS	KG	\$ 1.299,00	50,00	\$ 64.950,00	
				Sub-total	\$ 126.895,00

MANO DE OBRA							
DESCRIPCION	Jornal	Prestac	J/Total	HC	Rendimiento	V/ Unitario	
Cuadrilla 1 Of. + 3 Ayud.	\$ 216.602,00	198,00%	\$ 428.871,96	\$ 53.609,00	1,64	\$ 87.918,75	
Sub-total							\$ 87.918,75

TRANSPORTE					
DESCRIPCION	Unidad	Prec. Unit.	Cant.	V. Unitario	
				Sub-total	\$ -

TOTALCOSTOSDIRECTOSAPROXIMADOALPESO	\$ 371.061,00
-------------------------------------	---------------

COSTOS INDIRECTOS			
DESCRIPCION	Porc.	V/ Total	
ADMINISTRACION	28,5%	\$ 105.752,39	
IMPREVISTOS	1%	\$ 3.710,61	
UTILIDAD	5%	\$ 18.553,05	
A.I.U = 34.5%			
			\$ 128.016,05

TOTALCOSTOSINDIRECTOS	\$ 128.016,05
-----------------------	---------------

PRECIOUNITARIOTOTALAPROXIMADOALPESO	\$ 499.077,00
-------------------------------------	---------------

SON: CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SETENTA Y SIETE PESOS M/CTE

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

FECHA:	ABRIL DE 2024	5,1,2	BASE EN MATERIAL DE PRESTAMO COMUN, MAS MATERIAL GRANULAR DE LA ZONA (1:1), ESTABILIZADO CON CEMENTO, INCLUYE EXTENDIDA Y COMPACTACION				Unidad:	M3
EQUIPO								
DESCRIPCION			Tipo	Tarifa/día	Rend.	V. Unitario		
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (% M.O.)			%	\$ 3,00	1,00	\$ 3.039,63		
MOTONIVELADORA			HR	\$ 190.000,00	9,00	\$ 21.111,11		
VIBROCOMPACTADOR DE RODILLO			HR	\$ 160.000,00	8,00	\$ 20.000,00		
CARROTANQUE DE AGUA (1000 GALONES)			HR	\$ 125.000,00	6,91	\$ 18.100,73		
RETROEXCAVADORA			HR	\$ 170.000,00	6,00	\$ 28.333,33		
VOLQUETA (6M3 MAX 30 KM)			DIA	\$ 350.000,00	6,00	\$ 58.333,33		
							Sub-total	\$ 148.918,13

MATERIALES EN OBRA					
DESCRIPCION	Unidad	Prec. Unit.	Cant.	V. Unitario	
RELLENO MATERIAL DE PRESTAMO COMUN	M3	\$ 90.000,00	0,65	\$ 58.500,00	
MATERIAL SELECCIONADO TAMAÑO MAX. 2"	M3	\$ 95.300,00	0,65	\$ 61.945,00	
CEMENTO GRIS	KG	\$ 1.299,00	50,00	\$ 64.950,00	
				Sub-total	\$ 185.395,00

MANO DE OBRA							
DESCRIPCION	Jornal	Prestac	J/Total	HC	Rendimiento	V/ Unitario	
Cuadrilla 1 Of. + 3 Ayud.	\$ 216.602,00	198,00%	\$ 428.871,96	\$ 53.609,00	1,89	\$ 101.321,00	
Sub-total							\$ 101.321,00

TRANSPORTE					
DESCRIPCION	Unidad	Prec. Unit.	Cant.	V. Unitario	
				Sub-total	\$ -

TOTALCOSTOSDIRECTOSAPROXIMADOALPESO	\$ 435.634,00
-------------------------------------	---------------

COSTOS INDIRECTOS			
DESCRIPCION	Porc.	V/ Total	
ADMINISTRACION	28,5%	\$ 124.155,69	
IMPREVISTOS	1%	\$ 4.356,34	
UTILIDAD	5%	\$ 21.781,70	
A.I.U = 34.5%			
			\$ 150.293,73

TOTALCOSTOSINDIRECTOS	\$ 150.293,73
-----------------------	---------------

PRECIOUNITARIOTOTALAPROXIMADOALPESO	\$ 585.928,00
-------------------------------------	---------------

SON: QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO PESOS M/CTE

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

FECHA:	ABRIL DE	2024	5,2,1	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACION.	Unidad:	M3
EQUIPO						
DESCRIPCION			Tipo	Tarifa/día	Rend.	V. Unitario
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (% M.O.)			%	\$ 3,00	1,00	\$ 997,14
VIBROCOMPACTADOR TIPO RANA A GASOLINA 9HP/DD			DIA	\$ 115.000,00	41,50	\$ 2.771,08
Sub-total						\$ 3.768,22

MATERIALES EN OBRA					
DESCRIPCION		Unidad	Prec. Unit.	Cant.	V. Unitario
GASOLINA ROJA		GAL	\$ 17.950,00	0,10	\$ 1.795,00
Sub-total					\$ 1.795,00

MANO DE OBRA						
DESCRIPCION	Jornal	Prestac	J/Total	HC	Rendimiento	V/ Unitario
Cuadrilla 1 Of. + 2 Ayud.	\$ 167.868,00	198,00%	\$ 332.378,64	\$ 41.547,33	0,80	\$ 33.237,86
Sub-total						\$ 33.237,86

TRANSPORTE					
DESCRIPCION		Unidad	Prec. Unit.	Cant.	V. Unitario
Sub-total					\$ -

TOTALCOSTOSDIRECTOSAPROXIMADOALPESO	\$ 38.801,00
-------------------------------------	--------------

COSTOS INDIRECTOS			
DESCRIPCION		Porc.	V/ Total
ADMINISTRACION		28,5%	\$ 11.058,29
IMPREVISTOS		1%	\$ 388,01
UTILIDAD		5%	\$ 1.940,05
A.I.U = 34.5%			\$ 13.386,35

TOTALCOSTOSINDIRECTOS	\$ 13.386,35
-----------------------	--------------

PRECIOUNITARIOTOTALAPROXIMADOALPESO	\$ 52.187,00
-------------------------------------	--------------

SON: CINCuenta y DOS MIL CIENTO OCHenta y SIETE PESOS M/CTE

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

FECHA:	ABRIL DE	2024	5,3,1	NIVELACION Y COMPACTACION AL 90% DE LA SUBRASANTE	Unidad:	M2
EQUIPO						
DESCRIPCION			Tipo	Tarifa/día	Rend.	V. Unitario
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (% M.O.)			%	\$ 3,00	1,00	\$ 35,38
MOTONIVELADORA			HR	\$ 190.000,00	119,20	\$ 1.593,96
VIBROCOMPACTADOR DE RODILLO			HR	\$ 160.000,00	119,20	\$ 1.342,28
CARROTANQUE DE AGUA (1000 GALONES)			HR	\$ 125.000,00	86,50	\$ 1.445,09
Sub-total						\$ 4.416,71

MATERIALES EN OBRA					
DESCRIPCION		Unidad	Prec. Unit.	Cant.	V. Unitario
GASOLINA ROJA		GAL	\$ 17.950,00	0,10	\$ 1.795,00
Sub-total					\$ 1.795,00

MANO DE OBRA							
DESCRIPCION	Jornal	Prestac	J/Total	HC	Rendimiento	V/ Unitario	
Cuadrilla 1 Of. + 1 Ayud.	\$ 119.134,00	198,00%	\$ 235.885,32	\$ 29.485,67	0,04	\$ 1.179,43	
Sub-total							\$ 1.179,43

TRANSPORTE					
DESCRIPCION		Unidad	Prec. Unit.	Cant.	V. Unitario
Sub-total					\$ -

TOTALCOSTOSDIRECTOSAPROXIMADOALPESO	\$ 7.391,00
-------------------------------------	-------------

COSTOS INDIRECTOS			
DESCRIPCION		Porc.	V/ Total
ADMINISTRACION		28,5%	\$ 2.106,44
IMPREVISTOS		1%	\$ 73,91
UTILIDAD		5%	\$ 369,55
A.I.U = 34.5%			\$ 2.549,90

TOTALCOSTOSINDIRECTOS	\$ 2.549,90
-----------------------	-------------

PRECIOUNITARIOTOTALAPROXIMADOALPESO	\$ 9.941,00
-------------------------------------	-------------

SON: NUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS M/CTE

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS						
FECHA:	ABRIL DE	2024	6,1,1	CUNETA EN CONCRETO 3.000 psi, SECCION INTERNA B= 0,5 m, h= 0,30 m, CON ESPESOR DE MURO Y PISO DE 0,10 m, INCLUYE ACERO DE REFUERZO FIGURADO PDR 60.		Unidad: ML
EQUIPO						
DESCRIPCION			Tipo	Tarifa/día	Rend.	V. Unitario
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (% M.O.)			%	\$ 3,00	1,00	\$ 2.981,00
VIBRADOR DE CONCRETOS			DIA	\$ 110.000,00	2,37	\$ 46.413,50
Sub-total						\$ 49.394,50
MATERIALES EN OBRA						
DESCRIPCION			Unidad	Prec. Unit.	Cant.	V. Unitario
MATERIALES PARA EL ACERO REFUERZO FIGURADO 412 MPa (4200 kg/cm2, Grado 60)			KG	\$ 10.471,00	15,60	\$ 163.347,60
CONCRETO 3000 psi - 20.7 MPa MEZCLA EN OBRA			M3	\$ 1.529.600,00	0,14	\$ 214.144,00
ALAMBRE NEGRO CALIBRE 18			KG	\$ 12.100,00	0,16	\$ 1.936,00
Sub-total						\$ 379.427,60
MANO DE OBRA						
DESCRIPCION	Jornal	Prestac	J/Total	HC	Rendimiento	V/ Unitario
Cuadrilla 1 Of. + 1 Ayud.	\$ 119.134,00	198,00%	\$ 235.885,32	\$ 29.485,67	3,37	\$ 99.366,69
Sub-total						\$ 99.366,69
TRANSPORTE						
DESCRIPCION			Unidad	Prec. Unit.	Cant.	V. Unitario
Sub-total						\$ -
TOTALCOSTOSDIRECTOSAPROXIMADOALPESO						\$ 528.189,00
COSTOS INDIRECTOS						
DESCRIPCION				Porc.	V/ Total	
ADMINISTRACION				28,5%	\$ 150.533,87	
IMPREVISTOS				1%	\$ 5.281,89	
UTILIDAD				5%	\$ 26.409,45	
A.I.U = 34.5%						\$ 182.225,21
TOTALCOSTOSINDIRECTOS						\$ 182.225,21
PRECIOUNITARIOTOTALAPROXIMADOALPESO					\$ 710.414,00	

SON: SETECIENTOS DIEZ MIL CUATROCIENTOS CATORCE PESOS M/CTE

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS						
FECHA:	ABRIL DE	2024	6,1,2	CUNETA DE CONCRETO 3.000 psi, VACIADA IN SITU; NO INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO, INCLUYE ACERO DE REFUERZO FIGURADO PDR 60.		Unidad: M3
EQUIPO						
DESCRIPCION			Tipo	Tarifa/día	Rend.	V. Unitario
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (% M.O.)			%	\$ 3,00	1,00	\$ 21.300,44
VIBRADOR DE CONCRETOS			DIA	\$ 110.000,00	0,33	\$ 333.333,33
Sub-total						\$ 354.633,78
MATERIALES EN OBRA						
DESCRIPCION			Unidad	Prec. Unit.	Cant.	V. Unitario
MATERIALES PARA EL ACERO REFUERZO FIGURADO 412 MPa (4200 kg/cm2, Grado 60)			KG	\$ 10.471,00	11,43	\$ 119.683,53
CONCRETO 3000 psi - 20.7 MPa MEZCLA EN OBRA			M3	\$ 1.529.600,00	1,05	\$ 1.606.080,00
ALAMBRE NEGRO CALIBRE 18			KG	\$ 12.100,00	1,15	\$ 13.915,00
Sub-total						\$ 1.739.678,53
MANO DE OBRA						
DESCRIPCION	Jornal	Prestac	J/Total	HC	Rendimiento	V/ Unitario
Cuadrilla 1 Of. + 1 Ayud.	\$ 119.134,00	198,00%	\$ 235.885,32	\$ 29.485,67	24,08	\$ 710.014,81
Sub-total						\$ 710.014,81
TRANSPORTE						
DESCRIPCION			Unidad	Prec. Unit.	Cant.	V. Unitario
Sub-total						\$ -
TOTALCOSTOSDIRECTOSAPROXIMADOALPESO						\$ 2.804.327,00
COSTOS INDIRECTOS						
DESCRIPCION				Porc.	V/ Total	
ADMINISTRACION				28,5%	\$ 799.233,20	
IMPREVISTOS				1%	\$ 28.043,27	
UTILIDAD				5%	\$ 140.216,35	
A.I.U = 34.5%						\$ 967.492,82
TOTALCOSTOSINDIRECTOS						\$ 967.492,82
PRECIOUNITARIOTOTALAPROXIMADOALPESO					\$ 3.771.820,00	

SON: TRES MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS VEINTE PESOS M/CTE

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS						
FECHA:	ABRIL DE	2024	6,1,3	SUMINISTRO E INSTALACION DE GEODREN VIAL DE 0.10 X 1.0 M. (INCLUYE EXCAVACION MANUAL E=30 CM Y RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE EXCAVACION)		Unidad: ML
EQUIPO						
DESCRIPCION			Tipo	Tarifa/día	Rend.	V. Unitario
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (% M.O.)			%	\$ 3,00	1,00	\$ 2.991,41
Sub-total						\$ 2.991,41
MATERIALES EN OBRA						
DESCRIPCION			Unidad	Prec. Unit.	Cant.	V. Unitario
GEODREN CIRCULAR VIAL TUBERIA 4" H=1.00m			ML	\$ 153.000,00	1,05	\$ 160.650,00
Sub-total						\$ 160.650,00
MANO DE OBRA						
DESCRIPCION	Jornal	Prestac	J/Total	HC	Rendimiento	V/ Unitario
Cuadrilla 1 Of. + 2 Ayud.	\$ 167.868,00	198,00%	\$ 332.378,64	\$ 41.547,33	2,40	\$ 99.713,59
Sub-total						\$ 99.713,59
TRANSPORTE						
DESCRIPCION			Unidad	Prec. Unit.	Cant.	V. Unitario
Sub-total						\$ -
TOTALCOSTOSDIRECTOSAPROXIMADOALPESO						\$ 263.355,00
COSTOS INDIRECTOS						
DESCRIPCION				Porc.	V/ Total	
ADMINISTRACION				28,5%	\$ 75.056,18	
IMPREVISTOS				1%	\$ 2.633,55	
UTILIDAD				5%	\$ 13.167,75	
A.I.U = 34.5%						\$ 90.857,48
TOTALCOSTOSINDIRECTOS						\$ 90.857,48
PRECIOUNITARIOTOTALAPROXIMADOALPESO					\$ 354.212,00	

SON: TRECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL DOCIENTOS DOCE PESOS M/CTE

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS						
FECHA:	ABRIL DE	2024	6,1,4	SARDINEL EN CONCRETO DE 3000 psi, MEDIDAS: B=0,20m, b=0.15m, H=0.40m. Incluye refuerzo		Unidad: ML
EQUIPO						
DESCRIPCION			Tipo	Tarifa/día	Rend.	V. Unitario
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (% M.O.)			%	\$ 3,00	1,00	\$ 1.121,78
VIBRADOR DE CONCRETOS			DIA	\$ 110.000,00	50,00	\$ 2.200,00
Sub-total						\$ 3.321,78
MATERIALES EN OBRA						
DESCRIPCION			Unidad	Prec. Unit.	Cant.	V. Unitario
CONCRETO 3000 psi - 20.7 MPa MEZCLA EN OBRA			M3	\$ 1.529.600,00	0,07	\$ 107.072,00
FORMALETA			GL	\$ 3.900,00	1,00	\$ 3.900,00
MATERIALES PARA EL ACERO REFUERZO FIGURADO 412 MPa (4200 kg/cm2, Grado 60)			KG	\$ 10.471,00	2,8	\$ 29.318,80
ALAMBRE NEGRO CALIBRE 18			KG	\$ 12.100,00	0,30	\$ 3.630,00
Sub-total						\$ 143.920,80
MANO DE OBRA						
DESCRIPCION	Jornal	Prestac	J/Total	HC	Rendimiento	V/ Unitario
Cuadrilla 1 Of. + 2 Ayud.	\$ 167.868,00	198,00%	\$ 332.378,64	\$ 41.547,33	0,90	\$ 37.392,60
Sub-total						\$ 37.392,60
TRANSPORTE						
DESCRIPCION			Unidad	Prec. Unit.	Cant.	V. Unitario
Sub-total						\$ -
TOTALCOSTOSDIRECTOSAPROXIMADOALPESO						\$ 184.635,00
COSTOS INDIRECTOS						
DESCRIPCION				Porc.	V/ Total	
ADMINISTRACION				28,5%	\$ 52.620,98	
IMPREVISTOS				1%	\$ 1.846,35	
UTILIDAD				5%	\$ 9.231,75	
A.I.U = 34.5%						\$ 63.699,08
TOTALCOSTOSINDIRECTOS						\$ 63.699,08
PRECIOUNITARIOTOTALAPROXIMADOALPESO					\$ 248.334,00	

SON: DOCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL TRECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS M/CTE

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS						
FECHA:	ABRIL DE	2024	6,1,5	SARDINEL PREFABRICADO BLOQUE CEMENTO A-10 SENCILLO.	Unidad:	UND
EQUIPO						
DESCRIPCION			Tipo	Tarifa/día	Rend.	V. Unitario
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (% M.O.)			%	\$ 3,00	1,00	\$ 2.048,92
VIBRADOR DE CONCRETOS			DIA	\$ 110.000,00	20,00	\$ 5.500,00
					Sub-total	\$ 7.548,92
MATERIALES EN OBRA						
DESCRIPCION			Unidad	Prec. Unit.	Cant.	V. Unitario
FORMALETA			GL	\$ 25.000,00	1,00	\$ 25.000,00
CONCRETO 3000 psi - 20.7 MPa MEZCLA EN OBRA			M3	\$ 1.529.600,00	0,07	\$ 107.072,00
MORTERO 1:4 MEZCLA EN OBRA			M3	\$ 1.051.044,00	0,01	\$ 10.510,44
					Sub-total	\$ 142.582,44
MANO DE OBRA						
DESCRIPCION	Jornal	Prestac	J/Total	HC	Rendimiento	V/ Unitario
Cuadrilla 1 Of. + 4 Ayud.	\$ 265.336,00	198,00%	\$ 525.365,28	\$ 65.670,66	1,04	\$ 68.297,49
					Sub-total	\$ 68.297,49
TRANSPORTE						
DESCRIPCION			Unidad	Prec. Unit.	Cant.	V. Unitario
					Sub-total	\$ -
TOTALCOSTOSDIRECTOSAPROXIMADOALPESO						\$ 218.429,00
COSTOS INDIRECTOS						
DESCRIPCION					Porc.	V/ Total
ADMINISTRACION					28,5%	\$ 62.252,27
IMPREVISTOS					1%	\$ 2.184,29
UTILIDAD					5%	\$ 10.921,45
A.I.U = 34.5%						\$ 75.358,01
TOTALCOSTOSINDIRECTOS						\$ 75.358,01
PRECIOUNITARIOTOTALAPROXIMADOALPESO					\$ 293.787,00	

SON: DOCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS M/CTE

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS						
FECHA:	ABRIL DE	2024	6,1,6	SARDINEL PREFABRICADO BLOQUE CEMENTO A-85 PARA RAMPAS.	Unidad:	UND
EQUIPO						
DESCRIPCION			Tipo	Tarifa/día	Rend.	V. Unitario
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (% M.O.)			%	\$ 3,00	1,00	\$ 1.773,11
VIBRADOR DE CONCRETOS			DIA	\$ 110.000,00	20,00	\$ 5.500,00
					Sub-total	\$ 7.273,11
MATERIALES EN OBRA						
DESCRIPCION			Unidad	Prec. Unit.	Cant.	V. Unitario
FORMALETA			GL	\$ 27.500,00	1,00	\$ 27.500,00
CONCRETO 3000 psi - 20.7 MPa MEZCLA EN OBRA			M3	\$ 1.529.600,00	0,05	\$ 76.480,00
MORTERO 1:4 MEZCLA EN OBRA			M3	\$ 1.051.044,00	0,01	\$ 10.510,44
					Sub-total	\$ 114.490,44
MANO DE OBRA						
DESCRIPCION	Jornal	Prestac	J/Total	HC	Rendimiento	V/ Unitario
Cuadrilla 1 Of. + 4 Ayud.	\$ 265.336,00	198,00%	\$ 525.365,28	\$ 65.670,66	0,90	\$ 59.103,59
					Sub-total	\$ 59.103,59
TRANSPORTE						
DESCRIPCION			Unidad	Prec. Unit.	Cant.	V. Unitario
					Sub-total	\$ -
TOTALCOSTOSDIRECTOSAPROXIMADOALPESO						\$ 180.867,00
COSTOS INDIRECTOS						
DESCRIPCION					Porc.	V/ Total
ADMINISTRACION					28,5%	\$ 51.547,10
IMPREVISTOS					1%	\$ 1.808,67
UTILIDAD					5%	\$ 9.043,35
A.I.U = 34.5%						\$ 62.399,12
TOTALCOSTOSINDIRECTOS						\$ 62.399,12
PRECIOUNITARIOTOTALAPROXIMADOALPESO					\$ 243.266,00	

SON: DOCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL DOCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS M/CTE

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS						
FECHA:	ABRIL DE	2024	6,1,7	SARDINEL PREFABRICADO BLOQUE CEMENTO A-100 PARA RAMPAS.	Unidad:	UND
EQUIPO						
DESCRIPCION			Tipo	Tarifa/día	Rend.	V. Unitario
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (% M.O.)			%	\$ 3,00	1,00	\$ 1.576,10
VIBRADOR DE CONCRETOS			DIA	\$ 110.000,00	20,00	\$ 5.500,00
					Sub-total	\$ 7.076,10
MATERIALES EN OBRA						
DESCRIPCION			Unidad	Prec. Unit.	Cant.	V. Unitario
FORMALETA			GL	\$ 25.000,00	1,00	\$ 25.000,00
CONCRETO 3000 psi - 20.7 MPa MEZCLA EN OBRA			M3	\$ 1.529.600,00	0,04	\$ 61.184,00
MORTERO 1:4 MEZCLA EN OBRA			M3	\$ 1.051.044,00	0,01	\$ 10.510,44
					Sub-total	\$ 96.694,44
MANO DE OBRA						
DESCRIPCION	Jornal	Prestac	J/Total	HC	Rendimiento	V/ Unitario
Cuadrilla 1 Of. + 4 Ayud.	\$ 265.336,00	198,00%	\$ 525.365,28	\$ 65.670,66	0,80	\$ 52.536,53
					Sub-total	\$ 52.536,53
TRANSPORTE						
DESCRIPCION			Unidad	Prec. Unit.	Cant.	V. Unitario
					Sub-total	\$ -
TOTALCOSTOSDIRECTOSAPROXIMADOALPESO						\$ 156.307,00
COSTOS INDIRECTOS						
DESCRIPCION					Porc.	V/ Total
ADMINISTRACION					28,5%	\$ 44.547,50
IMPREVISTOS					1%	\$ 1.563,07
UTILIDAD					5%	\$ 7.815,35
A.I.U = 34.5%						\$ 53.925,92
TOTALCOSTOSINDIRECTOS						\$ 53.925,92
PRECIOUNITARIOTOTALAPROXIMADOALPESO					\$ 210.233,00	

SON: DOCIENTOS DIEZ MIL DOCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

FECHA:	ABRIL DE	2024	6,2,1	EMULSION PARA SELLO DE JUNTAS	Unidad:	ML
EQUIPO						
DESCRIPCION			Tipo	Tarifa/día	Rend.	V. Unitario
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (% M.O.)			%	\$ 3,00	1,00	\$ 159,22
					Sub-total	\$ 159,22

MATERIALES EN OBRA					
DESCRIPCION	Unidad	Prec. Unit.	Cant.	V. Unitario	
EMULSION ASFALTICA	LT	\$ 26.400,00	0,22	\$ 5.808,00	
				Sub-total	\$ 5.808,00

MANO DE OBRA							
DESCRIPCION	Jornal	Prestac	J/Total	HC	Rendimiento	V/ Unitario	
Cuadrilla 1 Of. + 1 Ayud.	\$ 119.134,00	198,00%	\$ 235.885,32	\$ 29.485,67	0,18	\$ 5.307,42	
Sub-total							\$ 5.307,42

TRANSPORTE					
DESCRIPCION	Unidad	Prec. Unit.	Cant.	V. Unitario	
				Sub-total	\$ -

TOTALCOSTOSDIRECTOSAPROXIMADOALPESO	\$ 11.275,00
-------------------------------------	--------------

COSTOS INDIRECTOS			
DESCRIPCION		Porc.	V/ Total
ADMINISTRACION		28,5%	\$ 3.213,38
IMPREVISTOS		1%	\$ 112,75
UTILIDAD		5%	\$ 563,75
A.I.U = 34.5%			\$ 3.889,88

TOTALCOSTOSINDIRECTOS	\$ 3.889,88
-----------------------	-------------

PRECIOUNITARIOTOTALAPROXIMADOALPESO	\$ 15.165,00
-------------------------------------	--------------

SON: QUINCE MIL CIENTO SESENTA Y CINCO PESOS M/CTE

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

FECHA:	ABRIL DE	2024	6,2,2	JUNTA INDUCIDA INCLUYE CORTE Y SELLO CON CORDON DE 6mm Y SELLADOR ELASTICO	Unidad:	ML
EQUIPO						
DESCRIPCION			Tipo	Tarifa/día	Rend.	V. Unitario
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (% M.O.)			%	\$ 3,00	1,00	\$ 592,64
CORTADORA DE PAVIMENTO			DIA	\$ 145.000,00	36,36	\$ 3.987,90
Sub-total						\$ 4.580,54

MATERIALES EN OBRA					
DESCRIPCION		Unidad	Prec. Unit.	Cant.	V. Unitario
CORDON ELASTOMERICO 3/8 "		M	\$ 2.850,00	1,00	\$ 2.850,00
GASOLINA ROJA		GAL	\$ 17.950,00	0,01	\$ 179,50
SELLADOR ELASTICO MONOCOMPONENTE (300ml)		UND	\$ 64.950,00	0,20	\$ 12.990,00
Sub-total					\$ 16.019,50

MANO DE OBRA							
DESCRIPCION	Jornal	Prestac	J/Total	HC	Rendimiento	V/ Unitario	
Cuadrilla 1 Of. + 6 Ayud.	\$ 362.804,00	198,00%	\$ 718.351,92	\$ 89.793,99	0,22	\$ 19.754,68	
Sub-total							\$ 19.754,68

TRANSPORTE					
DESCRIPCION		Unidad	Prec. Unit.	Cant.	V. Unitario
Sub-total					\$ -

TOTALCOSTOSDIRECTOSAPROXIMADOALPESO	\$ 40.355,00
-------------------------------------	--------------

COSTOS INDIRECTOS			
DESCRIPCION		Porc.	V/ Total
ADMINISTRACION		28,5%	\$ 11.501,18
IMPREVISTOS		1%	\$ 403,55
UTILIDAD		5%	\$ 2.017,75
A.I.U = 34.5%			\$ 13.922,48

TOTALCOSTOSINDIRECTOS	\$ 13.922,48
-----------------------	--------------

PRECIOUNITARIOTOTALAPROXIMADOALPESO	\$ 54.277,00
-------------------------------------	--------------

SON: CINCuenta y Cuatro Mil Docientos Setenta y Siete Pesos M/CTE

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

FECHA:	ABRIL DE	2024	6,2,3	JUNTA INDUCIDA INCLUYE CORTE Y SELLO CON CORDON SELLALON 1/4	Unidad:	ML
EQUIPO						
DESCRIPCION			Tipo	Tarifa/día	Rend.	V. Unitario
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (% M.O.)			%	\$ 3,00	1,00	\$ 194,61
CORTADORA DE PAVIMENTO			DIA	\$ 145.000,00	36,36	\$ 3.987,90
					Sub-total	\$ 4.182,50

MATERIALES EN OBRA					
DESCRIPCION	Unidad	Prec. Unit.	Cant.	V. Unitario	
CORDON ELASTOMERICO 1/4 "	M	\$ 1.750,00	1,00	\$ 1.750,00	
SELLADOR ELASTICO MONOCOMPONENTE (300ml)	UND	\$ 64.950,00	0,10	\$ 6.495,00	
GASOLINA ROJA	GAL	\$ 17.950,00	0,01	\$ 179,50	
				Sub-total	\$ 8.424,50

MANO DE OBRA							
DESCRIPCION	Jornal	Prestac	J/Total	HC	Rendimiento	V/ Unitario	
Cuadrilla 1 Of. + 1 Ayud.	\$ 119.134,00	198,00%	\$ 235.885,32	\$ 29.485,67	0,22	\$ 6.486,85	
						Sub-total	\$ 6.486,85

TRANSPORTE					
DESCRIPCION	Unidad	Prec. Unit.	Cant.	V. Unitario	
				Sub-total	\$ -

TOTALCOSTOSDIRECTOSAPROXIMADOALPESO	\$ 19.094,00
-------------------------------------	--------------

COSTOS INDIRECTOS			
DESCRIPCION		Porc.	V/ Total
ADMINISTRACION		28,5%	\$ 5.441,79
IMPREVISTOS		1%	\$ 190,94
UTILIDAD		5%	\$ 954,70
A.I.U = 34.5%			\$ 6.587,43

TOTALCOSTOSINDIRECTOS	\$ 6.587,43
-----------------------	-------------

PRECIOUNITARIOTOTALAPROXIMADOALPESO	\$ 25.681,00
-------------------------------------	--------------

SON: VEINTICINCO MIL SEICIENTOS OCHENTA Y UN PESOS M/CTE

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS						
FECHA:	ABRIL DE	2024	6,2,4	SELLO DE FISURAS		Unidad: ML
EQUIPO						
DESCRIPCION			Tipo	Tarifa/día	Rend.	V. Unitario
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (% M.O.)			%	\$ 3,00	1,00	\$ 162,03
COMPRESOR CON ASPERSOR MANUAL			DIA	\$ 80.000,00	61,54	\$ 1.299,97
Sub-total						\$ 1.462,00
MATERIALES EN OBRA						
DESCRIPCION		Unidad	Prec. Unit.	Cant.	V. Unitario	
EMULSION ASFALTICA MODIFICADA CON POLIMEROS DE CURADO LENTO		KG	\$ 10.900,00	0,20	\$ 2.180,00	
ARENA LAVADA DE RIO		M3	\$ 164.800,00	0,02	\$ 3.296,00	
Sub-total						\$ 5.476,00
MANO DE OBRA						
DESCRIPCION	Jornal	Prestac	J/Total	HC	Rendimiento	V/ Unitario
Cuadrilla 1 Of. + 2 Ayud.	\$ 167.868,00	198,00%	\$ 332.378,64	\$ 41.547,33	0,13	\$ 5.401,15
Sub-total						\$ 5.401,15
TRANSPORTE						
DESCRIPCION		Unidad	Prec. Unit.	Cant.	V. Unitario	
Sub-total						\$ -
TOTALCOSTOSDIRECTOSAPROXIMADOALPESO						\$ 12.339,00
COSTOS INDIRECTOS						
DESCRIPCION				Porc.	V/ Total	
ADMINISTRACION				28,5%	\$ 3.516,62	
IMPREVISTOS				1%	\$ 123,39	
UTILIDAD				5%	\$ 616,95	
A.I.U = 34.5%						\$ 4.256,96
TOTALCOSTOSINDIRECTOS						\$ 4.256,96
PRECIOUNITARIOTOTALAPROXIMADOALPESO					\$ 16.596,00	

SON: DIECISEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS M/CTE

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS						
FECHA:	ABRIL DE	2024	6,2,5	IMPRIMACION Y/O RIEGO DE LIGA		Unidad: M2
EQUIPO						
DESCRIPCION			Tipo	Tarifa/día	Rend.	V. Unitario
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (% M.O.)			%	\$ 3,00	1,00	\$ 132,69
COMPRESOR CON ASPERSOR MANUAL			DIA	\$ 80.000,00	53,33	\$ 1.500,09
CARROTANQUE DE AGUA (1000 GALONES)			HR	\$ 125.000,00	53,33	\$ 2.343,90
Sub-total						\$ 3.976,68
MATERIALES EN OBRA						
DESCRIPCION			Unidad	Prec. Unit.	Cant.	V. Unitario
EMULSION ASFALTICA			LT	\$ 26.400,00	0,14	\$ 3.696,00
Sub-total						\$ 3.696,00
MANO DE OBRA						
DESCRIPCION	Jornal	Prestac	J/Total	HC	Rendimiento	V/ Unitario
Cuadrilla 1 Of. + 1 Ayud.	\$ 119.134,00	198,00%	\$ 235.885,32	\$ 29.485,67	0,15	\$ 4.422,85
Sub-total						\$ 4.422,85
TRANSPORTE						
DESCRIPCION			Unidad	Prec. Unit.	Cant.	V. Unitario
Sub-total						\$ -
TOTALCOSTOSDIRECTOSAPROXIMADOALPESO						\$ 12.096,00
COSTOS INDIRECTOS						
DESCRIPCION				Porc.	V/ Total	
ADMINISTRACION				28,5%	\$ 3.447,36	
IMPREVISTOS				1%	\$ 120,96	
UTILIDAD				5%	\$ 604,80	
A.I.U = 34.5%						\$ 4.173,12
TOTALCOSTOSINDIRECTOS						\$ 4.173,12
PRECIOUNITARIOTOTALAPROXIMADOALPESO					\$ 16.269,00	

SON: DIECISEIS MIL DOCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS M/CTE

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

FECHA:	ABRIL DE	2024	6,3,1	SEÑALIZACION DE TRANSITO HORIZONTAL, LINEAS DE DEMARCACION CON PINTURA ACRILICA.	Unidad:	ML
EQUIPO						
DESCRIPCION			Tipo	Tarifa/día	Rend.	V. Unitario
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (% M.O.)			%	\$ 3,00	1,00	\$ 147,16
					Sub-total	\$ 147,16

MATERIALES EN OBRA					
DESCRIPCION	Unidad	Prec. Unit.	Cant.	V. Unitario	
PINTURA PARA TRAFICO ACRILICA	GAL	\$ 271.000,00	0,01	\$ 2.710,00	
				Sub-total	\$ 2.710,00

MANO DE OBRA							
DESCRIPCION	Jornal	Prestac	J/Total	HC	Rendimiento	V/ Unitario	
Cuadrilla Pintura - 1 Of. + 2 Ayud.	\$ 198.200,00	198,00%	\$ 392.436,00	\$ 49.054,50	0,10	\$ 4.905,45	
Sub-total							\$ 4.905,45

TRANSPORTE					
DESCRIPCION	Unidad	Prec. Unit.	Cant.	V. Unitario	
				Sub-total	\$ -

TOTALCOSTOSDIRECTOSAPROXIMADOALPESO	\$ 7.763,00
-------------------------------------	-------------

COSTOS INDIRECTOS			
DESCRIPCION		Porc.	V/ Total
ADMINISTRACION		29%	\$ 2.212,46
IMPREVISTOS		1%	\$ 77,63
UTILIDAD		5%	\$ 388,15
A.I.U = 34.5%			\$ 2.678,24

TOTALCOSTOSINDIRECTOS	\$ 2.678,24
-----------------------	-------------

PRECIOUNITARIOTOTALAPROXIMADOALPESO	\$ 10.441,00
-------------------------------------	--------------

SON: DIEZ MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS M/CTE

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

FECHA:	ABRIL DE	2024	6,3,2	SEÑALIZACION DE TRANSITO VERTICAL, SEÑALES PREVENTIVAS Y REGLAMENTARIAS.	Unidad:	UND
EQUIPO						
DESCRIPCION			Tipo	Tarifa/día	Rend.	V. Unitario
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (% M.O.)			%	\$ 3,00	1,00	\$ 1.556,84
Sub-total						\$ 1.556,84

MATERIALES EN OBRA					
DESCRIPCION		Unidad	Prec. Unit.	Cant.	V. Unitario
SEÑALES PREVENTIVAS, SEÑALES REGLAMENTARIAS		UND	\$ 582.900,00	1,00	\$ 582.900,00
Sub-total					\$ 582.900,00

MANO DE OBRA							
DESCRIPCION	Jornal	Prestac	J/Total	HC	Rendimiento	V/ Unitario	
Cuadrilla 1 Of. + 1 Ayud.	\$ 119.134,00	198,00%	\$ 235.885,32	\$ 29.485,67	1,76	\$ 51.894,77	
Sub-total							\$ 51.894,77

TRANSPORTE					
DESCRIPCION		Unidad	Prec. Unit.	Cant.	V. Unitario
Sub-total					\$ -

TOTALCOSTOSDIRECTOSAPROXIMADOALPESO	\$ 636.352,00
-------------------------------------	---------------

COSTOS INDIRECTOS			
DESCRIPCION		Porc.	V/ Total
ADMINISTRACION		29%	\$ 181.360,32
IMPREVISTOS		1%	\$ 6.363,52
UTILIDAD		5%	\$ 31.817,60
A.I.U = 34.5%			\$ 219.541,44

TOTALCOSTOSINDIRECTOS	\$ 219.541,44
-----------------------	---------------

PRECIOUNITARIOTOTALAPROXIMADOALPESO	\$ 855.893,00
-------------------------------------	---------------

SON: OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS M/CTE