Prosperidad Social

**ANEXO 1— ANEXO TÉCNICO**

**AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS, ENTRE EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL- FONDO DE INVERSION PARA LA PAZ- FIP – FONDO DE INVERSIÓN PARA LA PAZ - PROSPERIDAD SOCIAL – FIP Y EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL CESAR (LA GUAJIRA) PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL VIAL, CON EL PROPÓSITO DE APORTAR A LA INCLUSIÓN SOCIOECONÓMICA, LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA, LA CONSOLIDACIÓN DE TERRITORIOS Y LA GENERACIÓN DE ESPACIOS COMUNITARIOS PARA LA REINTEGRACIÓN, ESTABILIZACIÓN Y RECONCILIACIÓN SOCIAL.**

**ABRIL 2025**

Prosperidad Social

1. **DESCRIPCION DEL CONVENIO A CELEBRAR**

**OBJETO:** AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS, ENTRE EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL- FONDO DE INVERSION PARA LA PAZ- FIP – FONDO DE INVERSIÓN PARA LA PAZ - PROSPERIDAD SOCIAL – FIP Y EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL CESAR (LA GUAJIRA) PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL VIAL, CON EL PROPÓSITO DE APORTAR A LA INCLUSIÓN SOCIOECONÓMICA, LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA, LA CONSOLIDACIÓN DE TERRITORIOS Y LA GENERACIÓN DE ESPACIOS COMUNITARIOS PARA LA REINTEGRACIÓN, ESTABILIZACIÓN Y RECONCILIACIÓN SOCIAL.

**VALOR:** CINCO MIL TREINTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE PESOS M/CTE. ($5.033.450.729)

**CLASE DE CONVENIO O CONTRATO**: Convenio Interadministrativo.

**PLAZO DE EJECUCION:** Hasta el 30 de junio de 2026

**FOCALIZACION PROYECTO:** Criterios de la Resolución 02563 del 23 de octubre de 2024. Acta 5 del 19 de marzo de 2025 el Comité Institucional para la Paz.

2. **DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO DERIVADO:**

**1.1 Datos generales del proyecto:**

Corresponde a la construcción de pavimento en concreto rígido de la carrera 22 entre vía nacional y calle 8 sur, de la calle 4 sur entre carreras 17 y 25, para mejorar la conectividad vial de los barrios de interés social que se localizan en el sector nor-oriental del municipio de san juan del cesar, la guajira.

**VALOR**: Hasta $5.033.450.729

**PLAZO**: 10 meses

**LUGAR DE EJECUCIÓN**: MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL CESAR, EN VÍAS URBANAS DEL MUNICIPIO.

**CONTRATANTE DE LA OBRA:** Entidad Territorial.

**ESTUDIOS Y DISEÑOS:** Aporta la Entidad Territorial.

**FASE DE MADURACION:** III – Certifica la Entidad Territorial

**VALIDACION PROSPERIDAD SOCIAL- FIP:** Se adjunta Ficha de validación por profesional técnico de la DIH.

**VALOR APORTES PROSPERIDAD SOCIAL - FIP**: $5.033.450.729

**Que corresponden a**

- **VALOR DE LA OBRA**: $4.983.614.583
- **VALOR PGIO**. PLAN DE GESTION INTEGRAL DE OBRA: $49.836.146

**META FISICA DEL PROYECTO**:

- 2.164 METROS LINEALES DE VIAS URBANAS
- CONSTRUCCION DE ANDENES 4.328 METROS CUADRADOS.


**TIPO DE PROYECTO:** INFRAESTRUCTURA SOCIAL - VIAL

## 3. DESCRIPCIÓN OBRA ACTUAL O ZONA A INTERVENIR

El proyecto a desarrollar representa la mejor alternativa para mitigar las deficiencias que se vienen presentando en las vías del municipio de San Juan de Cesar.

### a. Localización:

Se adjunta imagen de la ubicación de las vías a intervenir con este proyecto.




### b. Beneficiarios directos - indirectos

Prosperidad Social

Se beneficiarán directamente con la ejecución del presente proyecto aproximadamente unos **18.000 habitantes** distribuidos 10 de los 43 barrios que posee el área urbana del Municipio de San Juan del Cesar, estos barrios beneficiados se localizados en la parte Nor-oriental del Municipio de San Juan del Cesar, área urbana así: URBANIZACIÓN LOS ROSALES, LOS OLIVOS, LAS PIÑITAS (SAN JUAN UN MUNICIPIO PARA VIVIR), LAS TUNAS I Y II, JUAN ANTONIO ARAUJO, MARIA ENMA MENDOZA, CHIQUINQUIRA, VILLA HERMOSA Y CHAPINERO EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL CESAR, LA GUAJIRA.

Esta población pertenece según fuente de la secretaria de planeación Municipal a estrato nivel 1.

## 4. ACTIVIDADES POR EJECUTAR Y ALCANCE:

Las actividades u obras para ejecutar son las siguientes:

**a. Ítems:**

Se adjunta el presupuesto del proyecto donde se relacionan la totalidad de Ítems a ejecutar.

**b. Discriminación de obras:**

Se adjunta el presupuesto del proyecto donde se relacionan la totalidad de Ítems y actividades de obra a ejecutar.

## 5. PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DERIVADO

10 meses

## 6. CONDICIONES PARTICULARES DEL PROYECTO

Corresponden específicamente a los diseños fase 3 aportados y certificados por el ente territorial, de acuerdo con las NTC vigentes.

## 7. PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES

Estarán ca cargo de la Entidad Territorial.

## 8. INTERVENTORÍA:

La contratación de la interventoría estará a cargo de Prosperidad Social-FIP, para seguimiento y vigilancia de los recursos del proyecto derivado.

Prosperidad Social

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y VALORIZACIÓN
NIT. 892.115179-0

# PRESUPUESTO GENERAL

**CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO DE LA CARRERA 22 ENTRE VIA NACIONAL (DIAG.7G) Y CALLE 8 SUR (TRAMO 1 L= 1.271 ml), DE LA CALLE 4 SUR ENTRE CARRERAS 17 Y 25 (TRAMO 2 L= 893 ml), PARA MEJORAR LA CONECTIVIDAD VIAL DE LOS BARRIOS DE INTERÉS SOCIAL QUE SE LOCALIZAN EL EL SECTOR NOR ORIENTAL DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL CESAR, LA GUAJIRA.**

| No. | ITEM DE PAGO | ESPEC. GENERAL INVIAS | ESPEC. PARTICULAR | DESCRIPCION | UND | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR PARCIAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **EXPLANACIONES** | | | | |
| 1,0 | 210.1.1 | 210 | | Excavaciòn de la explanaciòn | m3 | 3.462,00 | $ 13.252 | $ 45.878.424 |
| 2,0 | 220.1 | 220 | | Terraplenes para conformacion de sub rasante | m3 | 9.783,24 | $ 16.742 | $ 163.791.059 |
| | | | | **AFIRMADOS, SUB BASES, BASES** | | | | |
| 3,0 | 320.1 | 320 | | Sub base granular TIPO INVIAS | m3 | 2.597,00 | $ 75.022 | $ 194.832.134 |
| 4,0 | 610.1 | 610 | | Relleno para andenes | m3 | 552,00 | $ 71.033 | $ 39.210.216 |
| | | | | **PAVIMENTOS EN CONCRETO** | | | | |
| 5,0 | 500.1 | 500 | | Pavimento de concreto 4000 PSI | m3 | 2.597,00 | $ 819.000 | $ 2.126.943.000 |
| 6,0 | 640,1 | 640 | | Acero de refuerzo | kg | 25.223,00 | 10.685 | $ 269.507.755 |
| | | | | **ESTRUCTURAS Y DRENAJES** | | | | |
| 7,0 | 630.1 | 630 | | Concreto 4000 PSI (placa de anden) | m3 | 367,60 | $ 826.769 | $ 303.920.284 |
| 8,0 | 672.3 | 672 | | Bordillos en concreto 4000 PSI | ml | 4.328,00 | $ 49.182 | $ 212.859.696 |
| 9,0 | | | 1P | Nivelaciòn de pozos de inspecciòn según estudios de topografia | und | 21,00 | $ 812.511 | $ 17.062.731 |
| | | | | **SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL** | | | | |
| 10,0 | 701.1 | 701 | | Señalizacion horizontal Banda sonoras plasticas con estoperol metalico | und | 4,00 | $ 4.084.900 | $ 16.339.600 |
| | | | 10A | Resaltos plasticos TIPO INVIAS | und | 126,00 | $ 650.000 | $ 81.900.000 |
| 11,0 | 710.1 | 710 | | Suministro e instalaciòn de señales verticales SP,SR, Y SI de 75x75 | und | 160,00 | $ 763.378 | $ 122.140.480 |
| | | | | **TRANSPORTE** | | | | |
| 12,0 | 900.2 | 900 | | Transporte de materiales provenientes de la excavaciòn de la explanaciòn | m3/km | 2.077,00 | $ 1.874 | $ 3.892.298 |
| | | | | | | | **TOTAL COSTOS DIRECTOS** | **$ 3.598.277.678** |
| | | | | | | | Administracion (28,5%) | $ 1.025.509.138 |
| | | | | | | | Utilidad(5%) | $ 179.913.884 |
| | | | | | | | Imprevistos (5%) | $ 179.913.884 |
| | | | | | | | **COSTO TOTAL OBRA** | **$ 4.983.614.583** |
| | | | | | | | PGIO (1% CD) | $ 49.836.146 |
| | | | | | | | Interventoria (10% CD) | $ 498.361.458 |
| | | | | | | | **TOTAL INVERSION PROYECTO DE PAVIMENTACION** | **$ 5.531.812.188** |