CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

ANEXO 2

FORMULARIO DE CONDICIONES TÉCNICAS EXIGIDAS

A continuación, las especificaciones técnicas requeridas para el desarrollo del presente proceso:

Tipo	Piso	Oficina	Descripción	Cantidad
Aire Acondicionado Tipo Cassete 4 vías condensadora y manejadora	4	Áreas de Participación Ciudadana, Secretaría Común y Unidad de Correspondencia a	Manejadora tipo cassete y Condensadora, de 60000 BTU, a 220V, con refrigerante r410 Tecnología Inverter Y Gold Fin. Sistema de monitoreo a distancia vía WIFI, control independiente de paletas y seguro de voltaje;	1

REQUISITOS ADICIONALES

- Desinstalar el equipo existente de aire acondicionado incluyendo tuberías y demás elementos a reemplazar.
- Instalación de tubería de refrigeración alta y baja psi aislada térmicamente,
- Soldaduras de plata,
- Labores de barrido, vacío y presurizado,
- Carga de refrigerante,
- Conexiones eléctricas,
- Anclajes de unidad condensadora y manejadora,
- Mano de obra y demás labores tendientes a la correcta puesta en marcha del equipo a suministrar.

- **GARANTÍA**

  - General Todos los componentes: 1 año
  - Compresor: 3 años

- **HOMOLOGABLES AL SISTEMA EXISTENTE**

Se debe tener en cuenta que en la Gerencia ya existe un sistema de aire acondicionado. El nuevo equipo entrará a reemplazar el antiguo, por lo que deberá ser homologable al anterior y contener especificaciones

técnicas similares, que permitan la óptima integración del equipo al sistema, aseguren su buen funcionamiento y correcta instalación en los puntos determinados.

- **PERSONAL REQUERIDO**

- Un (1) técnico en refrigeración o en carreras afines
- Un (1) tecnólogo mecatrónico o en carreras afines
- Un (1) ingeniero eléctrico con tarjeta profesional o en carreras afines

Nota: Incluye transporte, mano de obra e instalación

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO (según el caso)
Cédula de ciudadanía