

ANEXOS TECNICOS EXIGIDOS.

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE ELECTROBOMBAS Y SISTEMA DE BOMBEO HIDROFLOW			
ITEMN	**DESCRIPCION**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**
1	**ELECTROBOMBA DE 2 HP MARCA SIEMENS**		
	- cambio de rodamientos	UNIDAD	1
	- cambio de embobinado que se encuentre quemado		
	- cambio de sellos y empaques.		
	- engrase general.		
	- cambio de aspas de ventilación si es requerido.		
	- todo lo necesario para el correcto funcionamiento.		
	- pintura general.		
2	**ELECTROBOMBA DE 2HP MARCA WEG**		
	- cambio de rodamientos.	UNIDAD	1
	- cambio de sellos y empaques.		
	- engrase general.		
	- mantenimiento y cambio de impulsores de ser necesario.		
	- cambio de aspas de ventilación si es requerido.		
	- pintura general.		
	- todo lo necesario para el correcto funcionamiento.		
3	**EQUIPO HIDROFLOW**		
	- cambio de membrana si es necesario.	UNIDAD	1
	- cambio de presostato		
	- pintura general.		
	- todo lo necesario para el correcto funcionamiento.		
4	**CONTROL Y COMANDO DEL SISTEMA DE BOMBEO**		
	- cambio de flotador eléctrico	UNIDAD	1
	- mantenimiento y ajuste de los componentes eléctricos (contactor, breaker y sistemas de mando automático y manual		

	- pintura general. - todo lo necesario para el correcto funcionamiento.		

El oferente acepta con la presentación de su oferta, las especificaciones técnicas y comprende que los mantenimientos a realizar son a todo costo, debiendo cumplir con las cantidades y cambios que dichos elementos contengan.

Otros Aspectos a Cumplir:

- Garantizar que los repuestos utilizados para el mantenimiento de los equipos cumplan con las especificaciones técnicas, indicadas en la presente ficha técnica.
- Los repuestos o accesorios utilizados para el mantenimiento sean nuevos.
- Garantizar la calidad de los elementos mínima de (12) doce meses.
- En caso de entregar los elementos erróneos o sin cumplir las especificaciones técnicas deberá subsanar dicha novedad en un tiempo no mayor a 15 días hábiles contados partir de la fecha de entrega.
- Realizar el suministro instalación y puesta en funcionamiento de los elementos requeridos en el Comando Aéreo de Combate ubicado en Puerto Salgar (Cundinamarca) en la fecha establecida en el contrato.
- Asumir todos los gastos o costos que se generen con ocasión del desarrollo del presente contrato, entiéndase transporte y demás actividades propias del contrato.
- Entregar los elementos solicitados en este contrato dentro de los plazos y condiciones establecidas.
- Entregar los elementos de acuerdo a las cantidades y en las fechas establecidas en el contrato y en el horario hábil del CACOM-1: lunes a viernes de 07:30 hasta las 16:30 horas.

Atentamente.



_____

Representante Legal.
ESTEBAN CAMILO RODRIGUEZ GAONA.
C.C. Nº 1.030.641.723 de Bogotá.
MAINTAINING SOLUTIONS S.A.S.
NIT. 901.242.384-1 Régimen Común.
Calle 38 Nº 91 A 15 Sur (Bogotá D.C.)
Teléfono: (+57 1) 7960974
Móvil: **300 5444613 – 302 4606590**
maintaining.solution@outlook.com

MAINTAINING SOLUTIONS S.A.S

NIT 901.242.384-1 RÉGIMEN COMÚN

Calle 38 sur N° 91ª 15 (Tel 7960974) Bogotá D.C - Colombia
maintaining.solution@outlook.com