ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO :

PROPONENTE:

FECHA : Mayo de 2025

BASICO: 1,0- CONCRETO 1:2:3 3100 PSI 21 mpa

UNIDAD= M3

I- EQUIPO

	TARIFA H	RENDIM/TO	V.UNITARIO	
DESCRIPCION	$ / H	Cantidad/H	$	
Mezcladora	2.400,00	0,90	2.160,00	
		SUB - TOTAL		2.160,00

II-MATERIALES EN OBRA

	UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	V.UNITARIO	
DESCRIPCION		$		$	
Cemento gris	KG	628,00	350,00	219.800,00	
Arena	M3	120.000,00	0,70	84.000,00	
Triturado	M3	150.000,00	0,80	120.000,00	
Agua	LT	60,00	80,0	4.800,00	
Desperdicio				0,00	
			SUB - TOTAL		428.600,00

III- TRANSPORTE

DESCRIPCION	UNIDAD	DISTANCIA	TON o M3-KM	TARIFA	V.UNITARIO	
				SUB - TOTAL		0,00

IV-MANO DE OBRA

	JORNAL	PRESTAC.	JORNAL T.	RENDIM/TO	V.UNITARIO	
DESCRIPCION	$	%	$	Cant. / dia	$	
				SUB - TOTAL		0,00

TOTAL COSTO DIRECTO	430.760,00

V.COSTOS INDIRECTOS

DESCRIPCION	% COSTO D.	V.UNITARIO $	
ADMINISTRACION	0,00%	0,00	
IMPREVISTOS	0,00%	0,00	
UTILIDAD	0,00%	0,00	
	SUB - TOTAL		0,00

VALOR UNITARIO TOTAL	430.760,00

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJET :

PROPONENTE:

FECHA : Mayo de 2025

BASICO: 1,0- CONCRETO 1:2:2 4200 PSI

UNIDAD= M3

I- EQUIPO

DESCRIPCION	TARIFA H $ / H	RENDIM/TO Cantidad/H	V.UNITARIO $	
Mezcladora	2.400,00	0,90	2.160,00	
		SUB - TOTAL		2.160,00

II-MATERIALES EN OBRA

DESCRIPCION	UNIDAD	VALOR $	CANTIDAD	V.UNITARIO $	
Cemento gris	KG	628,00	441,00	276.948,00	
Arena	M3	120.000,00	0,70	84.000,00	
Triturado	M3	150.000,00	0,80	120.000,00	
Agua	LT	60,00	80,0	4.800,00	
			SUB - TOTAL		485.748,00

III- TRANSPORTE

DESCRIPCION	UNIDAD	DISTANCIA	TON o M3-KM	TARIFA	V.UNITARIO	
				SUB - TOTAL		0,00

IV-MANO DE OBRA

DESCRIPCION	JORNAL $	PRESTAC. %	JORNAL T. $	RENDIM/TO Cant. / dia	V.UNITARIO $	
				SUB - TOTAL		0,00

TOTAL COSTO DIRECTO	487.908,00

V.COSTOS INDIRECTOS

DESCRIPCION	% COSTO D.	V.UNITARIO $	
ADMINISTRACION	0,00%	0,00	
IMPREVISTOS	0,00%	0,00	
UTILIDAD	0,00%	0,00	
	SUB - TOTAL		0,00

VALOR UNITARIO TOTAL	487.908,00

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO :

PROPONENTE:

FECHA : Mayo de 2025

BASICO: 2,0- CONCRETO 1:2:4 2500 PS-17,5 mpa

UNIDAD= M3

I- EQUIPO

	TARIFA H	RENDIM/TO	V.UNITARIO	
DESCRIPCION	$ / H	Cantidad/H	$	
Mezcladora	2.400,00	0,90	2.160,00	
		SUB - TOTAL		2.160,00

II-MATERIALES EN OBRA

	UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	V.UNITARIO	
DESCRIPCION		$		$	
Cemento gris	KG	628,00	300,00	188.400,00	
Arena	M3	120.000,00	0,70	84.000,00	
Triturado	M3	150.000,00	0,80	120.000,00	
Agua	LT	60,00	80,0	4.800,00	
			SUB - TOTAL		397.200,00

III- TRANSPORTE

DESCRIPCION	UNIDAD	DISTANCIA	TON o M3-KM	TARIFA	V.UNITARIO	
				SUB - TOTAL		0,00

IV-MANO DE OBRA

	JORNAL	PRESTAC.	JORNAL T.	RENDIM/TO	V.UNITARIO	
DESCRIPCION	$	%	$	Cant. / dia	$	
				SUB - TOTAL		0,00

TOTAL COSTO DIRECTO	399.360,00

V.COSTOS INDIRECTOS

DESCRIPCION	% COSTO D.	V.UNITARIO $	
ADMINISTRACION	0,00%	0,00	
IMPREVISTOS	0,00%	0,00	
UTILIDAD	0,00%	0,00	
	SUB - TOTAL		0,00

VALOR UNITARIO TOTAL	399.360,00

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO :

PROPONENTE:

FECHA : Mayo de 2025

BASICO: 3,0- MORTERO 1:3

UNIDAD= M3

I- EQUIPO

	TARIFA H	RENDIM/TO	V.UNITARIO	
DESCRIPCION	$ / H	Cantidad/H	$	
herramienta menor	GBL		2.500,00	
		SUB - TOTAL		2.500,00

II-MATERIALES EN OBRA

	UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	V.UNITARIO	
DESCRIPCION		$		$	
Cemento gris	KG	628,00	450,00	282.600,00	
Arena	M3	120.000,00	1,10	132.000,00	
Agua	LT	60,00	220,00	13.200,00	
			SUB - TOTAL		427.800,00

III- TRANSPORTE

DESCRIPCION	UNIDAD	DISTANCIA	TON o M3-KM	TARIFA	V.UNITARIO	
				SUB - TOTAL		0,00

IV-MANO DE OBRA

	JORNAL	PRESTAC.	JORNAL T.	RENDIM/TO	V.UNITARIO	
DESCRIPCION	$	%	$	Cant. / dia	$	
				SUB - TOTAL		0,00

TOTAL COSTO DIRECTO	427.800,00

V.COSTOS INDIRECTOS

DESCRIPCION	% COSTO D.	V.UNITARIO $	
ADMINISTRACION	0,00%	0,00	
IMPREVISTOS	0,00%	0,00	
UTILIDAD	0,00%	0,00	
	SUB - TOTAL		0,00

VALOR UNITARIO TOTAL	427.800,00

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO : MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL CENTRO DE CONVENCIONES CASA DE LA MONEDA DE LA GOBERNACIÓN DEL CAUCA

PROPONENTE:

FECHA : Mayo de 2025

ITEM:

1,1	Demolición de repellos en mal estado sobre muros, (incluye todos los elementos de seguridad para trabajos en alturas).

I- EQUIPO

UNIDAD= M2

DESCRIPCION	TARIFA H $ / H	RENDIM/TO Cantidad/H	V.UNITARIO $	
Herramienta menor 5% M. De O.			321,00	
Andamio Metalico	400,00	0,30	1.333,00	
		SUB - TOTAL		1.654,00

II-MATERIALES EN OBRA

DESCRIPCION	UNIDAD	VALOR $	CANTIDAD	V.UNITARIO $	
			SUB - TOTAL		0,00

III- TRANSPORTE

DESCRIPCION	UNIDAD	DISTANCIA	TON o M3-KM	TARIFA	V.UNITARIO	
				SUB - TOTAL		0,00

IV-MANO DE OBRA

	JORNAL	PRESTAC.	JORNAL T.	RENDIM/TO	V.UNITARIO	
DESCRIPCION	$	%	$	Cant. / dia	$	
Cuadrilla B 1Of+2Ay	58.887,00	1,00	58.887,00	9,18	6.415,00	
				SUB - TOTAL		6.415,00

TOTAL COSTO DIRECTO	8.069,00

V.COSTOS INDIRECTOS

DESCRIPCION	% COSTO D.	V.UNITARIO $	
ADMINISTRACION	0,00%	0,00	
IMPREVISTOS	0,00%	0,00	
UTILIDAD	0,00%	0,00	
	SUB - TOTAL		0,00

VALOR UNITARIO TOTAL	8.069,00

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO : MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL CENTRO DE CONVENCIONES CASA DE LA MONEDA DE LA GOBERNACIÓN DEL CAUCA

PROPONENTE:

FECHA : Mayo de 2025

ITEM:

1,2	Rasqueteada de muros (incluye todos los elementos de seguridad para trabajos en alturas).

UNIDAD= M2

I- EQUIPO

DESCRIPCION	TARIFA H $ / H	RENDIM/TO Cantidad/H	V.UNITARIO $	
Herramienta menor 5% M. De O.			187,00	
Andamio Metalico	400,00	0,30	1.333,00	
		SUB - TOTAL		1.520,00

II-MATERIALES EN OBRA

DESCRIPCION	UNIDAD	VALOR $	CANTIDAD	V.UNITARIO $	
			SUB - TOTAL		0,00

III- TRANSPORTE

DESCRIPCION	UNIDAD	DISTANCIA	TON o M3-KM	TARIFA	V.UNITARIO	
				SUB - TOTAL		0,00

IV-MANO DE OBRA

DESCRIPCION	JORNAL $	PRESTAC. %	JORNAL T. $	RENDIM/TO Cant. / dia	V.UNITARIO $	
Cuadrilla B 1Of+2Ay	58.887,00	1,00	58.887,00	15,75	3.739,00	
				SUB - TOTAL		3.739,00

TOTAL COSTO DIRECTO	5.259,00

V.COSTOS INDIRECTOS

DESCRIPCION	% COSTO D.	V.UNITARIO $	
ADMINISTRACION	0,00%	0,00	
IMPREVISTOS	0,00%	0,00	
UTILIDAD	0,00%	0,00	
	SUB - TOTAL		0,00

VALOR UNITARIO TOTAL	5.259,00

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO : MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL CENTRO DE CONVENCIONES CASA DE LA MONEDA DE LA GOBERNACIÓN DEL CAUCA

PROPONENTE:

FECHA : Mayo de 2025

ITEM:

1,3	Levantamiento de alfombras en mal estado del área del gran salón de principal de convenciones.

I- EQUIPO

UNIDAD= M2

DESCRIPCION	TARIFA H $ / H	RENDIM/TO Cantidad/H	V.UNITARIO $	
Herramienta menor 5% M. De O.			234,00	
		SUB - TOTAL		234,00

II-MATERIALES EN OBRA

DESCRIPCION	UNIDAD	VALOR $	CANTIDAD	V.UNITARIO $	
			SUB - TOTAL		0,00

III- TRANSPORTE

DESCRIPCION	UNIDAD	DISTANCIA	TON o M3-KM	TARIFA	V.UNITARIO	
				SUB - TOTAL		0,00

IV-MANO DE OBRA

DESCRIPCION	JORNAL $	PRESTAC. %	JORNAL T. $	RENDIM/TO Cant. / dia	V.UNITARIO $	
Cuadrilla B 1Of+2Ay	58.887,00	1,00	58.887,00	12,60	4.674,00	
				SUB - TOTAL		4.674,00
			TOTAL COSTO DIRECTO			4.908,00

V.COSTOS INDIRECTOS

DESCRIPCION	% COSTO D.	V.UNITARIO $	
ADMINISTRACION	0,00%	0,00	
IMPREVISTOS	0,00%	0,00	
UTILIDAD	0,00%	0,00	
	SUB - TOTAL		0,00
		VALOR UNITARIO TOTAL	4.908,00

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO : MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL CENTRO DE CONVENCIONES CASA DE LA MONEDA DE LA GOBERNACIÓN DEL CAUCA

PROPONENTE:

FECHA : Mayo de 2025

ITEM:

1,4	Desmonte de cielo falso en mal estado en láminas de driwall de 1/2" O 9,5 mm, (incluye todos los elementos de seguridad para trabajos en alturas).

UNIDAD= M2

I- EQUIPO

DESCRIPCION	TARIFA H $ / H	RENDIM/TO Cantidad/H	V.UNITARIO $	
Herramienta menor 5% M. De O.			389,00	
Andamio Metalico	400,00	0,30	1.333,00	
		SUB - TOTAL		1.722,00

II-MATERIALES EN OBRA

DESCRIPCION	UNIDAD	VALOR $	CANTIDAD	V.UNITARIO $	
			SUB - TOTAL		0,00

III- TRANSPORTE

DESCRIPCION	UNIDAD	DISTANCIA	TON o M3-KM	TARIFA	V.UNITARIO	
				SUB - TOTAL		0,00

IV-MANO DE OBRA

DESCRIPCION	JORNAL $	PRESTAC. %	JORNAL T. $	RENDIM/TO Cant. / dia	V.UNITARIO $	
Cuadrilla B 1Of+2Ay	58.887,00	1,00	58.887,00	7,56	7.789,00	
				SUB - TOTAL		7.789,00

TOTAL COSTO DIRECTO	9.511,00

V.COSTOS INDIRECTOS

DESCRIPCION	% COSTO D.	V.UNITARIO $	
ADMINISTRACION	0,00%	0,00	
IMPREVISTOS	0,00%	0,00	
UTILIDAD	0,00%	0,00	
	SUB - TOTAL		0,00

VALOR UNITARIO TOTAL	9.511,00

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO : MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL CENTRO DE CONVENCIONES CASA DE LA MONEDA DE LA GOBERNACIÓN DEL CAUCA

PROPONENTE:

FECHA : Mayo de 2025

ITEM:

1,5	Desmonte de cielo falso en lamina de fibra mineral 0,14 mm, en mal estado, (incluye todos los elementos de seguridad para trabajo en alturas).

I- EQUIPO

UNIDAD= M2

DESCRIPCION	TARIFA H $ / H	RENDIM/TO Cantidad/H	V.UNITARIO $	
Herramienta menor 5% M. De O.			467,00	
Andamio Metalico	400,00	0,30	1.333,00	
		SUB - TOTAL		1.800,00

II-MATERIALES EN OBRA

DESCRIPCION	UNIDAD	VALOR $	CANTIDAD	V.UNITARIO $	
			SUB - TOTAL		0,00

III- TRANSPORTE

DESCRIPCION	UNIDAD	DISTANCIA	TON o M3-KM	TARIFA	V.UNITARIO	
				SUB - TOTAL		0,00

IV-MANO DE OBRA

DESCRIPCION	JORNAL $	PRESTAC. %	JORNAL T. $	RENDIM/TO Cant. / dia	V.UNITARIO $	
Cuadrilla B 1Of+2Ay	58.887,00	1,00	58.887,00	6,30	9.347,00	
				SUB - TOTAL		9.347,00

TOTAL COSTO DIRECTO	11.147,00

V.COSTOS INDIRECTOS

DESCRIPCION	% COSTO D.	V.UNITARIO $	
ADMINISTRACION	0,00%	0,00	
IMPREVISTOS	0,00%	0,00	
UTILIDAD	0,00%	0,00	
	SUB - TOTAL		0,00

VALOR UNITARIO TOTAL	11.147,00

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO : MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL CENTRO DE CONVENCIONES CASA DE LA MONEDA DE LA GOBERNACIÓN DEL CAUCA

PROPONENTE:

FECHA : Mayo de 2025

ITEM:

1,6	Demolicion de cerámica en piso en baños, (incluye mortero de nivelación).

UNIDAD= M2

I- EQUIPO

DESCRIPCION	TARIFA H $ / H	RENDIM/TO Cantidad/H	V.UNITARIO $	
Herramienta menor 5% M. De O.			312,00	
Taladro percutor	5.000,00	0,50	10.000,00	
		SUB - TOTAL		10.312,00

II-MATERIALES EN OBRA

DESCRIPCION	UNIDAD	VALOR $	CANTIDAD	V.UNITARIO $	
			SUB - TOTAL		0,00

III- TRANSPORTE

DESCRIPCION	UNIDAD	DISTANCIA	TON o M3-KM	TARIFA	V.UNITARIO	
				SUB - TOTAL		0,00

IV-MANO DE OBRA

	JORNAL	PRESTAC.	JORNAL T.	RENDIM/TO	V.UNITARIO	
DESCRIPCION	$	%	$	Cant. / dia	$	
Cuadrilla B 1Of+2Ay	58.887,00	1,00	58.887,00	9,45	6.231,00	
				SUB - TOTAL		6.231,00

TOTAL COSTO DIRECTO	16.543,00

V.COSTOS INDIRECTOS

DESCRIPCION	% COSTO D.	V.UNITARIO $	
ADMINISTRACION	0,00%	0,00	
IMPREVISTOS	0,00%	0,00	
UTILIDAD	0,00%	0,00	
	SUB - TOTAL		0,00

VALOR UNITARIO TOTAL	16.543,00

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO : MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL CENTRO DE CONVENCIONES CASA DE LA MONEDA DE LA GOBERNACIÓN DEL CAUCA

PROPONENTE:
ITEM:

FECHA : Mayo de 2025

1,7	Desmonte de tasas sanitarias institucionales de los baños publicos

I- EQUIPO

UNIDAD= M2

DESCRIPCION	TARIFA H $ / H	RENDIM/TO Cantidad/H	V.UNITARIO $	
Herramienta menor 5% M. De O.			3.104,00	
		SUB - TOTAL		3.104,00

II-MATERIALES EN OBRA

DESCRIPCION	UNIDAD	VALOR $	CANTIDAD	V.UNITARIO $	
			SUB - TOTAL		0,00

III- TRANSPORTE

DESCRIPCION	UNIDAD	DISTANCIA	TON o M3-KM	TARIFA	V.UNITARIO	
				SUB - TOTAL		0,00

IV-MANO DE OBRA

	JORNAL	PRESTAC.	JORNAL T.	RENDIM/TO	V.UNITARIO	
DESCRIPCION	$	%	$	Cant. / dia	$	
Cuadrilla A 1Of y 1 Ay	40.974,00	1,00	40.974,00	0,66	62.082,00	
				SUB - TOTAL		62.082,00

TOTAL COSTO DIRECTO	65.186,00

V.COSTOS INDIRECTOS

DESCRIPCION	% COSTO D.	V.UNITARIO $	
ADMINISTRACION	0,00%	0,00	
IMPREVISTOS	0,00%	0,00	
UTILIDAD	0,00%	0,00	
	SUB - TOTAL		0,00

VALOR UNITARIO TOTAL	65.186,00

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO : MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL CENTRO DE CONVENCIONES CASA DE LA MONEDA DE LA GOBERNACIÓN DEL CAUCA

PROPONENTE:

FECHA : Mayo de 2025

ITEM:

2.1	Suministro y colocacion de repello esp 3,0 cm, con mortero 1:3 sobre muros, (incluye todos los elementos de seguridad para trabajos en alturas).

I- EQUIPO

UNIDAD= M2

DESCRIPCION	TARIFA H $ / H	RENDIM/TO Cantidad/H	V.UNITARIO $	
Herramienta menor 5% M. De O.			716,00	
Andamio Metalico	400,00	0,30	1.333,00	
		SUB - TOTAL		2.049,00

II-MATERIALES EN OBRA

DESCRIPCION	UNIDAD	VALOR $	CANTIDAD	V.UNITARIO $	
Mortero 1.3	M3	451.200,00	0,03	12.449,00	
			SUB - TOTAL		12.449,00

III- TRANSPORTE

DESCRIPCION	UNIDAD	DISTANCIA	TON o M3-KM	TARIFA	V.UNITARIO	
				SUB - TOTAL		0,00

IV-MANO DE OBRA

DESCRIPCION	JORNAL $	PRESTAC. %	JORNAL T. $	RENDIM/TO Cant. / dia	V.UNITARIO $	
Cuadrilla D 1 Of Y 3 Ay	76.799,19	1,00	76.799,19	5,36	14.328,00	
				SUB - TOTAL		14.328,00

TOTAL COSTO DIRECTO	28.826,00

V.COSTOS INDIRECTOS

DESCRIPCION	% COSTO D.	V.UNITARIO $	
ADMINISTRACION	0,00%	0,00	
IMPREVISTOS	0,00%	0,00	
UTILIDAD	0,00%	0,00	
	SUB - TOTAL		0,00

VALOR UNITARIO TOTAL	28.826,00

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO : MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL CENTRO DE CONVENCIONES CASA DE LA MONEDA DE LA GOBERNACIÓN DEL CAUCA

PROPONENTE:

FECHA : Mayo de 2025

ITEM:

2.2	Suministro y colocacion de repello esp 3,0 cm, con mortero 1:3 impermeabilizado sobre muros, (incluye todos los elementos de seguridad para trabajos en alturas).

UNIDAD= M2

I- EQUIPO

DESCRIPCION	TARIFA H $ / H	RENDIM/TO Cantidad/H	V.UNITARIO $	
Herramienta menor 5% M. De O.			1.030,00	
Andamio Metalico	400,00	0,30	1.333,00	
		SUB - TOTAL		2.363,00

II-MATERIALES EN OBRA

DESCRIPCION	UNIDAD	VALOR $	CANTIDAD	V.UNITARIO $	
Mortero 1.3	M3	451.200,00	0,03	13.536,00	
Impermeabilizante para mortero 4kg	KG	4.681,00	0,08	374,00	
			SUB - TOTAL		13.910,00

III- TRANSPORTE

DESCRIPCION	UNIDAD	DISTANCIA	TON o M3-KM	TARIFA	V.UNITARIO	
				SUB - TOTAL		0,00

IV-MANO DE OBRA

DESCRIPCION	JORNAL $	PRESTAC. %	JORNAL T. $	RENDIM/TO Cant. / dia	V.UNITARIO $	
Cuadrilla D 1 Of Y 3 Ay	76.799,19	1,00	76.799,19	3,73	20.590,00	
				SUB - TOTAL		20.590,00

TOTAL COSTO DIRECTO	36.863,00

V.COSTOS INDIRECTOS

DESCRIPCION	% COSTO D.	V.UNITARIO $	
ADMINISTRACION	0,00%	0,00	
IMPREVISTOS	0,00%	0,00	
UTILIDAD	0,00%	0,00	
	SUB - TOTAL		0,00

VALOR UNITARIO TOTAL	36.863,00

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO : MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL CENTRO DE CONVENCIONES CASA DE LA MONEDA DE LA GOBERNACIÓN DEL CAUCA

PROPONENTE:
ITEM:

FECHA : Mayo de 2025

2.3	Suministro y colocación de mortero de pega 1:3 impermeabilizado para nivelación de pisos.

I- EQUIPO

UNIDAD= M2

DESCRIPCION	TARIFA H $ / H	RENDIM/TO Cantidad/H	V.UNITARIO $	
Herramienta menor 5% M. De O.			192,00	
		SUB - TOTAL		192,00

II-MATERIALES EN OBRA

DESCRIPCION	UNIDAD	VALOR $	CANTIDAD	V.UNITARIO $	
Mortero 1.3	M3	451.200,00	0,03	13.536,00	
Impermeabilizante para mortero 4kg	KG	4.681,00	0,08	374,00	
			SUB - TOTAL		13.910,00

III- TRANSPORTE

DESCRIPCION	UNIDAD	DISTANCIA	TON o M3-KM	TARIFA	V.UNITARIO	
				SUB - TOTAL		0,00

IV-MANO DE OBRA

	JORNAL	PRESTAC.	JORNAL T.	RENDIM/TO	V.UNITARIO	
DESCRIPCION	$	%	$	Cant. / dia	$	
Cuadrilla B 1Of+2Ay	58.887,00	1,00	58.887,00	15,33	3.841,00	
				SUB - TOTAL		3.841,00
			TOTAL COSTO DIRECTO			17.943,00

V.COSTOS INDIRECTOS

DESCRIPCION	% COSTO D.	V.UNITARIO $	
ADMINISTRACION	0,00%	0,00	
IMPREVISTOS	0,00%	0,00	
UTILIDAD	0,00%	0,00	
	SUB - TOTAL		0,00
		VALOR UNITARIO TOTAL	17.943,00

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO : MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL CENTRO DE CONVENCIONES CASA DE LA MONEDA DE LA GOBERNACIÓN DEL CAUCA

PROPONENTE:

FECHA : Mayo de 2025

ITEM:

3.1	Suministro e instalacion de cielo falso en lamina driwall de 1/2" O 9,5 mm, (incluye todos los elementos de seguridad para trabajos en alturas de 12 m).

I- EQUIPO — UNIDAD= M2

DESCRIPCION	TARIFA H $ / H	RENDIM/TO Cantidad/H	V.UNITARIO $	
Herramienta menor 5% M. De O.			2.341,00	
Andamio Metalico	400,00	0,10	4.000,00	
		SUB - TOTAL		6.341,00

II-MATERIALES EN OBRA

DESCRIPCION	UNIDAD	VALOR $	CANTIDAD	V.UNITARIO $	
Lamina de Driwall 1/2"	UND	42.000,00	0,125	5.250,00	
Tornilleria Driwall para panel	UND	22,00	20,00	440,00	
Cinta papel x 75 m x 5 cm ancho	UND	10.500,00	0,400	4.200,00	
Estuco acrilico plastico x 30 kg	CUÑETE	89.900,00	0,300	26.970,00	
			SUB - TOTAL		36.860,00

III- TRANSPORTE

DESCRIPCION	UNIDAD	DISTANCIA	TON o M3-KM	TARIFA	V.UNITARIO	
				SUB - TOTAL		0,00

IV-MANO DE OBRA

DESCRIPCION	JORNAL $	PRESTAC. %	JORNAL T. $	RENDIM/TO Cant. / dia	V.UNITARIO $	
Cuadrilla D 1 Of Y 3 Ay	76.799,19	1,00	76.799,19	1,64	46.829,00	
				SUB - TOTAL		46.829,00

TOTAL COSTO DIRECTO	90.030,00

V.COSTOS INDIRECTOS

DESCRIPCION	% COSTO D.	V.UNITARIO $	
ADMINISTRACION	0,00%	0,00	
IMPREVISTOS	0,00%	0,00	
UTILIDAD	0,00%	0,00	
	SUB - TOTAL		0,00

VALOR UNITARIO TOTAL	90.030,00

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO : MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL CENTRO DE CONVENCIONES CASA DE LA MONEDA DE LA GOBERNACIÓN DEL CAUCA

PROPONENTE:

FECHA : Mayo de 2025

ITEM:

3.2	Suministro e instalacion de cielo falso en lamina de fibra mineral de 14 mm, (incluye todos los elementos de seguridad para trabajo en alturas 6,0 m)

UNIDAD= M2

I- EQUIPO

DESCRIPCION	TARIFA H $ / H	RENDIM/TO Cantidad/H	V.UNITARIO $	
Herramienta menor 5% M. De O.			779,00	
Andamio Metalico	400,00	0,30	1.333,00	
		SUB - TOTAL		2.112,00

II-MATERIALES EN OBRA

DESCRIPCION	UNIDAD	VALOR $	CANTIDAD	V.UNITARIO $	
Lamina fibra mineral 0.14 mm	M2	50.805,00	1,000	50.805,00	
Pasadores	UND	100,00	25,00	2.500,00	
			SUB - TOTAL		53.305,00

III- TRANSPORTE

DESCRIPCION	UNIDAD	DISTANCIA	TON o M3-KM	TARIFA	V.UNITARIO	
				SUB - TOTAL		0,00

IV-MANO DE OBRA

DESCRIPCION	JORNAL $	PRESTAC. %	JORNAL T. $	RENDIM/TO Cant. / dia	V.UNITARIO $	
Cuadrilla D 1 Of Y 3 Ay	76.799,19	1,00	76.799,19	4,93	15.578,00	
				SUB - TOTAL		15.578,00

TOTAL COSTO DIRECTO	70.995,00

V.COSTOS INDIRECTOS

DESCRIPCION	% COSTO D.	V.UNITARIO $	
ADMINISTRACION	0,00%	0,00	
IMPREVISTOS	0,00%	0,00	
UTILIDAD	0,00%	0,00	
	SUB - TOTAL		0,00

VALOR UNITARIO TOTAL	70.995,00

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO : MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL CENTRO DE CONVENCIONES CASA DE LA MONEDA DE LA GOBERNACIÓN DEL CAUCA

PROPONENTE:

FECHA : Mayo de 2025

ITEM:

3.3	Suministro e instalacion de placa de fibrocemento de 10 mm para muros (incluye todos los elementos de seguridad para trabajos en altura).

I- EQUIPO

UNIDAD= M2

DESCRIPCION	TARIFA H $ / H	RENDIM/TO Cantidad/H	V.UNITARIO $	
Herramienta menor 5% M. De O.			3.099,00	
Andamio Metalico	400,00	0,30	1.333,00	
		SUB - TOTAL		4.432,00

II-MATERIALES EN OBRA

DESCRIPCION	UNIDAD	VALOR $	CANTIDAD	V.UNITARIO $	
Lamina de fibrocemento 10 mm 244 x 122 cm	UND	94.400,00	0,115	10.856,00	
Tornilleria Driwall para panel	UND	22,00	20,00	440,00	
Cinta papel x 75 m x 5 cm ancho	UND	10.500,00	0,400	4.200,00	
Estuco acrilico plastico x 30 kg	CUÑETE	89.900,00	0,300	26.970,00	
			SUB - TOTAL		42.466,00

III- TRANSPORTE

DESCRIPCION	UNIDAD	DISTANCIA	TON o M3-KM	TARIFA	V.UNITARIO	
				SUB - TOTAL		0,00

IV-MANO DE OBRA

	JORNAL	PRESTAC.	JORNAL T.	RENDIM/TO	V.UNITARIO	
DESCRIPCION	$	%	$	Cant. / dia	$	
Cuadrilla B 1Of+2Ay	58.887,00	1,00	58.887,00	0,95	61.986,00	
				SUB - TOTAL		61.986,00

TOTAL COSTO DIRECTO	108.884,00

V.COSTOS INDIRECTOS

DESCRIPCION	% COSTO D.	V.UNITARIO $	
ADMINISTRACION	0,00%	0,00	
IMPREVISTOS	0,00%	0,00	
UTILIDAD	0,00%	0,00	
	SUB - TOTAL		0,00

VALOR UNITARIO TOTAL	108.884,00

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO : MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL CENTRO DE CONVENCIONES CASA DE LA MONEDA DE LA GOBERNACIÓN DEL CAUCA

PROPONENTE:

FECHA : Mayo de 2025

ITEM:

3.4	Limpieza de viga canal de 0,70 x 0,50 m, + suministro y aplicación de emulsion asfaltica impermeabilizante, (incluye todos los elementos de seguridad para trabajo en alturas).

I- EQUIPO

UNIDAD= Ml

DESCRIPCION	TARIFA H $ / H	RENDIM/TO Cantidad/H	V.UNITARIO $	
Herramienta menor 5% M. De O.			2.337,00	
Andamio Metalico	400,00	0,10	4.000,00	
		SUB - TOTAL		6.337,00

II-MATERIALES EN OBRA

DESCRIPCION	UNIDAD	VALOR $	CANTIDAD	V.UNITARIO $	
Emulsion asfaltica (impermeabilizante)	CUÑETE	147.800,00	0,100	14.780,00	
			SUB - TOTAL		14.780,00

III- TRANSPORTE

DESCRIPCION	UNIDAD	DISTANCIA	TON o M3-KM	TARIFA	V.UNITARIO	
				SUB - TOTAL		0,00

IV-MANO DE OBRA

DESCRIPCION	JORNAL $	PRESTAC. %	JORNAL T. $	RENDIM/TO Cant. / dia	V.UNITARIO $	
Cuadrilla B 1Of+2Ay	58.887,00	1,00	58.887,00	1,26	46.736,00	
				SUB - TOTAL		46.736,00

TOTAL COSTO DIRECTO	67.853,00

V.COSTOS INDIRECTOS

DESCRIPCION	% COSTO D.	V.UNITARIO $	
ADMINISTRACION	0,00%	0,00	
IMPREVISTOS	0,00%	0,00	
UTILIDAD	0,00%	0,00	
	SUB - TOTAL		0,00

VALOR UNITARIO TOTAL	67.853,00

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO : MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL CENTRO DE CONVENCIONES CASA DE LA MONEDA DE LA GOBERNACIÓN DEL CAUCA

PROPONENTE:

FECHA : Mayo de 2025

ITEM:

4.1	Suministro e instalacion de ceramica trafico 5 para piso de 0,62 x 0,62 m, antideslizante, estilo piedra, (incluye pegante y enboquillador).

I- EQUIPO

UNIDAD= M2

DESCRIPCION	TARIFA H $ / H	RENDIM/TO Cantidad/H	V.UNITARIO $	
Herramienta menor 5% M. De O.			1.552,00	
		SUB - TOTAL		1.552,00

II-MATERIALES EN OBRA

DESCRIPCION	UNIDAD	VALOR $	CANTIDAD	V.UNITARIO $	
Ceramica trafico 5 - 0,62x0,62m, antideslizante, estilo piedra, color negro, rock ads	M2	49.900,00	1,00	49.900,00	
Pegacor ceramico con latex gris x 25L	UND	31.900,00	0,09	2.871,00	
Enboquillador para juntas	KG	6.300,00	0,09	567,00	
			SUB - TOTAL		53.338,00

III- TRANSPORTE

DESCRIPCION	UNIDAD	DISTANCIA	TON o M3-KM	TARIFA	V.UNITARIO	
				SUB - TOTAL		0,00

IV-MANO DE OBRA

	JORNAL	PRESTAC.	JORNAL T.	RENDIM/TO	V.UNITARIO	
DESCRIPCION	$	%	$	Cant. / dia	$	
Cuadrilla A 1Of y 1 Ay	40.974,00	1,00	40.974,00	1,32	31.041,00	
				SUB - TOTAL		31.041,00

TOTAL COSTO DIRECTO	85.931,00

V.COSTOS INDIRECTOS

DESCRIPCION	% COSTO D.	V.UNITARIO $	
ADMINISTRACION	0,00%	0,00	
IMPREVISTOS	0,00%	0,00	
UTILIDAD	0,00%	0,00	
	SUB - TOTAL		0,00

VALOR UNITARIO TOTAL	85.931,00

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO : MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL CENTRO DE CONVENCIONES CASA DE LA MONEDA DE LA GOBERNACIÓN DEL CAUCA

PROPONENTE:

FECHA : Mayo de 2025

ITEM:

4.2	Suministro e instalación de enchape cerámico para pared de 0,60 x 0,30 m, lisa, (incluye pegante y enboquillador).

I- EQUIPO — UNIDAD= M2

DESCRIPCION	TARIFA H $ / H	RENDIM/TO Cantidad/H	V.UNITARIO $	
Herramienta menor 5% M. De O.			512,00	
		SUB - TOTAL		512,00

II-MATERIALES EN OBRA

DESCRIPCION	UNIDAD	VALOR $	CANTIDAD	V.UNITARIO $	
Ceramica 0,60x0,30m lisa color blanco	M2	64.900,00	1,00	64.900,00	
Pegacor ceramico con latex gris x 25L	KG	31.900,00	0,09	2.871,00	
Enboquillador para juntas	KG	6.300,00	0,09	567,00	
			SUB - TOTAL		68.338,00

III- TRANSPORTE

DESCRIPCION	UNIDAD	DISTANCIA	TON o M3-KM	TARIFA	V.UNITARIO	
				SUB - TOTAL		0,00

IV-MANO DE OBRA

	JORNAL	PRESTAC.	JORNAL T.	RENDIM/TO	V.UNITARIO	
DESCRIPCION	$	%	$	Cant. / dia	$	
Cuadrilla A 1Of y 1 Ay	40.974,00	1,00	40.974,00	4,00	10.244,00	
				SUB - TOTAL		10.244,00
			TOTAL COSTO DIRECTO			79.094,00

V.COSTOS INDIRECTOS

DESCRIPCION	% COSTO D.	V.UNITARIO $	
ADMINISTRACION	0,00%	0,00	
IMPREVISTOS	0,00%	0,00	
UTILIDAD	0,00%	0,00	
	SUB - TOTAL		0,00
		VALOR UNITARIO TOTAL	79.094,00

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO : MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL CENTRO DE CONVENCIONES CASA DE LA MONEDA DE LA GOBERNACIÓN DEL CAUCA

PROPONENTE:
ITEM:

FECHA : Mayo de 2025

4.3	Suministro e instalación de piso porcelanato 0,60 x 0,60 m, satinado de alto trafico, (incluye pegante y enboquillador).

I- EQUIPO

UNIDAD= M2

DESCRIPCION	TARIFA H $ / H	RENDIM/TO Cantidad/H	V.UNITARIO $	
Herramienta menor 5% M. De O.			512,00	
		SUB - TOTAL		512,00

II-MATERIALES EN OBRA

DESCRIPCION	UNIDAD	VALOR $	CANTIDAD	V.UNITARIO $	
Porcelanato 0,60 x 0,60m satinado de alto trafico, color beige	M2	89.900,00	1,00	89.900,00	
Pegacor ceramico con latex gris x 25L	KG	31.900,00	0,10	3.190,00	
Enboquillador para juntas	KG	6.300,00	0,09	567,00	
			SUB - TOTAL		93.657,00

III- TRANSPORTE

DESCRIPCION	UNIDAD	DISTANCIA	TON o M3-KM	TARIFA	V.UNITARIO	
				SUB - TOTAL		0,00

IV-MANO DE OBRA

	JORNAL	PRESTAC.	JORNAL T.	RENDIM/TO	V.UNITARIO	
DESCRIPCION	$	%	$	Cant. / dia	$	
Cuadrilla B 1Of+2Ay	58.887,00	1,00	58.887,00	5,75	10.241,00	
				SUB - TOTAL		10.241,00

TOTAL COSTO DIRECTO	104.410,00

V.COSTOS INDIRECTOS

DESCRIPCION	% COSTO D.	V.UNITARIO $	
ADMINISTRACION	0,00%	0,00	
IMPREVISTOS	0,00%	0,00	
UTILIDAD	0,00%	0,00	
	SUB - TOTAL		0,00

VALOR UNITARIO TOTAL	104.410,00

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO : MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL CENTRO DE CONVENCIONES CASA DE LA MONEDA DE LA GOBERNACIÓN DEL CAUCA

PROPONENTE:

FECHA : Mayo de 2025

ITEM:

4.4	Suministro e instalación de piso vinilico homogeneo SPC-PVC liston de 1210 x 190 x 5,2 mm de espesor trafico comercial 33/42 Sistema click

I- EQUIPO

UNIDAD= M2

DESCRIPCION	TARIFA H $ / H	RENDIM/TO Cantidad/H	V.UNITARIO $	
Herramienta menor 5% M. De O.			1.324,00	
		SUB - TOTAL		1.324,00

II-MATERIALES EN OBRA

DESCRIPCION	UNIDAD	VALOR $	CANTIDAD	V.UNITARIO $	
Piso Vinilico SPC-PVC liston de 1210 x 190 x 5,2 mm	M2	182.757,00	1,00	182.757,00	
Aislante acústico yumbolon 10 mm x 1 m rollo 25 m	UND	247.900,00	0,04	9.916,00	
Guardaescoba Moldura Mate 7 X 1.2 X 240 cm Roble Set X 5 Und	UND	27.380,00	0,42	11.500,00	
Pegante madera 1000 gramos	UND	23.000,00	0,06	1.380,00	
			SUB - TOTAL		205.553,00

III- TRANSPORTE

DESCRIPCION	UNIDAD	DISTANCIA	TON o M3-KM	TARIFA	V.UNITARIO	
				SUB - TOTAL		0,00

IV-MANO DE OBRA

DESCRIPCION	JORNAL $	PRESTAC. %	JORNAL T. $	RENDIM/TO Cant. / dia	V.UNITARIO $	
Cuadrilla F (Jefe de obr	97.146,98	1,00	97.146,98	3,67	26.471,00	
				SUB - TOTAL		26.471,00
			TOTAL COSTO DIRECTO			233.348,00

V.COSTOS INDIRECTOS

DESCRIPCION	% COSTO D.	V.UNITARIO $	
ADMINISTRACION	0,00%	0,00	
IMPREVISTOS	0,00%	0,00	
UTILIDAD	0,00%	0,00	
	SUB - TOTAL		0,00
		VALOR UNITARIO TOTAL	233.348,00

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO : MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL CENTRO DE CONVENCIONES CASA DE LA MONEDA DE LA GOBERNACIÓN DEL CAUCA

PROPONENTE:

FECHA : Mayo de 2025

ITEM:

4.5	Suministro e instalacion de piso en madera inmunizada y tratada en listones de 0,50 x 0,10 m, (incluye pegante para madera).

I- EQUIPO

UNIDAD= ML

DESCRIPCION	TARIFA H $ / H	RENDIM/TO Cantidad/H	V.UNITARIO $	
Herramienta menor 5% M. De O.			491,00	
		SUB - TOTAL		491,00

II-MATERIALES EN OBRA

DESCRIPCION	UNIDAD	VALOR $	CANTIDAD	V.UNITARIO $	
Madera inmunizada en listones de pino 0,50 x 0,10m	ML	65.000,00	1,00	65.000,00	
Pegante madera 1000 gramos	UND	23.000,00	0,09	2.070,00	
			SUB - TOTAL		67.070,00

III- TRANSPORTE

DESCRIPCION	UNIDAD	DISTANCIA	TON o M3-KM	TARIFA	V.UNITARIO	
				SUB - TOTAL		0,00

IV-MANO DE OBRA

	JORNAL	PRESTAC.	JORNAL T.	RENDIM/TO	V.UNITARIO	
DESCRIPCION	$	%	$	Cant. / dia	$	
Cuadrilla B 1Of+2Ay	58.887,00	1,00	58.887,00	6,00	9.815,00	
				SUB - TOTAL		9.815,00

TOTAL COSTO DIRECTO	77.376,00

V.COSTOS INDIRECTOS

DESCRIPCION	% COSTO D.	V.UNITARIO $	
ADMINISTRACION	0,00%	0,00	
IMPREVISTOS	0,00%	0,00	
UTILIDAD	0,00%	0,00	
	SUB - TOTAL		0,00

VALOR UNITARIO TOTAL	77.376,00

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO : MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL CENTRO DE CONVENCIONES CASA DE LA MONEDA DE LA GOBERNACIÓN DEL CAUCA

PROPONENTE:

FECHA : Mayo de 2025

ITEM:

5.1	Instalación de tasa sanitaria existente adriática y fluxómetro electrónico existente.

I- EQUIPO

UNIDAD= UND

DESCRIPCION	TARIFA H $ / H	RENDIM/TO Cantidad/H	V.UNITARIO $	
Herramienta menor 5% M. De O.			4.097,00	
		SUB - TOTAL		4.097,00

II-MATERIALES EN OBRA

DESCRIPCION	UNIDAD	VALOR $	CANTIDAD	V.UNITARIO $	
Acople sanitario sencillo de 60 cms	UND	4.250,00	1,00	4.250,00	
Empaques	UND	4.500,00	1,50	6.750,00	
			SUB - TOTAL		11.000,00

III- TRANSPORTE

DESCRIPCION	UNIDAD	DISTANCIA	TON o M3-KM	TARIFA	V.UNITARIO	
				SUB - TOTAL		0,00

IV-MANO DE OBRA

DESCRIPCION	JORNAL $	PRESTAC. %	JORNAL T. $	RENDIM/TO Cant. / dia	V.UNITARIO $	
Cuadrilla A 1Of y 1 Ay	40.974,00	1,00	40.974,00	0,50	81.948,00	
				SUB - TOTAL		81.948,00
			TOTAL COSTO DIRECTO			97.045,00

V.COSTOS INDIRECTOS

DESCRIPCION	% COSTO D.	V.UNITARIO $	
ADMINISTRACION	0,00%	0,00	
IMPREVISTOS	0,00%	0,00	
UTILIDAD	0,00%	0,00	
	SUB - TOTAL		0,00
		VALOR UNITARIO TOTAL	97.045,00

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO : MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL CENTRO DE CONVENCIONES CASA DE LA MONEDA DE LA GOBERNACIÓN DEL CAUCA

PROPONENTE:

FECHA : Mayo de 2025

ITEM:

6.1	Suministro y aplicación de estuco sobre muros repellados, (incluye todos los elementos de seguridad para trabajos en alturas).

I- EQUIPO

UNIDAD= M2

DESCRIPCION	TARIFA H $ / H	RENDIM/TO Cantidad/H	V.UNITARIO $	
Herramienta menor 5% M. De O.			436,00	
Andamio Metalico	400,00	0,30	1.333,00	
		SUB - TOTAL		1.769,00

II-MATERIALES EN OBRA

DESCRIPCION	UNIDAD	VALOR $	CANTIDAD	V.UNITARIO $	
Estuco acrilico plastico x 30 kg	CUÑETE	89.900,00	0,030	2.697,00	
Lija 150	UND	1.600,00	0,25	400,00	
			SUB - TOTAL		3.097,00

III- TRANSPORTE

DESCRIPCION	UNIDAD	DISTANCIA	TON o M3-KM	TARIFA	V.UNITARIO	
				SUB - TOTAL		0,00

IV-MANO DE OBRA

DESCRIPCION	JORNAL $	PRESTAC. %	JORNAL T. $	RENDIM/TO Cant. / dia	V.UNITARIO $	
Cuadrilla B 1Of+2Ay	58.887,00	1,00	58.887,00	6,75	8.724,00	
				SUB - TOTAL		8.724,00

TOTAL COSTO DIRECTO	13.590,00

V.COSTOS INDIRECTOS

DESCRIPCION	% COSTO D.	V.UNITARIO $	
ADMINISTRACION	0,00%	0,00	
IMPREVISTOS	0,00%	0,00	
UTILIDAD	0,00%	0,00	
	SUB - TOTAL		0,00

VALOR UNITARIO TOTAL	13.590,00

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO : MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL CENTRO DE CONVENCIONES CASA DE LA MONEDA DE LA GOBERNACIÓN DEL CAUCA

PROPONENTE:

FECHA : Mayo de 2025

ITEM:

6.2	Suministro y aplicación de pintura vinilica en agua tipo 1 para muros (tres manos), (incluye todos los elementos de seguridad para trabajo en alturas).

I- EQUIPO

UNIDAD= M2

DESCRIPCION	TARIFA H $ / H	RENDIM/TO Cantidad/H	V.UNITARIO $	
Herramienta menor 5% M. De O.			600,00	
Andamio Metalico	300,00	0,90	333,00	
		SUB - TOTAL		933,00

II-MATERIALES EN OBRA

DESCRIPCION	UNIDAD	VALOR $	CANTIDAD	V.UNITARIO $	
Pintura Vinilo tipo 1	CUÑETE	399.900,00	0,023	9.198,00	
Agua	LT	60,00	0,150	9,00	
			SUB - TOTAL		9.207,00

III- TRANSPORTE

DESCRIPCION	UNIDAD	DISTANCIA	TON o M3-KM	TARIFA	V.UNITARIO	
				SUB - TOTAL		0,00

IV-MANO DE OBRA

DESCRIPCION	JORNAL $	PRESTAC. %	JORNAL T. $	RENDIM/TO Cant. / dia	V.UNITARIO $	
Cuadrilla E (Pintura) 1 (	76.799,19	1,00	76.799,19	6,40	12.000,00	
				SUB - TOTAL		12.000,00
			TOTAL COSTO DIRECTO			22.140,00

V.COSTOS INDIRECTOS

DESCRIPCION	% COSTO D.	V.UNITARIO $	
ADMINISTRACION	0,00%	0,00	
IMPREVISTOS	0,00%	0,00	
UTILIDAD	0,00%	0,00	
	SUB - TOTAL		0,00
		VALOR UNITARIO TOTAL	22.140,00

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO : MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL CENTRO DE CONVENCIONES CASA DE LA MONEDA DE LA GOBERNACIÓN DEL CAUCA

PROPONENTE:

FECHA : Mayo de 2025

ITEM:

6.3	Suministro y aplicación de pintura vinilica en agua sobre cielo raso (dos manos), (incluye todos los elementos de seguridad para trabajo en alturas).

I- EQUIPO

UNIDAD= M2

DESCRIPCION	TARIFA H $ / H	RENDIM/TO Cantidad/H	V.UNITARIO $	
Herramienta menor 5% M. De O.			492,00	
Andamio Metalico	300,00	0,90	333,00	
		SUB - TOTAL		825,00

II-MATERIALES EN OBRA

DESCRIPCION	UNIDAD	VALOR $	CANTIDAD	V.UNITARIO $	
Pintura Vinilo tipo 1	CUÑETE	399.900,00	0,015	6.132,00	
Agua	LT	60,00	0,100	6,00	
			SUB - TOTAL		6.138,00

III- TRANSPORTE

DESCRIPCION	UNIDAD	DISTANCIA	TON o M3-KM	TARIFA	V.UNITARIO	
				SUB - TOTAL		0,00

IV-MANO DE OBRA

	JORNAL	PRESTAC.	JORNAL T.	RENDIM/TO	V.UNITARIO	
DESCRIPCION	$	%	$	Cant. / dia	$	
Cuadrilla E (Pintura) 1 (	76.799,19	1,00	76.799,19	7,80	9.846,00	
				SUB - TOTAL		9.846,00
			TOTAL COSTO DIRECTO			16.809,00

V.COSTOS INDIRECTOS

DESCRIPCION	% COSTO D.	V.UNITARIO $	
ADMINISTRACION	0,00%	0,00	
IMPREVISTOS	0,00%	0,00	
UTILIDAD	0,00%	0,00	
	SUB - TOTAL		0,00
		VALOR UNITARIO TOTAL	16.809,00

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO : MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL CENTRO DE CONVENCIONES CASA DE LA MONEDA DE LA GOBERNACIÓN DEL CAUCA

PROPONENTE:
ITEM:

FECHA : Mayo de 2025

6.4	Suministro y aplicación de pintura en cal sobre muros (incluye pegante y todos los elementos de seguridad para trabajos en alturas).

UNIDAD= M2

I- EQUIPO

DESCRIPCION	TARIFA H $ / H	RENDIM/TO Cantidad/H	V.UNITARIO $	
Herramienta menor 5% M. De O.			492,00	
Andamio Metalico	300,00	0,90	333,00	
		SUB - TOTAL		825,00

II-MATERIALES EN OBRA

DESCRIPCION	UNIDAD	VALOR $	CANTIDAD	V.UNITARIO $	
Cal hidratada	KG	1.380,00	1,000	1.380,00	
Agua	LT	60,00	0,150	9,00	
Acronal 50% en solidos	GL	50.000,00	0,05	2.500,00	
			SUB - TOTAL		3.889,00

III- TRANSPORTE

DESCRIPCION	UNIDAD	DISTANCIA	TON o M3-KM	TARIFA	V.UNITARIO	
				SUB - TOTAL		0,00

IV-MANO DE OBRA

DESCRIPCION	JORNAL $	PRESTAC. %	JORNAL T. $	RENDIM/TO Cant. / dia	V.UNITARIO $	
Cuadrilla E (Pintura) 1 (	76.799,19	1,00	76.799,19	7,80	9.846,00	
				SUB - TOTAL		9.846,00

TOTAL COSTO DIRECTO	14.560,00

V.COSTOS INDIRECTOS

DESCRIPCION	% COSTO D.	V.UNITARIO $	
ADMINISTRACION	0,00%	0,00	
IMPREVISTOS	0,00%	0,00	
UTILIDAD	0,00%	0,00	
	SUB - TOTAL		0,00

VALOR UNITARIO TOTAL	14.560,00

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO : MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL CENTRO DE CONVENCIONES CASA DE LA MONEDA DE LA GOBERNACIÓN DEL CAUCA

PROPONENTE:

FECHA : Mayo de 2025

ITEM:

6.5	Suministro y aplicación de pintura en aceite sobre puertas metálicas, (incluye todos los elementos de seguridad para trabajos en alturas).

I- EQUIPO

UNIDAD= M2

DESCRIPCION	TARIFA H $ / H	RENDIM/TO Cantidad/H	V.UNITARIO $	
Herramienta menor 5% M. De O.			593,00	
Andamio Metalico	300,00	0,90	333,00	
Compresor de aire	300,00	0,10	3.000,00	
		SUB - TOTAL		3.926,00

II-MATERIALES EN OBRA

DESCRIPCION	UNIDAD	VALOR $	CANTIDAD	V.UNITARIO $	
Pintura en aceite esmalte	GL	83.900,00	0,020	1.678,00	
Thinner	BOTELLA	6.500,00	0,150	975,00	
			SUB - TOTAL		2.653,00

III- TRANSPORTE

DESCRIPCION	UNIDAD	DISTANCIA	TON o M3-KM	TARIFA	V.UNITARIO	
				SUB - TOTAL		0,00

IV-MANO DE OBRA

DESCRIPCION	JORNAL $	PRESTAC. %	JORNAL T. $	RENDIM/TO Cant. / dia	V.UNITARIO $	
Cuadrilla C 2 Ay	35.559,00	1,00	35.559,00	3,00	11.853,00	
				SUB - TOTAL		11.853,00

TOTAL COSTO DIRECTO	18.432,00

V.COSTOS INDIRECTOS

DESCRIPCION	% COSTO D.	V.UNITARIO $	
ADMINISTRACION	0,00%	0,00	
IMPREVISTOS	0,00%	0,00	
UTILIDAD	0,00%	0,00	
	SUB - TOTAL		0,00

VALOR UNITARIO TOTAL	18.432,00

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO : MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL CENTRO DE CONVENCIONES CASA DE LA MONEDA DE LA GOBERNACIÓN DEL CAUCA

PROPONENTE:

FECHA : Mayo de 2025

ITEM:

7.1	Reposicion, suministro e instalación de lámparas panel led douwnlght 30 w 400 k, (incluye todos los elementos de seguridad para trabajos en altura 12 m).

I- EQUIPO

UNIDAD= UND

DESCRIPCION	TARIFA H $ / H	RENDIM/TO Cantidad/H	V.UNITARIO $	
Herramienta menor 5% M. De O.			4.907,00	
Andamio Metálico H12	300,00	0,05	6.000,00	
		SUB - TOTAL		10.907,00

II-MATERIALES EN OBRA

DESCRIPCION	UNIDAD	VALOR $	CANTIDAD	V.UNITARIO $	
Lamparas led downlight 30w 400k	UND	56.900,00	1,00	56.900,00	
Conectores de resorte 3m	UND	930,00	2,00	1.860,00	
Cinta aislante negra 18m	UND	7.500,00	0,04	300,00	
			SUB - TOTAL		59.060,00

III- TRANSPORTE

DESCRIPCION	UNIDAD	DISTANCIA	TON o M3-KM	TARIFA	V.UNITARIO	
				SUB - TOTAL		0,00

IV-MANO DE OBRA

	JORNAL	PRESTAC.	JORNAL T.	RENDIM/TO	V.UNITARIO	
DESCRIPCION	$	%	$	Cant. / dia	$	
Cuadrilla B 1Of+2Ay	58.887,00	1,00	58.887,00	0,60	98.145,00	
				SUB - TOTAL		98.145,00
			TOTAL COSTO DIRECTO			168.112,00

V.COSTOS INDIRECTOS

DESCRIPCION	% COSTO D.	V.UNITARIO $	
ADMINISTRACION	0,00%	0,00	
IMPREVISTOS	0,00%	0,00	
UTILIDAD	0,00%	0,00	
	SUB - TOTAL		0,00
		VALOR UNITARIO TOTAL	168.112,00

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO : MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL CENTRO DE CONVENCIONES CASA DE LA MONEDA DE LA GOBERNACIÓN DEL CAUCA

PROPONENTE:
ITEM:

FECHA : Mayo de 2025

7.2	Suministro e instalación de tapas toma corriente doble salIdas de puntos eléctricos y puesta en fucionamiento

I- EQUIPO — UNIDAD= UND

DESCRIPCION	TARIFA H $ / H	RENDIM/TO Cantidad/H	V.UNITARIO $	
Herramienta menor 5% M. De O.			482,00	
		SUB - TOTAL		482,00

II-MATERIALES EN OBRA

DESCRIPCION	UNIDAD	VALOR $	CANTIDAD	V.UNITARIO $	
Tapas electricas 4 X 2	UND	5.000,00	1,00	5.000,00	
Tornillos para tapas electricas	UND	26,00	2,00	52,00	
Cinta aislante negra 18m	UND	7.500,00	0,03	237,00	
			SUB - TOTAL		5.289,00

III- TRANSPORTE

DESCRIPCION	UNIDAD	DISTANCIA	TON o M3-KM	TARIFA	V.UNITARIO	
				SUB - TOTAL		0,00

IV-MANO DE OBRA

	JORNAL	PRESTAC.	JORNAL T.	RENDIM/TO	V.UNITARIO	
DESCRIPCION	$	%	$	Cant. / dia	$	
Cuadrilla A 1Of y 1 Ay	40.974,00	1,00	40.974,00	4,25	9.641,00	
				SUB - TOTAL		9.641,00

TOTAL COSTO DIRECTO	15.412,00

V.COSTOS INDIRECTOS

DESCRIPCION	% COSTO D.	V.UNITARIO $	
ADMINISTRACION	0,00%	0,00	
IMPREVISTOS	0,00%	0,00	
UTILIDAD	0,00%	0,00	
	SUB - TOTAL		0,00

VALOR UNITARIO TOTAL	15.412,00

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO : MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL CENTRO DE CONVENCIONES CASA DE LA MONEDA DE LA GOBERNACIÓN DEL CAUCA

PROPONENTE:
ITEM:

FECHA : Mayo de 2025

8.1	**Suministro e instalacion de pivotes y recibidores en acero inoxidable para un peso de 100 kg, puertas en cedro, doble batiente de 2,0 x 2,50 m, + mantenimiento de cerraduras antipanico, (Incluye desmonte y todos los elementos de seguridad para trabajos en alturas)**

I- EQUIPO

UNIDAD= UND

DESCRIPCION	TARIFA H $ / H	RENDIM/TO Cantidad/H	V.UNITARIO $	
Herramienta menor 5% M. De O.			16.358,00	
Andamio Metalico	300,00	0,05	6.000,00	
		SUB - TOTAL		22.358,00

II-MATERIALES EN OBRA

DESCRIPCION	UNIDAD	VALOR $	CANTIDAD	V.UNITARIO $	
Pivote en acero inoxidable	UND	100.000,00	1,00	100.000,00	
Mantenimiento barra					
Antipanico tipo pusch	UND	599.900,00	1,00	599.900,00	
			SUB - TOTAL		699.900,00

III- TRANSPORTE

DESCRIPCION	UNIDAD	DISTANCIA	TON o M3-KM	TARIFA	V.UNITARIO	
				SUB - TOTAL		0,00

IV-MANO DE OBRA

DESCRIPCION	JORNAL $	PRESTAC. %	JORNAL T. $	RENDIM/TO Cant. / dia	V.UNITARIO $	
Cuadrilla B 1Of+2Ay	58.887,00	1,00	58.887,00	0,18	327.150,00	
				SUB - TOTAL		327.150,00

TOTAL COSTO DIRECTO	1.049.408,00

V.COSTOS INDIRECTOS

DESCRIPCION	% COSTO D.	V.UNITARIO $	
ADMINISTRACION	0,00%	0,00	
IMPREVISTOS	0,00%	0,00	
UTILIDAD	0,00%	0,00	
	SUB - TOTAL		0,00

VALOR UNITARIO TOTAL	1.049.408,00

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO : MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL CENTRO DE CONVENCIONES CASA DE LA MONEDA DE LA GOBERNACIÓN DEL CAUCA

PROPONENTE:

FECHA : Mayo de 2025

ITEM:

8.2	Suministro e instalacion de bisagras en acero inoxidable, tipo balin 3 x 3 pulg x 1,5 mm para puertas en mdf, (Incluye desmonte y todos los elementos de seguridad para trabajos en alturas)

I- EQUIPO

UNIDAD= UND

DESCRIPCION	TARIFA H $ / H	RENDIM/TO Cantidad/H	V.UNITARIO $	
Herramienta menor 5% M. De O.			4.764,00	
Andamio Metalico	300,00	0,05	6.000,00	
		SUB - TOTAL		10.764,00

II-MATERIALES EN OBRA

DESCRIPCION	UNIDAD	VALOR $	CANTIDAD	V.UNITARIO $	
Bisagras en acero inoxidable de 3x3 pulg x 1,5 mm, tipo balin	UND	1.000,00	1,00	1.000,00	
			SUB - TOTAL		1.000,00

III- TRANSPORTE

DESCRIPCION	UNIDAD	DISTANCIA	TON o M3-KM	TARIFA	V.UNITARIO	
				SUB - TOTAL		0,00

IV-MANO DE OBRA

DESCRIPCION	JORNAL $	PRESTAC. %	JORNAL T. $	RENDIM/TO Cant. / dia	V.UNITARIO $	
Cuadrilla A 1Of y 1 Ay	40.974,00	1,00	40.974,00	0,43	95.288,00	
				SUB - TOTAL		95.288,00

TOTAL COSTO DIRECTO	107.052,00

V.COSTOS INDIRECTOS

DESCRIPCION	% COSTO D.	V.UNITARIO $	
ADMINISTRACION	0,00%	0,00	
IMPREVISTOS	0,00%	0,00	
UTILIDAD	0,00%	0,00	
	SUB - TOTAL		0,00

VALOR UNITARIO TOTAL	107.052,00

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO : MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL CENTRO DE CONVENCIONES CASA DE LA MONEDA DE LA GOBERNACIÓN DEL CAUCA

PROPONENTE:
ITEM:

FECHA : Mayo de 2025

8.3	Suministro e instalacion de chapas tipo pomo y maniguetas en mal estado para puertas, (Incluye desmonte).

I- EQUIPO

UNIDAD= UND

DESCRIPCION	TARIFA H $ / H	RENDIM/TO Cantidad/H	V.UNITARIO $	
Herramienta menor 5% M. De O.			3.201,00	
		SUB - TOTAL		3.201,00

II-MATERIALES EN OBRA

DESCRIPCION	UNIDAD	VALOR $	CANTIDAD	V.UNITARIO $	
Cerradura de manija tipo roma de 0,80 m	UND	350.000,00	1,00	350.000,00	
			SUB - TOTAL		350.000,00

III- TRANSPORTE

DESCRIPCION	UNIDAD	DISTANCIA	TON o M3-KM	TARIFA	V.UNITARIO	
				SUB - TOTAL		0,00

IV-MANO DE OBRA

	JORNAL	PRESTAC.	JORNAL T.	RENDIM/TO	V.UNITARIO	
DESCRIPCION	$	%	$	Cant. / dia	$	
Cuadrilla A 1Of y 1 Ay	40.974,00	1,00	40.974,00	0,64	64.022,00	
				SUB - TOTAL		64.022,00

TOTAL COSTO DIRECTO	417.223,00

V.COSTOS INDIRECTOS

DESCRIPCION	% COSTO D.	V.UNITARIO $	
ADMINISTRACION	0,00%	0,00	
IMPREVISTOS	0,00%	0,00	
UTILIDAD	0,00%	0,00	
	SUB - TOTAL		0,00

VALOR UNITARIO TOTAL	417.223,00

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO : MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL CENTRO DE CONVENCIONES CASA DE LA MONEDA DE LA GOBERNACIÓN DEL CAUCA

PROPONENTE:
ITEM:

FECHA : Mayo de 2025

8.4	Suministro e instalacion de cerradura de sobreponer en acero inoxidable 304, acabado satinado para puertas (Incluye desmonte).

I- EQUIPO

UNIDAD= UND

DESCRIPCION	TARIFA H $ / H	RENDIM/TO Cantidad/H	V.UNITARIO $	
Herramienta menor 5% M. De O.			6.026,00	
		SUB - TOTAL		6.026,00

II-MATERIALES EN OBRA

DESCRIPCION	UNIDAD	VALOR $	CANTIDAD	V.UNITARIO $	
Cerradura centrales en acero inoxidable	UND	959.994,00	1,00	959.994,00	
			SUB - TOTAL		959.994,00

III- TRANSPORTE

DESCRIPCION	UNIDAD	DISTANCIA	TON o M3-KM	TARIFA	V.UNITARIO	
				SUB - TOTAL		0,00

IV-MANO DE OBRA

DESCRIPCION	JORNAL $	PRESTAC. %	JORNAL T. $	RENDIM/TO Cant. / dia	V.UNITARIO $	
Cuadrilla A 1Of y 1 Ay	40.974,00	1,00	40.974,00	0,34	120.512,00	
				SUB - TOTAL		120.512,00

TOTAL COSTO DIRECTO	1.086.532,00

V.COSTOS INDIRECTOS

DESCRIPCION	% COSTO D.	V.UNITARIO $	
ADMINISTRACION	0,00%	0,00	
IMPREVISTOS	0,00%	0,00	
UTILIDAD	0,00%	0,00	
	SUB - TOTAL		0,00

VALOR UNITARIO TOTAL	1.086.532,00

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO : MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL CENTRO DE CONVENCIONES CASA DE LA MONEDA DE LA GOBERNACIÓN DEL CAUCA

PROPONENTE:

FECHA : Mayo de 2025

ITEM:

9.1	Suministro e instalación de vidrio templado de 10 mm, incoloro, de 1,00*2,50 con sujetadores en acero inoxidable, (incluye todos los elementos de seguridad para trabajos en alturas)

I- EQUIPO

UNIDAD= UND

DESCRIPCION	TARIFA H $ / H	RENDIM/TO Cantidad/H	V.UNITARIO $	
Herramienta menor 5% M. De O.			981,00	
Andamio Metalico	300,00	0,05	6.000,00	
		SUB - TOTAL		6.981,00

II-MATERIALES EN OBRA

DESCRIPCION	UNIDAD	VALOR $	CANTIDAD	V.UNITARIO $	
Vidrio templado de 10 mm incoloro de 1,00*2	M2	699.999,00	1,00	699.999,00	
Sujetadores de botellas de giro en tubo de 2" de tres puntos en acero inoxidable	UND	649.999,00	3,00	1.949.997,00	
Pelicula de seguridad 1 lado	M2	63.739,00	1,00	63.739,00	
			SUB - TOTAL		2.713.735,00

III- TRANSPORTE

DESCRIPCION	UNIDAD	DISTANCIA	TON o M3-KM	TARIFA	V.UNITARIO	
				SUB - TOTAL		0,00

IV-MANO DE OBRA

	JORNAL	PRESTAC.	JORNAL T.	RENDIM/TO	V.UNITARIO	
DESCRIPCION	$	%	$	Cant. / dia	$	
Cuadrilla B 1Of+2Ay	58.887,00	1,00	58.887,00	3,00	19.629,00	
				SUB - TOTAL		19.629,00

TOTAL COSTO DIRECTO	2.740.345,00

V.COSTOS INDIRECTOS

DESCRIPCION	% COSTO D.	V.UNITARIO $	
ADMINISTRACION	0,00%	0,00	
IMPREVISTOS	0,00%	0,00	
UTILIDAD	0,00%	0,00	
	SUB - TOTAL		0,00

VALOR UNITARIO TOTAL	2.740.345,00

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO : MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL CENTRO DE CONVENCIONES CASA DE LA MONEDA DE LA GOBERNACIÓN DEL CAUCA

PROPONENTE:

FECHA : Mayo de 2025

ITEM:

9.2	Suministro e instalacion de ventanas proyectantes en aluminio (Incluye vidrio de 4 mm miniboreal de 0,50 x 0,50 m y todos los elementos de seguridad para trabajos en alturas)

I- EQUIPO

UNIDAD= UND

DESCRIPCION	TARIFA H $ / H	RENDIM/TO Cantidad/H	V.UNITARIO $	
Herramienta menor 5% M. De O.			981,00	
Andamio Metalico	300,00	0,05	6.000,00	
		SUB - TOTAL		6.981,00

II-MATERIALES EN OBRA

DESCRIPCION	UNIDAD	VALOR $	CANTIDAD	V.UNITARIO $	
Ventana aluminio	UND	250.000,00	1,00	250.000,00	
			SUB - TOTAL		250.000,00

III- TRANSPORTE

DESCRIPCION	UNIDAD	DISTANCIA	TON o M3-KM	TARIFA	V.UNITARIO	
				SUB - TOTAL		0,00

IV-MANO DE OBRA

DESCRIPCION	JORNAL $	PRESTAC. %	JORNAL T. $	RENDIM/TO Cant. / dia	V.UNITARIO $	
Cuadrilla B 1Of+2Ay	58.887,00	1,00	58.887,00	3,00	19.629,00	
				SUB - TOTAL		19.629,00

TOTAL COSTO DIRECTO	276.610,00

V.COSTOS INDIRECTOS

DESCRIPCION	% COSTO D.	V.UNITARIO $	
ADMINISTRACION	0,00%	0,00	
IMPREVISTOS	0,00%	0,00	
UTILIDAD	0,00%	0,00	
	SUB - TOTAL		0,00

VALOR UNITARIO TOTAL	276.610,00

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO : MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL CENTRO DE CONVENCIONES CASA DE LA MONEDA DE LA GOBERNACIÓN DEL CAUCA

PROPONENTE:
ITEM:

FECHA : Mayo de 2025

10.1	Mantenimiento preventivo a redes contraincendios, (incluye todos los elementos de seguridad para trabajos en alturas)

I- EQUIPO

UNIDAD= UND

DESCRIPCION	TARIFA H $ / H	RENDIM/TO Cantidad/H	V.UNITARIO $	
Herramienta menor 5% M. De O.			95.080,00	
Andamio Metalico	300,00	0,09	3.333,00	
		SUB - TOTAL		98.413,00

II-MATERIALES EN OBRA

DESCRIPCION	UNIDAD	VALOR $	CANTIDAD	V.UNITARIO $	
			SUB - TOTAL		0,00

III- TRANSPORTE

DESCRIPCION	UNIDAD	DISTANCIA	TON o M3-KM	TARIFA	V.UNITARIO	
				SUB - TOTAL		0,00

IV-MANO DE OBRA

	JORNAL		JORNAL T.	RENDIM/TO	V.UNITARIO	
DESCRIPCION	$		$	Cant. / dia	$	
Cuadrilla G (Especialist	111.581,49		111.581,49	0,06	1.901.590,00	
				SUB - TOTAL		1.901.590,00
			TOTAL COSTO DIRECTO			2.000.003,00

V.COSTOS INDIRECTOS

DESCRIPCION	% COSTO D.	V.UNITARIO $	
ADMINISTRACION	0,00%	0,00	
IMPREVISTOS	0,00%	0,00	
UTILIDAD	0,00%	0,00	
	SUB - TOTAL		0,00
		VALOR UNITARIO TOTAL	2.000.003,00

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO : MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL CENTRO DE CONVENCIONES CASA DE LA MONEDA DE LA GOBERNACIÓN DEL CAUCA

PROPONENTE:

FECHA : Mayo de 2025

ITEM:

12.1	Suministro e instalacion de teja trapezoidal en PVC forte para aleros de 2,05 mm para cambio (incluye accesorios tornilleria, tapones, pegante y todos los elementos de seguridad para trabajos en alturas)

I- EQUIPO

UNIDAD= M2

DESCRIPCION	TARIFA H $ / H	RENDIM/TO Cantidad/H	V.UNITARIO $	
Herramienta menor 5% M. De O.			935,00	
Andamio Metalico	300,00	0,01	30.000,00	
		SUB - TOTAL		30.935,00

II-MATERIALES EN OBRA

DESCRIPCION	UNIDAD	VALOR $	CANTIDAD	V.UNITARIO $	
Hoja de PVC 5,9 X 0,94 2.05 mm forte	M2	54.075,00	1,00	54.075,00	
Accesorios (Tornilleria, tapones y pegante)	UND	2.500,00	4,00	10.000,00	
Flanche o solapa 25 x 240 cm cl 26	UND	41.100,00	2,00	82.200,00	
			SUB - TOTAL		146.275,00

III- TRANSPORTE

DESCRIPCION	UNIDAD	DISTANCIA	TON o M3-KM	TARIFA	V.UNITARIO	
				SUB - TOTAL		0,00

IV-MANO DE OBRA

DESCRIPCION	JORNAL $	PRESTAC. %	JORNAL T. $	RENDIM/TO Cant. / dia	V.UNITARIO $	
Cuadrilla B 1Of+2Ay	58.887,00	1,00	58.887,00	3,15	18.694,00	
				SUB - TOTAL		18.694,00

TOTAL COSTO DIRECTO	195.904,00

V.COSTOS INDIRECTOS

DESCRIPCION	% COSTO D.	V.UNITARIO $	
ADMINISTRACION	0,00%	0,00	
IMPREVISTOS	0,00%	0,00	
UTILIDAD	0,00%	0,00	
	SUB - TOTAL		0,00

VALOR UNITARIO TOTAL	195.904,00

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO : MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL CENTRO DE CONVENCIONES CASA DE LA MONEDA DE LA GOBERNACIÓN DEL CAUCA

PROPONENTE:
ITEM:

FECHA : Mayo de 2025

13.1	Cargue y retiro de escombros a una distancia de 12,5 km

I- EQUIPO

UNIDAD= M3

DESCRIPCION	TARIFA H $ / H	RENDIM/TO Cantidad/H	V.UNITARIO $	
Herramienta menor 5% M. De O.			564,00	
		SUB - TOTAL		564,00

II-MATERIALES EN OBRA

DESCRIPCION	UNIDAD	VALOR $	CANTIDAD	V.UNITARIO $	
			SUB - TOTAL		0,00

III- TRANSPORTE

DESCRIPCION	UNIDAD	DISTANCIA	TON o M3-KM	TARIFA	V.UNITARIO	
Volqueta		12,50	0,02	1.110.000,00	23310	
				SUB - TOTAL		23.310,00

IV-MANO DE OBRA

DESCRIPCION	JORNAL $	PRESTAC. %	JORNAL T. $	RENDIM/TO Cant. / dia	V.UNITARIO $	
Cuadrilla C 2 Ay	35.559,00	1,00	35.559,00	3,15	11.289,00	
				SUB - TOTAL		11.289,00

TOTAL COSTO DIRECTO	35.163,00

V.COSTOS INDIRECTOS

DESCRIPCION	% COSTO D.	V.UNITARIO $	
ADMINISTRACION	0,00%	0,00	
IMPREVISTOS	0,00%	0,00	
UTILIDAD	0,00%	0,00	
	SUB - TOTAL		0,00

VALOR UNITARIO TOTAL	35.163,00

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO : MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL CENTRO DE CONVENCIONES CASA DE LA MONEDA DE LA GOBERNACIÓN DEL CAUCA

PROPONENTE:
ITEM:

FECHA : Mayo de 2025

13.2	Limpieza general (incluye elementos de limpieza)

I- EQUIPO

UNIDAD= M2

DESCRIPCION	TARIFA H $ / H	RENDIM/TO Cantidad/H	V.UNITARIO $	
Elementos de limpieza (Escobas, traperos, aspiradoras, equipos de proteccion personal)	3.540,00	100,00	35,00	
		SUB - TOTAL		35,00

II-MATERIALES EN OBRA

DESCRIPCION	UNIDAD	VALOR $	CANTIDAD	V.UNITARIO $	
Agua	LT	60,00	1,50	90,00	
Detergente en polvo multiusos 2kg	UND	14.890,00	0,010	149,00	
Acido muriatico x 3,7 LT	UND	21.900,00	0,010	219,00	
Estopa de algodón	UND	19.900,00	0,010	199,00	
			SUB - TOTAL		657,00

III- TRANSPORTE

DESCRIPCION	UNIDAD	DISTANCIA	TON o M3-KM	TARIFA	V.UNITARIO	
				SUB - TOTAL		0,00

IV-MANO DE OBRA

DESCRIPCION	JORNAL $	PRESTAC. %	JORNAL T. $	RENDIM/TO Cant. / dia	V.UNITARIO $	
Personal de limpieza	650,00	1,00	650,00	8,00	81,00	
				SUB - TOTAL		81,00
			TOTAL COSTO DIRECTO			773,00

V.COSTOS INDIRECTOS

DESCRIPCION	% COSTO D.	V.UNITARIO $	
ADMINISTRACION	0,00%	0,00	
IMPREVISTOS	0,00%	0,00	
UTILIDAD	0,00%	0,00	
	SUB - TOTAL		0,00
	VALOR UNITARIO TOTAL		773,00

JHONATAN FELIPE BERMUDEZ HURTADO
MP. A13292016 - 1061732626 CPNAA
ARQUITECTO

AIMER FERNANDO VALDES PAZ
MP. 061037-0601469
ING. CIVIL