ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DEL PUESTO DE SALUD DEL CORREGIMIENTO DE LA VICTORIA DE SAN ISIDRO DEL MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO, CESAR

Nombre Entidad : MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO CESAR	FECHA ELABORACION	24/03/2024
Sede:	PUESTO DE SALUD DEL CORREGIMIENTO DE LA VICTORIA DE SAN ISIDRO	

ÍTEM	ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD	VR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.	**PRELIMINARES**				
1.1	DEMOLICIONES (PISOS)	m2	380,37	$ 25.017,00	$ 9.515.716,29
1.2	DESMONTES (VENTANAS)	und	23,00	$ 27.756,00	$ 638.388,00
1.3	DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS, LAVAMANOS Y LAVAPLATOS	und	20,00	$ 34.695,00	$ 693.900,00
1.4	DESMONTES (CIELO RASOS)	m2	488,57	$ 36.406,25	$ 17.787.001,56
1.5	DESMONTES (PUERTAS)	und	2,00	$ 34.695,00	$ 69.390,00
2.	**OBRAS DE URBANISMO**				
2.1	RAMPA EN CONCRETO 3000 PSI; E=0,10mts	m2	2,16	$ 58.044,00	$ 125.389,56
3.	**OBRAS EN CUBIERTA**				
3.1	CUBIERTA EN TEJA ARQUITECTONICA ACESCO O SIMILAR	m2	583,46	$ 58.212,00	$ 33.964.373,52
3.2	IMPERMEABILIZACION DE PLACA EN MANTO EDIL 3 MM STANDAR INCL. IMPRIMANTE Y PINTURA BITUMINOSA	m2	183,25	$ 47.736,00	$ 8.747.622,00
3.3	MEDIACAÑA EN MORTERO 1:4	ml	151,90	$ 20.797,00	$ 3.159.064,30
4.	**MAMPOSTERIA Y PINTURA**				
4.1	PAÑETE LISO MUROS 1:4	m2	482,45	$ 28.238,00	$ 13.623.423,10
4.2	PAÑETE IMPERMEABILIZADO 1:3	m2	81,53	$ 33.594,00	$ 2.738.918,82
4.3	FILOS Y DILATACIONES EN PAÑETES	m2	1.335,88	$ 5.855,00	$ 7.821.577,40
4.4	ESTUCO Y VINILO TRES MANOS EN MUROS (COLOR)	m2	239,36	$ 40.195,00	$ 9.621.075,20
4.5	PINTURA FACHADA EN VINILO PARA EXTERIORES	m2	81,53	$ 45.747,00	$ 3.729.752,91
5.	**PISOS Y CIELO RASO**				
5.1	ALISTADO PISO 1:5 E=0.04 M	m2	380,37	$ 31.511,00	$ 11.985.839,07
5.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BALDOSIN 20 X 20 CM LINEA INSTITUCIONAL O SIMILAR BLANCO	m2	5,30	$ 73.662,00	$ 390.408,60
5.3	GUARDAESCOBA MEDIA CAÑA EN GRANITO PULIDO	ml	151,90	$ 39.552,00	$ 6.007.948,80
5.4	PISO PORCELANATO 60 X 60 CM PRIMERA CALIDAD O SIMILAR	m2	380,37	$ 126.752,00	$ 48.212.658,24
5.5	CIELO RASO EN PVC (INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN)	m2	488,57	$ 101.753,00	$ 49.713.463,21
6.	**ENCHAPES Y ACCESORIOS BAÑOS**				
6.1	CERAMICA PARED (INCLUYE BOQUILLA COLOR, WING Y LINEALES)	m2	87,05	$ 65.211,00	$ 5.676.617,55
6.2	CERAMICA PISO 33 X 33 CM LINEA INSTITUCIONAL O SIMILAR (INCLUYE BOQUILLA COLOR, LINEALES)	m2	108,81	$ 91.468,00	$ 9.952.633,08
6.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO LINEA INSTITUCIONAL O SIMILAR (INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO)	und	8,00	$ 389.548,00	$ 3.116.384,00
6.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS LINEA INSTITUCIONAL O SIMILAR (INCLUYE GRIFO Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO)	und	8,00	$ 282.124,00	$ 2.256.992,00
6.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PROTECTOR DE PAPEL HIGIENICO (INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO)	und	8,00	$ 91.751,00	$ 734.008,00
6.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOALLERO (INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO)	und	8,00	$ 56.651,00	$ 453.208,00
6.7	LAVAPLATOS A.INOX. 100 X 60CM (INCLUYE GRIFO Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO)	und	2,00	$ 320.430,00	$ 640.860,00
7.	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARPINTERIA**				
7.1	MUEBLE SENCILLO EN MADERA	ml	4,45	$ 761.945,00	$ 3.390.655,25
7.2	PUERTAS LAMINA CON MARCO CAL. 18, INCL. ANTICORROSIVO Y ACABADO EN ESMALTE, INCLUYE CERRADURA E INSTALACION.	und	2,00	$ 456.016,00	$ 912.032,00
7.3	VENTANA SENCILLA EN ALUMINIO	und	23,00	$ 611.307,00	$ 14.060.061,00
7.4	ESPEJO 4 MM	m2	2,16	$ 589.345,00	$ 1.272.985,20
8.	**MANTENIMIENTO INTEGRAL DEL SISTEMA ELECTRICO**				
8.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMAS ELECTRICOS DOBLES 110V	und	13,00	$ 70.023,00	$ 910.299,00
8.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTORES SENCILLOS 110V	und	70,00	$ 70.023,00	$ 4.901.610,00
8.3	SALIDAS PARA ILUMINACIÓN 120V (INCLUYE CAJA OCTAGONAL, ADAPTADORES, DUCTO EMT DE 1/2 Y/O 3/4", CABLEADO EN #12 AWG + TIERRA E INTERRUPTOR. NO INCLUYE LUMINARIA)	ml	239,00	$ 92.641,00	$ 22.141.199,00
8.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED 25W (INCLUYE LUMINARIA, AÉREO, DERIVACIÓN EN SALIDA CON CONECTORES DE RESORTE. CABLE ENCAUCHETADA 3*14, INTERRUPTOR, TOMA Y ENCHUFE)	und	70,00	$ 84.190,00	$ 5.893.300,00
8.5	REGATAS	ml	239,00	$ 29.641,00	$ 7.084.199,00
8.6	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTORES DOBLES 110V	und	9,00	$ 89.719,00	$ 807.471,00

ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DEL PUESTO DE SALUD DEL CORREGIMIENTO DE LA VICTORIA DE SAN ISIDRO DEL MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO, CESAR

Nombre Entidad : MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO CESAR	FECHA ELABORACION	24/03/2024
Sede:	PUESTO DE SALUD DEL CORREGIMIENTO DE LA VICTORIA DE SAN ISIDRO	

ÍTEM	ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD	VR UNITARIO	VALOR TOTAL
9.	**SUMINISTRO E INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y AGUAS LLUVIAS**				
9.1	TUBERÍA1/2"PVC PRESIÓN	ml	15,50	$ 22.990,00	$ 356.345,00
9.2	PUNTO HIDRÁULICO INODORO TANQUE	und	8,00	$ 17.645,00	$ 141.160,00
9.3	PUNTO HIDRÁULICO LAVAMANOS	und	8,00	$ 18.748,00	$ 149.984,00
9.4	PUNTO HIDRÁULICO POCETA	und	2,00	$ 62.645,00	$ 125.290,00
9.5	PUNTO SANITARIO INODORO TANQUE	und	8,00	$ 101.687,00	$ 813.496,00
9.6	PUNTO SANITARIO LAVAMANOS	und	8,00	$ 50.512,00	$ 404.096,00
9.7	PUNTO SIFÓN POCETA ASEO	und	2,00	$ 77.992,00	$ 155.984,00
9.8	CAJA DE INSPECCION EN MAMPOSTERÍA (INCLUYE PAÑETE Y CAÑUELA)	und	2,00	$ 419.989,00	$ 839.978,00
9.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE ELEVADO DE 2000 LTS PLASTICO (INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO)	und	1,00	$ 1.655.724,00	$ 1.655.724,00
10.	**EQUIPOS FIJOS DE USO HOSPITALARIO**				
10.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN AIRE ACONDICIONADO 24.000 BTU	und	12,00	$ 2.608.799,00	$ 31.305.588,00
10.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE LETRERO PANEL LUMINOSO EN ACERO INOXIDABLE, INCLUYE DESMONTE E INSTALACION	und	1,00	$ 580.000,00	$ 593.805,00
11.	**ASEO GENERAL**				
11.1	ASEO GENERAL ENTREGA	m2	406,28	$ 3.310,00	$ 1.344.786,80

TOTAL COSTOS DIRECTOS		$ 350.636.661,46
COSTOS INDIRECTOS		
ADMINISTRACION	24,0%	$ 84.152.798,75
IMPREVISTOS	1,0%	$ 3.506.366,61
UTILIDAD	5,0%	$ 17.531.833,07
TOTAL COSTOS INDIRECTOS	30,0%	$ 105.190.998,44
VALOR TOTAL DE LA OBRA (C. DIRECTOS + C. INDIRECTOS)		$ 455.827.659,90

INTERVENTORÍA	7,0%	$ 24.544.566,30

VALOR TOTAL DEL PROYECTO (TOTAL OBRA + INTERVENTORÍA)	$ 480.372.226,20

Realizó
Nombre: MAHER SANTOS
No. T.P A17732023-106117224
Firma:

Revisó
Nombre: JOHNNY ALBERTO MATTOS GUTIERREZ
No. T.P. 0870060619 ATL
Firma:

Avaló
Nombre: JUAN CARLOS MINDIOLA GARCIA
Cargo Secretario de Salud del Departamento de
Firma: