CompuTienda	**PROPUESTA**	**Código** **FR-GC-16**	**Versión** **02**
		Cotización	
		N°	**Lp 1913**

Cliente:	***CONCEJO MUNICIPAL DE PEREIRA***		**Fecha:**	15/05/2025
Atención:			**Forma Pago:**	Según Actas parciales
Direccion:			**Validez:**	30 dias
Telefono:			**Plazo:**	45 dias

REFERENCIA	DESCRIPCION	CANT.	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL UNITARIO	VALOR TOTAL
SERVICIO TECNICO	MANTENIMIENTO DE UPS DE 60 KVA TRIFASICA-IDENTIFICACION DE ESTADO ACTUAL, VERIFICACION DE VOLTAJES DE ENTRADA Y SALIDA, VERIFICACION DEL ESTADO BANCO DE BATERIAS, REVISION DE LOG HISTORICOS DE EVENTOS, COMPROBACION DE VALORES DE VARIABLES ELECTRICAS, LIMPIEZAS INTERNAS, LIMPIEZAS EXTERNAS, VERIFICACION DE FUNCIONAMIENTO DE INVERSOR, RECTIFICADOR, PRUEBAS DE BATERIAS MEDIANTE TRABAJO EN MODO INVERSOR, COMPORBACION DE TRABAJO DEL CARGADOR DE BATERIAS. VERIFICACION DE VENTILADORES, VERIFICACION DE CONECTRORES EN TARJETAS ELECTRONICAS, VERIFICACION DE TORNILLERIA EN BORNERAS. INCLUYE CAMBIO DE BATERIAS 12V - 17AH	1	$ 10.776.000	$ 2.047.440	$ 12.823.440	$ 12.823.440
SERVICIO TECNICO	MANTENIMIENTO DE PLANTA ELECTRICA DE 40 KVA, VERIFICACION DE ESTADO ACTUAL, EVALUACION BATERIA , CARGADOR, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, EVALUACION DE ALTERNADOR, CAMBIO DE ACEITE, CARGA DE COMBUSTIBLE, CAMBO DE FILTROS AIRE, COMBUSTIBLE, CAMBIO DE BATERIA	1	$ 4.993.000	$ 948.670	$ 5.941.670	$ 5.941.670
SERVICIO TECNICO	MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS DE 12 K BTU, LIMPIEZAS DE FILTROS EN EQUIPO MANEJADORA, LIMPIEZAS DE DESAGUES Y BOMBA DE CONDENSADO, EVALUACION DE RODAMIENTOS EN VENTILAOR DE MANEJADORA, VERIFICACION DE TEMPERATURAS DE CIERRE Y APERTURA, VERIFICACION DE FLUJO DE AIRE, VERIFICACION DE PRESIONES EN TUBERIA; REVISION DE EQUIPO CONDENSADOR, LIMPIEZAS DE SERPENTINES, LIMPIEZAS DE VENTILADORES, REVISION DE TUBERIAS, ACOPLES Y REAPRETE DE TUERCAS, VERIFICAICONES DE VIBRACIONES, VERIFICACIONES DE ANLCLAJES Y AISLANTES DE RUIDO.	4	$ 285.800	$ 54.302	$ 340.102	$ 1.360.408
SERVICIO TECNICO	MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS DE 24 K BTU	2	$ 428.600	$ 81.434	$ 510.034	$ 1.020.068
SERVICIO TECNICO	MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS DE 36 K BTU	1	$ 642.900	$ 122.151	$ 765.051	$ 765.051
SERVICIO TECNICO	MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS DE 60 K BTU	1	$ 785.800	$ 149.302	$ 935.102	$ 935.102

SERVICIO TECNICO	MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE CCTV COMPUESTO POR: 2 EQUIPOS ANALOGOS DE 16 SALIDAS. INCLUYE IMPLEMENTACION A TODO COSTO 1 CAMARA EN PUNTO CIEGO, CAMBIO DE 6 TRASDUCTORES O VIDEO BALUM EN CAMARAS QUE PRESENTAN INTERFERENCIA O RUIDO, EXTENDER USB	1	$ 3.960.000	$ 752.400	$ 4.712.400	$ 4.712.400
SERVICIO TECNICO	MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE HIDROFLOW (INCLUYE TANQUES Y CAMBIO DE LLAVE)	1	$ 3.691.500	$ 701.385	$ 4.392.885	$ 4.392.885
SERVICIO TECNICO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMAS DE CONTROL DE ACCESO: 1 CON TORNIQUETE (INCLUYE VIDRIO TEMPLADO DE 1X1 CON INSTALACION) Y 1 SIN TORNIQUETE	1	$ 2.750.000	$ 522.500	$ 3.272.500	$ 3.272.500
TOTAL PROPUESTA						**$ 35.223.524**

Estamos ubicados en:
Carrera 6 No. 22-35 local 101
Pereira-Risaralda

Realizada por:
Jeyson Fabian Mejia Porras
Representante Legal La Computienda

