Dosquebradas, Mayo 15 de 2.025

Señores:
CONCEJO MUNICIPAL DE PEREIRA
Pereira

Cordial saludo,

Respondiendo a su amable solicitud nos permitimos cotizar los siguientes elementos:

PROPUESTA ECONOMICA

DESCRIPCION	CANT	VLR. UNITARIO	IVA	VLR .TOTAL UNITARIO	VLR TOTAL
MANTENIMIENTO DE UPS DE 60 KVA TRIFASICA-IDENTIFICACION DE ESTADO ACTUAL, VERIFICACION DE VOLTAJES DE ENTRADA Y SALIDA, VERIFICACION DEL ESTADO BANCO DE BATERIAS, REVISION DE LOG HISTORICOS DE EVENTOS, COMPROBACION DE VALORES DE VARIABLES ELECTRICAS, LIMPIEZAS INTERNAS, LIMPIEZAS EXTERNAS, VERIFICACION DE FUNCIONAMIENTO DE INVERSOR, RECTIFICADOR, PRUEBAS DE BATERIAS MEDIANTE TRABAJO EN MODO INVERSOR, COMPORBACION DE TRABAJO DEL CARGADOR DE BATERIAS. VERIFICACION DE VENTILADORES, VERIFICACION DE CONECTRORES EN TARJETAS ELECTRONICAS, VERIFICACION DE TORNILLERIA EN BORNERAS. INCLUYE CAMBIO DE BATERIAS 12V - 17AH	1	$ 11.053.000	$ 2.100.070	$ 13.153.070	$ 13.153.070
MANTENIMIENTO DE PLANTA ELECTRICA DE 40 KVA, VERIFICACION DE ESTADO ACTUAL, EVALUACION BATERIA , CARGADOR, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, EVALUACION DE ALTERNADOR, CAMBIO DE ACEITE, CARGA DE COMBUSTIBLE, CAMBO DE FILTROS AIRE, COMBUSTIBLE, CAMBIO DE BATERIA	1	$ 5.122.000	$ 973.180	$ 6.095.180	$ 6.095.180

e-mail saiyredes@gmail.com

cel. 3165215302

MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS DE 12 K BTU, LIMPIEZAS DE FILTROS EN EQUIPO MANEJADORA, LIMPIEZAS DE DESAGUES Y BOMBA DE CONDENSADO, EVALUACION DE RODAMIENTOS EN VENTILAOR DE MANEJADORA, VERIFICACION DE TEMPERATURAS DE CIERRE Y APERTURA, VERIFICACION DE FLUJO DE AIRE, VERIFICACION DE PRESIONES EN TUBERIA; REVISION DE EQUIPO CONDENSADOR, LIMPIEZAS DE SERPENTINES, LIMPIEZAS DE VENTILADORES, REVISION DE TUBERIAS, ACOPLES Y REAPRETE DE TUERCAS, VERIFICAICONES DE VIBRACIONES, VERIFICACIONES DE ANLCLAJES Y AISLANTES DE RUIDO.	4	$ 294.000	$ 55.860	$ 349.860	$ 1.399.440
MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS DE 24 K BTU	2	$ 440.000	$ 83.600	$ 523.600	$ 1.047.200
MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS DE 36 K BTU	1	$ 660.000	$ 125.400	$ 785.400	$ 785.400
MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS DE 60 K BTU	1	$ 806.000	$ 153.140	$ 959.140	$ 959.140
MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE CCTV COMPUESTO POR: 2 EQUIPOS ANALOGOS DE 16 SALIDAS. INCLUYE IMPLEMENTACION A TODO COSTO 1 CAMARA EN PUNTO CIEGO, CAMBIO DE 6 TRASDUCTORES O VIDEO BALUM EN CAMARAS QUE PRESENTAN INTERFERENCIA O RUIDO, EXTENDER USB	1	$ 4.062.000	$ 771.780	$ 4.833.780	$ 4.833.780
MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE HIDROFLOW (INCLUYE TANQUES Y CAMBIO DE LLAVE)	1	$ 3.787.000	$ 719.530	$ 4.506.530	$ 4.506.530
MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMAS DE CONTROL DE ACCESO: 1 CON TORNIQUETE (INCLUYE VIDRIO TEMPLADO DE 1X1 CON INSTALACION) Y 1 SIN TORNIQUETE	1	$ 2.821.000	$ 535.990	$ 3.356.990	$ 3.356.990
TOTAL					**$ 36.136.730**


e-mail saiyredes@gmail.com

cel. 3165215302

CONDICIONES COMERCIALES

✓	Plazo	45 días
✓	Validez de la oferta	30 días

Atentamente,



María del Carmen Álvarez
Representante legal
Sai & Redes S.A.S.
CEL 3165215302.