Pereira, Mayo 16 de 2.025

Señores
CONCEJO DE PEREIRA
Ciudad

Cordial Saludo;

Atendiendo su amable solicitud, nos permitimos enviar propuesta comercial para mantenimientos:

CANT.	ESPECIFICACION	VLR. UNIT.	IVA	VLR. TOTAL UNIT.	VLR. TOTAL
1	MANTENIMIENTO DE UPS DE 60 KVA TRIFASICA- IDENTIFICACION DE ESTADO ACTUAL, VERIFICACION DE VOLTAJES DE ENTRADA Y SALIDA, VERIFICACION DEL ESTADO BANCO DE BATERIAS, REVISION DE LOG HISTORICOS DE EVENTOS, COMPROBACION DE VALORES DE VARIABLES ELECTRICAS, LIMPIEZAS INTERNAS, LIMPIEZAS EXTERNAS, VERIFICACION DE FUNCIONAMIENTO DE INVERSOR, RECTIFICADOR, PRUEBAS DE BATERIAS MEDIANTE TRABAJO EN MODO INVERSOR, COMPORBACION DE TRABAJO DEL CARGADOR DE BATERIAS. VERIFICACION DE VENTILADORES, VERIFICACION DE CONECTRORES EN TARJETAS ELECTRONICAS, VERIFICACION DE TORNILLERIA EN BORNERAS. INCLUYE CAMBIO DE BATERIAS 12V - 17AH	$ 10.996.900	$ 2.089.411	$ 13.086.311	$ 13.086.311
1	MANTENIMIENTO DE PLANTA ELECTRICA DE 40 KVA, VERIFICACION DE ESTADO ACTUAL, EVALUACION BATERIA , CARGADOR, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, EVALUACION DE ALTERNADOR, CAMBIO DE ACEITE, CARGA DE COMBUSTIBLE, CAMBO DE FILTROS AIRE, COMBUSTIBLE, CAMBIO DE BATERIA	$ 5.094.800	$ 968.012	$ 6.062.812	$ 6.062.812
4	MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS DE 12 K BTU, LIMPIEZAS DE FILTROS EN EQUIPO MANEJADORA, LIMPIEZAS DE DESAGUES Y BOMBA DE CONDENSADO, EVALUACION DE RODAMIENTOS EN VENTILAOR DE MANEJADORA, VERIFICACION DE TEMPERATURAS DE CIERRE Y APERTURA, VERIFICACION DE FLUJO DE AIRE, VERIFICACION DE PRESIONES EN TUBERIA; REVISION DE EQUIPO CONDENSADOR, LIMPIEZAS DE SERPENTINES, LIMPIEZAS DE VENTILADORES, REVISION DE TUBERIAS, ACOPLES Y REAPRETE DE TUERCAS, VERIFICAICONES DE VIBRACIONES, VERIFICACIONES DE ANLCLAJES Y AISLANTES DE RUIDO.	$ 290.500	$ 55.195	$ 345.695	$ 1.382.780

2	MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS DE 24 K BTU	$ 435.300	$ 82.707	$ 518.007	$ 1.036.014
1	MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS DE 36 K BTU	$ 652.700	$ 124.013	$ 776.713	$ 776.713
1	MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS DE 60 K BTU	$ 798.000	$ 151.620	$ 949.620	$ 949.620
1	MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE CCTV COMPUESTO POR: 2 EQUIPOS ANALOGOS DE 16 SALIDAS. INCLUYE IMPLEMENTACION A TODO COSTO 1 CAMARA EN PUNTO CIEGO, CAMBIO DE 6 TRASDUCTORES O VIDEO BALUM EN CAMARAS QUE PRESENTAN INTERFERENCIA O RUIDO, EXTENDER USB	$ 4.020.900	$ 763.971	$ 4.784.871	$ 4.784.871
1	MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE HIDROFLOW (INCLUYE TANQUES Y CAMBIO DE LLAVE)	$ 3.747.800	$ 712.082	$ 4.459.882	$ 4.459.882
1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMAS DE CONTROL DE ACCESO: 1 CON TORNIQUETE (INCLUYE VIDRIO TEMPLADO DE 1X1 CON INSTALACION) Y 1 SIN TORNIQUETE	$ 2.806.200	$ 533.178	$ 3.339.378	$ 3.339.378
TOTAL					**$ 35.878.381**

Validez de la propuesta: 30 días
Plazo: 45 dias

Cordialmente;

ADRIANA MORENO RIVAS
Representante Legal
Sumatech de Colombia S.A.S.