GOBERNACION DE BOYACA - SECRETARIA DE CULTURA Y PATRIMONIO DE BOYACA

CONVOCATORIA "BOYACÁ PROTEGE SU PATRIMONIO" - VIGENCIA 2024.
Recursos provenientes del impuesto nacional de la telefonía móvil INC – sector cultura

Presupuesto Detallado Proyectos de Patrimonio Material

TÍTULO DEL PROYECTO: MANTENIMIENTO AL ATRIO DE LA IGLESIA DEL ROSARIO DEL MUNICIPIO DE TURMEQUÉ BOYACÁ, DENOMINADO COMO BIEN DE INTERÉS CULTURAL. **MUNICIPIO:** TURMEQUÉ.

ITEM	ACTIVIDADES Y PRODUCTOS (INSUMOS)	UNIDAD	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	Limpieza, lavado retiro de estuco y/o pintura de pasamanos. Incluye Sello de dilataciones y pintura para exteriores tres manos.	ml	150,00	$ 105.000,00	$ 15.750.000,00
2	Limpieza, lavado retiro de estuco y/o pintura de balaustres. Incluye Sello de dilataciónes y pintura para exteriores tres manos.	und	292,00	$ 95.000,00	$ 27.740.000,00
3	Limpieza, lavado retiro de estuco y/o pintura de base baja. Incluye Sello de dilataciónes y pintura para exteriores tres manos.	ml	150,00	$ 104.000,00	$ 15.600.000,00
4	Limpieza, retiro de estuco y/o pintura de pilares. Incluye Sello de dilataciónes y pintura para exteriores tres manos.	und	21,00	$ 140.000,00	$ 2.940.000,00
5	Limpieza, retiro de estuco y/o pintura de columnas. Incluye Sello de dilataciónes y pintura para exteriores tres manos.	und	10,00	$ 380.000,00	$ 3.800.000,00
6	Reposición de Balaustres	und	20,00	$ 310.000,00	$ 6.200.000,00
7	Limpieza y retiro de pintura	m2	150,00	$ 4.090,93	$ 613.639,50
8	Demolición de Pañete	m2	10,00	$ 6.090,93	$ 60.909,30
9	Pañete Impermeabilizado 1:3	m2	10,00	$ 30.780,52	$ 307.805,20
10	Estuco Y Pintura De Fachadas Hasta 3 Metros	m2	70,00	$ 13.730,54	$ 961.137,80
11	Estuco y Pintura De Fachada Altura Mayor A 3 Metros	m2	70,00	$ 18.729,34	$ 1.311.053,80
12	Pintura Fachada En Vinilo Para Exteriores	m2	70,00	$ 17.576,11	$ 1.230.327,70
				Costos directos. SUB - TOTAL	$ 76.514.873,30

Costos Indirectos				
Administración 22%				
Imprevistos 3%				
Utilidad 5%				
Interventoría 7%				
Costos indirectos				
Impuestos, pólizas, estampillas, etc				$ 3.649.935,16
VALOR TOTAL				$ 80.164.808,46

VALORES POR FUENTES DE FINANCIACIÓN

Fuente	Valor
INC	$ 61.632.130,46
Otras Fuentes	$ 18.532.678,00
Total presupuesto	**$ 80.164.808,46**

Aplica para proyectos de Patrimonio Material (Intervención de Bienes de interes cultural etc).

GIOVANNI VELA BERNAL
Alcalde Municipal
Turmequé

SANDRA MIREYA BECERRA QUIRÓS
Secretaria de Cultura y Patrimonio
Gobernación de Boyacá