OBJETO DEL CONTRATO: MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR.

PRESUPUESTO OFICIAL: CIENTO OCHO MILLONES CIENTO TREINTA OCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS CON 35/100 M/CTE ($ 108.138.546,35) INCLUIDO IVA el cual incluye costos directos e indirectos para la ejecución del contrato, entre esos los tributos e impuestos del orden nacional y territorial que le apliquen.

MODALIDAD DE SELECCIÓN: SELECCIÓN ABREVIADA MEDIANTE MENOR CUANTÍA.

FICHA TÉCNICA

El proponente y futuro contratista deberá cumplir con la siguiente ficha técnica así,

NOMBRE PROYECTO:	MEJORAMIENTO EN EL RESTAURANTE ESCOLAR DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARÍA MONTESSORI, EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR BOLÍVAR

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1	CARPINTERÍA METÁLICA		
1,1	Suministro e instalación de ventana metalica (1.02X0.83 m) dos hojas abatibles acabado en anticorrosivo incluye vidrio	und	1,00
1,2	Suministro e instalación de malla anti mosquitos en zona de cocina	m2	8,99
1,3	Reparación de puerta metálica existente (incluye lijar, aplicación de pintura anticorrosiva)	und	1,00
SUBTOTAL	CARPINTERÍA METÁLICA		
2	RESANE MUROS		
2,1	Relleno de hueco en pared	und	1,00
2,2	Estuco y vinilo 3 manos	m2	106,64
SUBTOTAL	RESANE MUROS		
3	INSTALACIONES ELECTRICAS		
3,1	Suministro e instalación de luminarias Led 24W cuadrada de incrustar	und	4,00
3,2	Suministro e instalación de tomacorriente con base de sobreponer (incluye accesorios para instalación)	und	4,00
SUBTOTAL	INSTALACIONES ELECTRICAS		

PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA CANCHA POLIFUNCIONAL UBICADA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE SAN BENITO, DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR BOLÍVAR

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1	PRELIMINARES		
1,1	Limpieza general de la cancha polifuncional	m2	450,00
SUBTOTAL	PRELIMINARES		
2	LOSAS DEPORTIVAS		
2,1	Sellado de Juntas con brea y sellalon en pavimento de concreto rigido	m	255,00
SUBTOTAL	LOSAS DEPORTIVAS		
3	CARPINTERÍA METÁLICA Y PINTURA		
3,1	Desmonte de arquerías múltiples (incluye retiro)	und	2,00
3,2	Suministro e instalación de dos arquerías múltiples fijas, incluye malla de microfútbol 100% nylon 5 tipo caña, tableros en fibra de vidrio con aro y mallas (Incluye transporte)	glb	1,00
3,3	Demarcación de Cancha Pintura antideslizante resistente al tráfico peatonal y deportivo	m2	382,50

SUBTOTAL	**CARPINTERÍA METÁLICA Y PINTURA**

NOMBRE PROYECTO:	**ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA EN EL ÁREA RURAL DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR**

ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE SEDE EDUCATIVA - SANTA ELENA

ADECUACIÓN AULA EXISTENTE			
ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**
1	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**		
1,1	Localización y Replanteo	m2	38,39
SUBTOTAL	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**		
2	**ADECUACIÓN PLACA ANDEN**		
2,1	Demolición de placa piso existente (incluye retiro)	m2	38,39
2,2	Demolición muro existente (incluye retiro)	m2	11,82
2,3	Excavación manual de relleno húmedo	m3	32,63
2,4	Viga cimentación 3.000 PSI 0.40X0.20 m	m	29,00
2,5	Columna 3.000 PSI 0.25X0.25 m	m	8,80
2,6	Viga concreto 3.000 PSI 0.25X0.10 m	m	25,75
2,7	Acero de refuerzo 60.000 PSI	kg	527,70
2,8	Muro tolete común E=0.12 m	m2	18,55
2,9	Pañete muros 1:4 (incluye filos y dilataciones)	m2	17,90
2,10	Instalación de geotextil para filtración de agua y evitar erosiones	m	27,20
2,11	Relleno en recebo común compactado	m3	37,08
SUBTOTAL	**ADECUACIÓN PLACA ANDEN**		
3	**PISOS Y ENCHAPES**		
3,1	Placa base concreto 8 cm 3.000 PSI (incluye malla 15x15cm espesor 4.0 mm)	m2	33,41
3,2	Piso ceramico trafico IV, color beige referencia Hara Mate Beige (59 x 59 cm) o equivalente para interior del aula	m2	56,45
3,3	Guardaescoba piso Hara Mate Beige 59X10 cm o equivalente parte interior del aula	m	28,00
SUBTOTAL	**PISOS Y ENCHAPES**		
4	**RESANE Y PINTURA**		
4,1	Resane de grietas en paredes	m	9,79
4,2	Vinilo fachada a 3 manos	m2	55,80
SUBTOTAL	**RESANE Y PINTURA**		

ADECUACIÓN BATERÍA SANITARIA			
ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**
1	**RESANE Y PINTURA**		
1,1	Resane y adecuación de muros por humedad	m2	17,55
1,2	Estuco y vinilo 3 manos	m2	18,28
1,3	Vinilo fachada a 3 manos	m2	33,18
SUBTOTAL	**RESANE Y PINTURA**		
2	**INSTALACIONES SANITARIAS**		
2,1	Desmonte de lavamanos existente	und	1,00
2,2	Suministro e instalación lavamanos acuacer con grifería	und	1,00
SUBTOTAL	**INSTALACIONES SANITARIAS**		

ADECUACIÓN COCINA			
ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**
1	**ADECUACIÓN VENTANAS**		
1,1	Suministro e instalación de vidrios para ventanas existentes	m2	3,41

SUBTOTAL	ADECUACIÓN VENTANAS

ADECUACIÓN CANCHA POLIFUNCIONAL			
ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**
1	**ADECUACIÓN CANCHA POLIFUNCIONAL**		
1,1	Desmonte de tableros de baloncesto existente	und	2,00
1,2	Suministro e instalación de tableros de baloncesto en acrílico calibre 12 mm resistente a la intemperie Incluye (Aro y malla de baloncesto 6 mm blanco para aro o canasta) y demás elementos necesarios para su correcto funcionamiento.	und	2,00
1,3	Suministro e instalacion de reflector 200W Potencia 200w, Tension de Operación 110-277V, Flujo luminoso mayor o igual a 19000 Lm, Temperatura de color 6000K, Vida Util mayor o igual a 30,000 Horas. Incluye fotocelda eléctrica	und	6,00

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO
EMILSO ABRAHAN OJEDA MARTINEZ
Secretario de Salud, Educación, Deporte y Cultura

Anexos: 0 folios.
Copia: N/A
Proyectó: Edinson Daniel Perilla Martinez – CPS Ingeniero Civil de SEC SEDC
Archivado: Oficina Asesora Jurídica y de Contratación

Cra 12A Nº 11-26. Código postal Nº 135001. Tel: 5697214,7213 www.santarosadelsur-bolivar.gov.co