Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

# Formato 08 - Oferta Economica

**NUMERO DE PROCESO:** **IP-09-2025**

**OBJETO DEL PROCESO:** **Adecuaciones locativas en el Palacio de Justicia de Puerto Carreño - Vichada**

**NOMBRE DEL PROPONENTE:** **ARM INGENIERIA Y SERVICIOS SAS**

**NOTA: DILIGENCIAR ÚNICAMENTE LAS CASILLAS SOMBREADAS DE COLOR AZUL**

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| I | **INTERNO** | | | | |
| **1,00** | **Despachos Judiciales** | | | | |
| 1.01 | Suministro e instalación de división en vidrio templado de 10 mm de piso a techo altura aproximada de 2,40 m, con película en sandblasting según diseño aprobado. Incluye todos los accesorios y elementos de fijación necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | m2 | 49,92 | $ 574.900,00 | $ 28.699.008,00 |
| 1.02 | Suministro e instalación de puerta en vidrio templado de 10 mm con película en sandblasting y marco en aluminio, según diseño aprobado. Incluye todos los accesorios y elementos de fijación necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | Und | 4,00 | $ 1.260.000,00 | $ 5.040.000,00 |
| **2,00** | **Archivos** | | | | |
| 2.01 | Suministro e instalación de muro divisorio en drywall con una altura de 2 metros, acabado con pintura vinílica tipo 1 de alta calidad, aplicada en tres manos. Incluye materiales, accesorios y mano de obra para su correcta instalación y terminación. | m2 | 41,80 | $ 185.000,00 | $ 7.733.000,00 |
| 2.02 | Suministro e instalacion de puerta con marco en aluminio color gris, hoja en vidrio Incoloro 10 mm con los accesorios para su uso y según diseño aprobado | Und | 3,00 | $ 870.000,00 | $ 2.610.000,00 |
| 2.03 | Desmonte y reinstalación de puerta de aluminio existente, incluyendo ajuste y verificación de su correcto funcionamiento. | Und | 1,00 | $ 200.000,00 | $ 200.000,00 |
| **3,00** | **Sala Amiga** | | | | |
| 3.01 | Suministro e instalación de mueble aéreo de 2,30 m de ancho, fabricado en MDP aglomerada, con perfilería en acero inoxidable. Equipado con manijas tipo Graft en aluminio, locero y vasero de 0,56 m de ancho, y puertas batientes. Incluye todos los accesorios y elementos de fijación necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | Und | 1,00 | $ 4.550.000,00 | $ 4.550.000,00 |
| 3.02 | Suministro e instalación de mueble de piso de 1,55 m de ancho, 0,90 m de alto y 0,60 m de profundidad, fabricado en MDP aglomerada, con perfilería en aluminio y manijas tipo Graft en aluminio. Equipado con patas niveladoras, entrepaño fijo, un cajón cubiertero con riel de extensión, puertas altas y puerta baja. Incluye todos los accesorios y elementos de fijación necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | Und | 1,00 | $ 3.100.000,00 | $ 3.100.000,00 |
| 3.03 | Suministro e instalación de mesón en granito negro San Gabriel de 1,60 m de largo, 0,60 m de ancho y espesor de 2 cm, con filos a 45° en tres lados. Incluye salpicadero en el mismo material, con altura de 7 cm. Incluye todos los accesorios necesarios para su correcta instalación y acabado. | Und | 1,00 | $ 3.700.000,00 | $ 3.700.000,00 |
| 3.04 | Suministro e instalación de lavaplatos de sobreponer de una poceta en acero inoxidable, dimensiones 60x40 cm. Incluye desagüe, sifón, canastilla en acero inoxidable y todos los accesorios necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | Und | 1,00 | $ 300.000,00 | $ 300.000,00 |
| 3.05 | Suministro e instalación de grifería para lavaplatos tipo monocontrol, con cuerpo y manija en acero inoxidable. Incluye conexión a la red hidráulica, insumos y accesorios necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | Und | 1,00 | $ 375.000,00 | $ 375.000,00 |
| 3.06 | Suministro e instalación de dispensador de jabon liquido para fregadero en acero inoxidable con sistema de push, pico giratorio y capacidad de 1 lt. | Und | 1,00 | $ 472.000,00 | $ 472.000,00 |
| 3,07 | Suministro e instalación de nevera No Frost de dos puertas, con capacidad de 391 litros, color negro, equipada con compresor Inverter. | Und | 1,00 | $ 2.730.000,00 | $ 2.730.000,00 |
| **4,00** | **Porteria** | | | | |
| 4.01 | Suministro e instalación de mesón en granito negro San Gabriel de 1,20 m de largo y 0,55 m de ancho, con filos a 45° en tres lados. Incluye todos los insumos, anclajes y elementos de fijación necesarios para su correcta instalación y acabado. | Und | 1,00 | $ 3.300.000,00 | $ 3.300.000,00 |
| 4.02 | Suministro e instalación de estructura en Superboard para soporte de mesón de recepción, con perfilería metálica reforzada a cada 0,40 m. Acabado con pintura vinílica tipo 1 de alta calidad, aplicada en tres manos. La estructura incluirá una división interna con entrepaño fijo para optimizar el almacenamiento en la parte interna del mueble. Incluye todos los accesorios y elementos de fijación necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | Und | 1,00 | $ 1.320.000,00 | $ 1.320.000,00 |

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

# Formato 08 - Oferta Economica

**NUMERO DE PROCESO:** **IP-09-2025**

**OBJETO DEL PROCESO:** **Adecuaciones locativas en el Palacio de Justicia de Puerto Carreño - Vichada**

**NOMBRE DEL PROPONENTE:** **ARM INGENIERIA Y SERVICIOS SAS**

**NOTA:** **DILIGENCIAR ÚNICAMENTE LAS CASILLAS SOMBREADAS DE COLOR AZUL**

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.03 | Suministro e instalación de película de sandblasting en puertas y ventanas existentes, incluyendo preparación de superficies y materiales necesarios, según diseño aprobado | m2 | 14,78 | $ 100.000,00 | $ 1.478.000,00 |
| 4.04 | Instalación de TV de 60" para sistema de seguridad, incluyendo soportes, fijaciones, cables de conexión y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. | Und | 1,00 | $ 240.000,00 | $ 240.000,00 |
| **5,00** | **Señalización** | | | | |
| 5.01 | Suministro e instalación de señalización en acrílico 'Ruta de Evacuación Derecha', con diseño conforme a normativas vigentes. Incluye fijaciones y materiales necesarios para su correcta instalación. | Und | 3,00 | $ 94.430,00 | $ 283.290,00 |
| 5.02 | Suministro e instalación de señalización en acrílico 'Ruta de Evacuación Izquierda', conforme a normativas vigentes. Incluye fijaciones y materiales necesarios para su correcta instalación. | Und | 3,00 | $ 94.430,00 | $ 283.290,00 |
| 5.03 | Suministro e instalación de señalización en acrílico 'Salida de Emergencia', conforme a normativas vigentes. Incluye fijaciones y materiales necesarios para su correcta instalación. | Und | 3,00 | $ 94.430,00 | $ 283.290,00 |
| 5.04 | Suministro e instalación de señalización en acrílico 'Baños Mujer', conforme a normativas vigentes. Incluye fijaciones y materiales necesarios para su correcta instalación. | Und | 2,00 | $ 94.430,00 | $ 188.860,00 |
| 5.05 | Suministro e instalación de señalización en acrílico 'Baños Hombre', conforme a normativas vigentes. Incluye fijaciones y materiales necesarios para su correcta instalación. | Und | 2,00 | $ 94.430,00 | $ 188.860,00 |
| 5.06 | Suministro e instalación de señalización en acrílico 'Riesgo Eléctrico', conforme a normativas vigentes. Incluye fijaciones y materiales necesarios para su correcta instalación. | Und | 4,00 | $ 94.430,00 | $ 377.720,00 |
| 5.07 | Suministro e instalación de señalización en acrílico 'Extintor ABC', conforme a normativas vigentes. Incluye fijaciones y materiales necesarios para su correcta instalación. | Und | 3,00 | $ 94.430,00 | $ 283.290,00 |
| 5.08 | Suministro e instalación de señalización en acrílico 'Extintor Agua para Archivo', conforme a normativas vigentes. Incluye fijaciones y materiales necesarios para su correcta instalación. | Und | 2,00 | $ 94.430,00 | $ 188.860,00 |
| 5.09 | Suministro e instalación de señalización en acrílico 'Riesgo de Caída en Escaleras', conforme a normativas vigentes. Incluye fijaciones y materiales necesarios para su correcta instalación. | Und | 3,00 | $ 94.430,00 | $ 283.290,00 |
| 5.10 | Suministro e instalación de señalización en acrílico 'Camillas', conforme a normativas vigentes. Incluye fijaciones y materiales necesarios para su correcta instalación. | Und | 3,00 | $ 94.430,00 | $ 283.290,00 |
| 5.11 | Suministro e instalación de señalización en acrílico 'Botiquin', conforme a normativas vigentes. Incluye fijaciones y materiales necesarios para su correcta instalación. | Und | 3,00 | $ 94.430,00 | $ 283.290,00 |
| 5.12 | Suministro e instalación de señalización en acrílico 'Punto de Encuentro', conforme a normativas vigentes. Incluye fijaciones y materiales necesarios para su correcta instalación. | Und | 1,00 | $ 94.430,00 | $ 94.430,00 |
| 5.13 | Suministro e instalación de señalización en acrílico 'Planta Eléctrica - Alto Nivel de Ruido', conforme a normativas vigentes. Incluye fijaciones y materiales necesarios para su correcta instalación. | Und | 1,00 | $ 94.430,00 | $ 94.430,00 |
| 5.14 | Suministro e instalación de señalización en acrílico 'Planta Eléctrica - Use los Elementos de Protección', conforme a normativas vigentes. Incluye fijaciones y materiales necesarios para su correcta instalación. | Und | 1,00 | $ 94.430,00 | $ 94.430,00 |
| 5.15 | Suministro e instalación de señalización en acrílico 'Sala de Lactancia', conforme a normativas vigentes. Incluye fijaciones y materiales necesarios para su correcta instalación. | Und | 1,00 | $ 94.430,00 | $ 94.430,00 |

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

# Formato 08 - Oferta Economica

**NUMERO DE PROCESO:** **IP-09-2025**

**OBJETO DEL PROCESO:** **Adecuaciones locativas en el Palacio de Justicia de Puerto Carreño - Vichada**

**NOMBRE DEL PROPONENTE:** **ARM INGENIERIA Y SERVICIOS SAS**

**NOTA: DILIGENCIAR ÚNICAMENTE LAS CASILLAS SOMBREADAS DE COLOR AZUL**

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.16 | Suministro e instalación de señalización en acrílico 'Cuarto de Aseo', conforme a normativas vigentes. Incluye fijaciones y materiales necesarios para su correcta instalación. | Und | 2,00 | $ 94.430,00 | $ 188.860,00 |
| **6,00** | **HSE** | | | | |
| 6,01 | Suministro e instalación de punto ecológico de 55 litros, compuesto por contenedores para separación de residuos según normativas vigentes. Incluye estructura de soporte, rotulación y todos los accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. | Und | 3,00 | $ 700.000,00 | $ 2.100.000,00 |
| 6,02 | Suministro e instalación de camilla para atención de emergencias, fabricada en material resistente y de fácil limpieza. Incluye soporte, correas de sujeción y todos los accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. | Und | 3,00 | $ 340.000,00 | $ 1.020.000,00 |
| 6,03 | Suministro e instalación de botiquín de primeros auxilios completamente equipado, fabricado en material resistente, con compartimentos organizadores y equipado según normativas vigentes. Incluye elementos de fijación y accesorios necesarios para su correcta instalación. | Und | 3,00 | $ 625.000,00 | $ 1.875.000,00 |
| 6,04 | Suministro e instalación de extintores ABC, con capacidad y características conforme a normativas vigentes. Incluye soporte de fijación, señalización y todos los accesorios necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | Und | 3,00 | $ 270.000,00 | $ 810.000,00 |
| 6,05 | Suministro e instalación de extintores de agua para archivo, con capacidad y características conforme a normativas vigentes. Incluye soporte de fijación, señalización y todos los accesorios necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | Und | 2,00 | $ 270.000,00 | $ 540.000,00 |
| **7** | **Baños** | | | | |
| 7,01 | Siministro e instalación de puerta metálica en aluminio con pelicula en sanblasting según diseño | Und | 4,00 | $ 870.000,00 | $ 3.480.000,00 |
| | | **SUBTOTAL ADECUACIONES INTERNAS** | | | **$ 79.165.918,00** |
| **II** | **EXTERIOR** | | | | |
| **8** | **Seguridad Perimetral** | | | | |
| 8,01 | Suministro e instalación de concertina doble de seguridad, incluye fijaciones, soportes y elementos de anclaje necesarios para su correcta instalación y funcionamiento, garantizando resistencia y protección perimetral. | ml | 60,00 | $ 100.000,00 | $ 6.000.000,00 |
| **9** | **Marquecina** | | | | |
| 9,01 | Suministro e instalación de marquecina de 3 m de ancho para puerta principal con los elementos necesarios para su correcta instalación. Según diseño aprobado. | Und | 1,00 | $ 2.400.000,00 | $ 2.400.000,00 |
| **10** | **Adecuaciones Pozo Septico** | | | | |
| 10,1 | Suministro e instalación de Bomba Sumergible en Acero Inoxidable para Aguas Negras, con descarga de 2" con todos los elementos para su correcta instalación. | Und | 1,00 | $ 14.100.000,00 | $ 14.100.000,00 |
| | | **SUBTOTAL ADECUACIONES EXTERNAS** | | | **$ 22.500.000,00** |
| | **SUBTOTAL** | | | | **$ 101.665.918,00** |
| | | | | **VALOR TOTAL OBRA AJUSTADO AL PESO** | **$ 101.665.918,00** |

**DISCRIMINACIÓN AIU**

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **TOTAL COSTOS DIRECTOS** | | **$ 101.665.918,00** |
| | Administración | 22% | $ 22.366.502,00 |
| | Imprevistos | 3% | $ 3.049.978,00 |
| | Utilidad | 5% | $ 5.083.296,00 |
| | IVA sobre Utilidad | 19% | $ 965.826,00 |
| | **TOTAL COSTOS INDIRECTOS DE OBRA** | | **$ 31.465.602,00** |
| | **TOTAL COSTO DE OBRA** | | **$ 133.131.520,00** |

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

# Formato 08 - Oferta Economica

| | |
|---|---|
| **NUMERO DE PROCESO:** | **IP-09-2025** |
| **OBJETO DEL PROCESO:** | **Adecuaciones locativas en el Palacio de Justicia de Puerto Carreño - Vichada** |
| **NOMBRE DEL PROPONENTE:** | **ARM INGENIERIA Y SERVICIOS SAS** |

**NOTA:** **DILIGENCIAR ÚNICAMENTE LAS CASILLAS SOMBREADAS DE COLOR AZUL**

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|

Nombre: **ARM INGENIERIA Y SERVICIOS SAS**

R.L ADRIANA MARCELA RODRIGUEZ MORA

Nit Proponente 901786564