

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA										CÓDIGO		MEPI-MN1-IN-7-FR-1						
											VERSIÓN		1						
											PÁGINA								
										FECHA		25/04/2023 (Día / Mes / Año)							
UNIDAD EJECUTORA: GRUPO GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS DE GESTION VIAL										DIRECCIÓN TERRITORIAL: MAGDALENA		ACTA No: 1 (Numerar de manera consecutiva)		POR CANTIDADES DE OBRA ☒		POR CONTRATO ADICIONAL ☐ No. 1 de 4 (Indicar No. y fecha)			
CONTRATO No : 2257 DE 2021 (Indique número y año)										PLAZO INICIAL: 100 meses + 8 días (En meses según contrato principal)		PLAZO ACUMULADO: 100 meses + 8 días (En meses según las prórrogas sin suspensiones)							
OBJETO: MEJORAMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE MAGANGUÉ (CAMILO TORRES – PUENTE SANTA LUCIA, EN YATÍ) Y EL MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA TRANSVERSAL MOMPOSINA (PUERTA DEL HIERRO - EL BURRO), EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOLÍVAR, MAGDALENA Y CÉSAR EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”. MÓDULO 3.										FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 22/03/2022 (Indique día/mes/año)		FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/07/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)							
CONTRATISTA: CONSORCIO BMC										FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)		FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)							
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2373 de 2021										INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACIÓN CARIBE		VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): \$ 211,033,526,027.00 (Según contrato principal)		VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B): \$ -					
										VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): \$ 211,033,526,027.00									
No. DE ORDEN	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)				MODIFICACIONES					EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 13 de fecha 30-MAR-2023		CONDICIONES ACTUALIZADAS				
								CONDICIONES ACTUALIZADAS		PRESENTES									
		GR.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ACTA ANTERIOR No. FECHA	ACTA	CANTIDAD	VALOR	+ / -	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
EXPLANACIONES																			
1	200.2	200-13		Desmonte y limpieza en zonas no boscosas	Ha	49.00	\$ 1,116,814.00	\$ 54,723,886.00		\$ -						0.00	\$ -	49.00	\$ 54,723,886.00
2	201.7	201-13		Demolición de Estructuras	m3	1,618.00	\$ 110,698.00	\$ 179,109,364.00		\$ -						0.00	\$ -	1,618.00	\$ 179,109,364.00
3	201.15	201.13		Remoción de alcantarillas	m	1,760.00	\$ 66,815.00	\$ 117,594,400.00		\$ -						0.00	\$ -	1,760.00	\$ 117,594,400.00
4	210.1.1	210-13		Excavación sin clasificar e la explanación y canales	m3	186,092.00	\$ 10,000.00	\$ 1,860,920,000.00		\$ -						0.00	\$ -	186,092.00	\$ 1,860,920,000.00
5	210.1.2	210-13		Excavación sin clasificar de préstamos	m3	819,504.00	\$ 12,000.00	\$ 9,834,048,000.00		\$ -	-	135,853.54	\$ (1,630,242,472.00)			0.00	\$ -	683,650.46	\$ 8,203,805,528.00
6	211.1	211-13		Remoción de Derrumbes	m3	1,500.00	\$ 9,747.00	\$ 14,620,500.00		\$ -						0.00	\$ -	1,500.00	\$ 14,620,500.00
7	220.1	220.1		Terraplenes	m3	777,232.00	\$ 13,000.00	\$ 10,104,016,000.00		\$ -						0.00	\$ -	777,232.00	\$ 10,104,016,000.00
8	230.1P		230.1P	Mejoramiento de la subrasante con adición de materiales	m3	42,272.00	\$ 10,393.00	\$ 439,332,896.00		\$ -						0.00	\$ -	42,272.00	\$ 439,332,896.00
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS																			
9	311.1	311-13		Afirmado	m3	94,260.00	\$ 78,000.00	\$ 7,352,280,000.00		\$ -						0.00	\$ -	94,260.00	\$ 7,352,280,000.00
10	320.1	320-13		Subbase Granular clase A	m3	35,000.00	\$ 220,000.00	\$ 7,700,000,000.00		\$ -						30.00	\$ 6,600,000.00	35,000.00	\$ 7,700,000,000.00
11	330.1	330-13		Base granular clase A	m3	84,169.00	\$ 240,000.00	\$ 20,200,560,000.00		\$ -						0.00	\$ -	84,169.00	\$ 20,200,560,000.00
12	330.4	330-13		Base granular para bacheo clase A	m3	31,500.00	\$ 255,000.00	\$ 8,032,500,000.00		\$ -						0.00	\$ -	31,500.00	\$ 8,032,500,000.00
PAVIMENTOS ASFALTICOS																			
13	420.2	420-13		Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-1	m2	434,784.00	\$ 2,600.00	\$ 1,130,438,400.00		\$ -						0.00	\$ -	434,784.00	\$ 1,130,438,400.00
14	421.1	421-13		Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1	m2	434,784.00	\$ 1,500.00	\$ 652,176,000.00		\$ -						42,990.00	\$ 64,485,000.00	434,784.00	\$ 652,176,000.00
15	450.1P		450.1P	Mezcla densa en caliente tipo MDC-25	m3	29,109.00	\$ 878,000.00	\$ 25,557,702,000.00		\$ -						0.00	\$ -	29,109.00	\$ 25,557,702,000.00
16	450.2P		450.2P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19	m3	19,015.00	\$ 893,000.00	\$ 16,980,395,000.00		\$ -						3,454.20	\$ 3,084,600,600.00	19,015.00	\$ 16,980,395,000.00
17	450.9P		450.9P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos	m3	7,000.00	\$ 908,000.00	\$ 6,356,000,000.00		\$ -						0.00	\$ -	7,000.00	\$ 6,356,000,000.00
18	460.1P		460.1P	Fresado de pavimento asfaltico	m3	7,000.00	\$ 69,000.00	\$ 483,000,000.00		\$ -	+	13,000.00	\$ 897,000,000.00			3,443.80	\$ 237,622,200.00	20,000.00	\$ 1,380,000,000.00
19	465.1	465-13		Excavación para reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo el corte y la remoción de las capas asfálticas y de las subyacentes.	m3	8,400.00	\$ 70,000.00	\$ 588,000,000.00		\$ -						1.30	\$ 91,000.00	8,400.00	\$ 588,000,000.00
20	466.1	466-13		Sello de grietas en pavimento asfaltico sin ruteo	m	5,600.00	\$ 4,000.00	\$ 22,400,000.00		\$ -	+	34,400.00	\$ 137,600,000.00			5,600.00	\$ 22,400,000.00	40,000.00	\$ 160,000,000.00

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA										CÓDIGO MEPI-MN1-IN-7-FR-1						
										VERSIÓN 1							
										PÁGINA							
										FECHA 25/04/2023 (Día / Mes / Año)							
UNIDAD EJECUTORA: GRUPO GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS DE GESTION VIAL DIRECCIÓN TERRITORIAL: MAGDALENA										ACTA No: 1 (Numerar de manera consecutiva)		POR CANTIDADES DE OBRA ☒					
										POR CONTRATO ADICIONAL ☐ No.		(Indicar No. y fecha)					
										2 de 4							
CONTRATO No: 2257 DE 2021 (Indique número y año)								PLAZO INICIAL: 100 meses + 8 días (En meses según contrato principal)				PLAZO ACUMULADO: 100 meses + 8 días (En meses según las prórrogas sin suspensiones)					
OBJETO: MEJORAMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE MAGANGUÉ (CAMILO TORRES – PUENTE SANTA LUCIA, EN YATÍ) Y EL MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA TRANSVERSAL MOMPOSINA (PUERTA DEL HIERRO - EL BURRO), EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOLÍVAR, MAGDALENA Y CÉSAR EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 3.								FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 22/03/2022 (Indique día/mes/año)				FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/07/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)					
CONTRATISTA: CONSORCIO BMC								FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)				FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)					
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 2373 de 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACIÓN CARIBE								VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): \$ 211,033,526,027.00 (Según contrato principal)				VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B): \$					
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): \$ 211,033,526,027.00																	
No. DE ORDEN	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					MODIFICACIONES					EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 13 de fecha 30-MAR-2023		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
									CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA ANTERIOR		PRESENTES						
		GR.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	+ / -	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
ESTRUCTURAS Y DRENAJES																	
21	600.1.1	600-13		Excavaciones varias sin clasificar	m3	30,831.00	\$ 28,888.00	\$ 890,645,928.00		\$ -				0.00	\$ -	30,831.00	\$ 890,645,928.00
22	600.2.1	600-13		Excavaciones varias en roca en seco	m3	225.00	\$ 67,076.00	\$ 15,092,100.00		\$ -				0.00	\$ -	225.00	\$ 15,092,100.00
23	600.2.4	600-13		Excavaciones varias en material común bajo agua	m3	120.00	\$ 62,192.00	\$ 7,463,040.00		\$ -				0.00	\$ -	120.00	\$ 7,463,040.00
24	610.1	610-13		Rellenos para Estructuras con suelo	m3	2,210.00	\$ 41,503.00	\$ 91,721,630.00		\$ -				0.00	\$ -	2,210.00	\$ 91,721,630.00
25	610.2	610-13		Relleno para estructuras con recebo	m3	355.00	\$ 108,914.00	\$ 38,664,470.00		\$ -				0.00	\$ -	355.00	\$ 38,664,470.00
26	630.3	630-13		Concreto clase 28 MPA	m3	7,314.00	\$ 850,000.00	\$ 6,216,900,000.00		\$ -				0.00	\$ -	7,314.00	\$ 6,216,900,000.00
27	630.4	630-13		Concreto clase 21 MPA	m3	6,562.00	\$ 750,000.00	\$ 4,921,500,000.00		\$ -				0.00	\$ -	6,562.00	\$ 4,921,500,000.00
28	630.6	630-13		Concreto clase 14 MPA	m3	1,448.00	\$ 570,000.00	\$ 825,360,000.00		\$ -				0.00	\$ -	1,448.00	\$ 825,360,000.00
29	640.1	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	1,526,360.00	\$ 6,321.00	\$ 9,648,121,560.00		\$ -				0.00	\$ -	1,526,360.00	\$ 9,648,121,560.00
30	661.1	661-13		Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior	m	5,413.00	\$ 610,000.00	\$ 3,301,930,000.00		\$ -				0.00	\$ -	5,413.00	\$ 3,301,930,000.00
31	671.3	671-13		Cuneta de concreto vaciada in situ; incluye la conformación de la superficie de apoyo.	m3	8,533.00	\$ 704,000.00	\$ 6,007,232,000.00		\$ -				0.00	\$ -	8,533.00	\$ 6,007,232,000.00
32	673.1	673-13		Geotextil Tipo II no tejido	m2	17,849.50	\$ 7,500.00	\$ 133,871,250.00		\$ -				0.00	\$ -	17,849.50	\$ 133,871,250.00
33	673.2	673-13		Material granular drenante	m3	4,924.00	\$ 182,000.00	\$ 896,168,000.00		\$ -				0.00	\$ -	4,924.00	\$ 896,168,000.00
34	673.3	673-13		Material de cobertura tipo SBG	m3	985.00	\$ 140,000.00	\$ 137,900,000.00		\$ -				0.00	\$ -	985.00	\$ 137,900,000.00
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD																	
35	1P	Manual de Señalización Vial 2015	1P	Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos	m	192,000.00	\$ 1,795.00	\$ 344,640,000.00		\$ -	+	127,184.00	\$ 228,295,280.00	184,855.00	\$ 331,814,725.00	319,184.00	\$ 572,935,280.00
36	2P	Manual de Señalización Vial 2015	2P	Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca Vial con pintura en frío	m2	9,600.00	\$ 22,076.00	\$ 211,929,600.00		\$ -	-	5,700.00	\$ (125,833,200.00)	1,639.00	\$ 36,182,564.00	3,900.00	\$ 86,096,400.00
37	4P	Manual de Señalización Vial 2015	4P	Suministro e instalación de tachas reflectiva bidireccionales	u	25,794.00	\$ 8,346.00	\$ 215,276,724.00		\$ -	+	28,412.00	\$ 237,126,552.00	4,151.00	\$ 34,644,246.00	54,206.00	\$ 452,403,276.00
38	5P	Manual de Señalización Vial 2015	5P	Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u	131.00	\$ 401,294.00	\$ 52,569,514.00		\$ -	+	424.00	\$ 170,148,656.00	131.00	\$ 52,569,514.00	555.00	\$ 222,718,170.00

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA												CÓDIGO MEPI-MN1-IN-7-FR-1				
													VERSIÓN 1				
													PÁGINA				
												FECHA 25/04/2023 (Día / Mes / Año)					
UNIDAD EJECUTORA: GRUPO GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS DE GESTION VIAL DIRECCIÓN TERRITORIAL: MAGDALENA												ACTA No: 1 (Numerar de manera consecutiva)		POR CANTIDADES DE OBRA ☒		POR CONTRATO ADICIONAL ☐ No. (Indicar No. y fecha)	
CONTRATO No : 2257 DE 2021 (Indique número y año)												PLAZO INICIAL: 100 meses + 8 días (En meses según contrato principal)		PLAZO ACUMULADO: 100 meses + 8 días (En meses según las prórrogas sin suspensiones)			
OBJETO: MEJORAMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE MAGANGUÉ (CAMILO TORRES – PUENTE SANTA LUCIA, EN YATÍ) Y EL MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA TRANSVERSAL MOMPOSINA (PUERTA DEL HIERRO - EL BURRO), EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOLÍVAR, MAGDALENA Y CÉSAR EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 3.												FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 22/03/2022 (Indique día/mes/año)		FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/07/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)			
CONTRATISTA: CONSORCIO BMC												FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)		FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)			
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2373 de 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACIÓN CARIBE												VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): \$ 211,033,526,027.00 (Según contrato principal)		VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B): \$ -			
												VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): \$ 211,033,526,027.00					
No. DE ORDEN	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					MODIFICACIONES				EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 13 de fecha 30-MAR-2023		CONDICIONES ACTUALIZADAS		
									CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA ANTERIOR No. FECHA		ACTA PRESENTES						
		GR.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	+ / -	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
39	6P	Manual de Señalización Vial 2015	6P	Suministro e instalación de Señal delineador horizontal con lamina acero galvanizado retroreflectiva 60x 75 cm	u	50.00	\$ 329,319.00	\$ 16,465,950.00		\$ -	+	440.00	\$ 144,900,360.00	50.00	\$ 16,465,950.00	490.00	\$ 161,366,310.00
40	7P	Manual de Señalización Vial 2015	7P	Suministro e instalación de Señal vertical de transito SP,SR y SI (90 cm *90 cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u	20.00	\$ 508,285.00	\$ 10,165,700.00		\$ -	-	16.00	\$ (8,132,560.00)	4.00	\$ 2,033,140.00	4.00	\$ 2,033,140.00
41	8P	Manual de Señalización Vial 2015	8P	Señal vertical de Tránsito Tipo V con lamina retroreflectiva de SI-05 Y SI-06	m2	122.00	\$ 561,506.00	\$ 68,503,732.00		\$ -				0.00	\$ -	122.00	\$ 68,503,732.00
42	720.1	720-13		Poste de referencia	u	34.00	\$ 259,754.00	\$ 8,831,636.00		\$ -				0.00	\$ -	34.00	\$ 8,831,636.00
43	730.1	730-13		Defensa metálica	m	2,980.00	\$ 280,000.00	\$ 834,400,000.00		\$ -	-	212.88	\$ (59,605,200.00)	1,794.68	\$ 502,510,400.00	2,767.12	\$ 774,794,800.00
44	730.2	730-13		Sección final	u	10.00	\$ 103,189.00	\$ 1,031,890.00		\$ -				0.00	\$ -	10.00	\$ 1,031,890.00
45	740.1	740-13		Captafaros	u	596.00	\$ 9,671.00	\$ 5,763,916.00		\$ -	+	904.00	\$ 8,742,584.00	463.00	\$ 4,477,673.00	1,500.00	\$ 14,506,500.00
OBRAS VARIAS																	
46	800.1	800-13		Cerca de Alambre de Púas con postes de madera	m	68,620.00	\$ 16,000.00	\$ 1,097,920,000.00		\$ -				0.00	\$ -	68,620.00	\$ 1,097,920,000.00
47	810.1	810-13		Protección de Taludes con bloques de césped	m2	168,778.00	\$ 19,000.00	\$ 3,206,782,000.00		\$ -				0.00	\$ -	168,778.00	\$ 3,206,782,000.00
TRANSPORTES																	
48	900.1	900-13		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos, entre cien metros(100 m) y mil metros(1,000 m) de distancia.	m3-E	1,598,033.00	\$ 1,057.00	\$ 1,689,120,881.00		\$ -				0.00	\$ -	1,598,033.00	\$ 1,689,120,881.00
49	900.2	900-13		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)	m3-km	15,980,328.00	\$ 1,175.00	\$ 18,776,885,400.00		\$ -				0.00	\$ -	15,980,328.00	\$ 18,776,885,400.00
50	900.3	900-13		Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de cien metros (100m)	m3-km	19,500.00	\$ 1,175.00	\$ 22,912,500.00		\$ -				0.00	\$ -	19,500.00	\$ 22,912,500.00
Ajuste al peso														0			
* SUB TOTAL OBRAS								\$ 177,355,585,867.00		\$ -		\$ -		\$ 4,396,497,012		\$ 177,355,585,867	
* PROVISIÓN PARA AJUSTES, USO DE OPCIÓN, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES								\$ 25,530,593,934.00		\$ -			\$ 420,447,737		\$ 25,530,593,934		
* PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA								\$ 350,000,000.00		\$ -			\$ -		\$ 350,000,000		
* VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA)								\$ 1,485,187,468.00		\$ -		\$ -		\$ 35,200,750		\$ 1,485,187,468	
* REVISIÓN Y/O AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O INCORPORACIÓN Y/U OPTIMIZACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN								\$ 2,891,000,000.00		\$ -			\$ 520,380,000		\$ 2,891,000,000		

FECHA
25/04/2023
(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: GRUPO GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS DE GESTION VIAL DIRECCIÓN TERRITORIAL: MAGDALENA

ACTA No: 1
(Numerar de manera consecutiva)

POR CANTIDADES DE OBRA ☒ POR CONTRATO ADICIONAL ☐ No.
(Indicar No. y fecha)

CONTRATO No: 2257 DE 2021
(Indique número y año)

OBJETO:
MEJORAMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE MAGANGUÉ (CAMILO TORRES – PUENTE SANTA LUCIA, EN YATÍ) Y EL MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA TRANSVERSAL MOMPOSINA (PUERTA DEL HIERRO - EL BURRO), EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOLÍVAR, MAGDALENA Y CÉSAR EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 3.

CONTRATISTA: CONSORCIO BMC

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2373 de 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACIÓN CARIBE

PLAZO INICIAL: 100 meses + 8 días
(En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 22/03/2022
(Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): \$ 211,033,526,027.00
(Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): \$ 211,033,526,027.00

PLAZO ACUMULADO: 100 meses + 8 días
(En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/07/2030
(Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique día/mes/año)

VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B): \$ -


No. DE ORDEN	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					MODIFICACIONES					EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 13 de fecha 30-MAR-2023		CONDICIONES ACTUALIZADAS		
									CONDICIONES ACTUALIZADAS		PRESENTES							
		ACTA ANTERIOR	ACTA	CANTIDAD	VALOR	+ / -	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR				CANTIDAD	VALOR			
		GR.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL										
	* VALOR IVA - REVISIÓN Y/O AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O INCORPORACIÓN Y/U OPTIMIZACIÓN Y/O CORRECCIÓN							\$ 549,290,000.00		\$ -			\$ -		\$ 98,872,200		\$ 549,290,000	
	* GESTIÓN SOCIAL , PREDIAL , AMBIENTAL Y SOSTENIBILIDAD (Incluye EIA,PAGA							\$ 2,245,267,864.00		\$ -							\$ 2,245,267,864	
	* VALOR IVA - GESTIÓN SOCIAL , PREDIAL , AMBIENTAL Y SOSTENIBILIDAD							\$ 426,600,894.00		\$ -			\$ -		\$ -		\$ 426,600,894	
	* PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19							\$ 168,067,227.00		\$ -					\$ -		\$ 168,067,227	
	* VALOR IVA - PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19							\$ 31,932,773.00		\$ -			\$ -		\$ -		\$ 31,932,773	
	* VALOR TOTAL							\$ 211,033,526,027.00		\$ -			\$ -		\$ 5,471,397,699		\$ 211,033,526,027	

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.


CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN (campo obligatorio). Cuando la causal de la modificación corresponda a variación en las cantidades de obra por necesidades del proyecto, se debe indicar la justificación. Cuando la causal de la modificación corresponda a una adición, prórroga o modificación del contrato debe indicarse el número de la adición, prórroga o modificación y la fecha de suscripción. Cuando la modificación corresponda a un trámite de ítems no previstos, se debe indicar el número del Acta de Fijación de Ítems No Previstos y la fecha de suscripción:

Se hace necesario incluir mayores y menores cantidades de obra, teniendo en cuenta las necesidades reales de las obras: 1) Se tiene el diseño de la señalización vertical y horizontal realizado por el contratista de obra y aprobado por la interventoría en los tramos entregados de la transversal depresión Momposina, ruta 7802 y ruta 7806, por lo que se requiere aumentar las cantidades de: señales verticales 75*75 y 60*75, Pintura de señalización metro lineal y metro cuadrado, Tachas reflectivas, Captafaros, todo eso, para mejorar las condiciones de seguridad vial, 2)Es necesario seguir con el mantenimiento del corredor a cargo, requiriendo aumentan las cantidades de: Sello de Grietas y Fresado para mejorar la transitabilidad de los tramos de vía de la transversal depresión Momposina, 3) Las actividades de Excavaciones de Préstamo para la ejecución de la Variante Magangué se calcularon con las nuevas alternativas planteadas y se obtuvo una menor cantidad de este ítem por ejecutar.

La presente acta de modificación de cantidades de obra se suscribe por el Jefe de la Unidad Ejecutora con base en la evaluación y justificación técnica presentada por el Contratista y la Interventoría, de acuerdo con lo estipulado contractualmente.

Firma: 
Nombre: ROMULO JIMENEZ HIDALGO
Representante legal o apoderado del Contratista
Matrícula Profesional No.: CE 409.802

Firma: 
Nombre: LUIGI ALBERTO PUGLIESE MERCADO
Representante Legal o Apoderado
Interventoría
Matrícula Profesional No.: 08202-25353 ATL.

Firma: 
Nombre: ALVARO EDUARDO RUIZ MORALES
Titular Gerencia: GRANDES PROYECTOS GESTION VIAL
Matrícula Profesional No.: 25202-212088 CND

Firma: 
Nombre: ALVARO EDUARDO RUIZ MORALES
Jefe Unidad Ejecutora GRANDES PROYECTOS GESTION VIAL
Matricula Profesional No.: 25202-212088 CND

Revisión:

Supervisor del Contrato de Interventoría
Nombre: FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA
Matrícula Profesional No.: 13202-097750 BLV

Director Territorial
Nombre: FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA
Matrícula Profesional No.: 13202-097750 BLV

Gestor Técnico de Proyecto
Nombre: DIANA MARCELA HERNANDEZ MONTERO
Matrícula Profesional No.: 25202-119963 CND

Original: Archivo Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.