FECHA DE SOLICITUD: (19/05/2025)

OFERENTE 1

PARA	HECTOR MARIO LONDOÑO TOVAR/ hmlt59@gmail.com
REPRESENTANTE LEGAL/REPRESENTANTE AREA COMERCIAL	HECTOR MARIO LONDOÑO TOVAR
NIT/CC	NIT 890.304.155-8

OFERENTE 2

PARA	HUGO GIRALDO PARRA/ hugogiraldoparra@hotmail.com
REPRESENTANTE LEGAL/REPRESENTANTE AREA COMERCIAL	HUGO GIRALDO PARRA
NIT/CC	CC 6.208.619

OFERENTE 3

PARA	ATEAM GROUP/ Ateamgrop68@gmail.com
REPRESENTANTE LEGAL/REPRESENTANTE AREA COMERCIAL	JERSON GOMEZ FLOREZ
NIT/CC	NIT 901137682-0

El Hospital Departamental Psiquiátrico Universitario Del Valle, de conformidad con los principios de transparencia y ajustándose a las disposiciones legales que regula la contratación de las Empresas Sociales del Estado, lo invita ofertar dentro del proceso de selección de mínima cuantía los siguientes bienes y/o servicios:

1. **OBJETO:**

EL HOSPITAL REQUIERE CONTRATAR EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRASTRUCTURA DEL AREA DE SALUD MENTAL SALA 2, PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD Y LA INTEGRIDAD DE PACIENTES Y FUNCIONARIOS,

PROPORCIONÁNDOLES ESPACIOS CONFORTABLES Y SEGUROS EN EL HOSPITAL DEPARTAMENTAL PSIQUIÁTRICO UNIVERSITARIO DEL VALLE E.S.E

2. **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL BIEN, OBRA O SERVICIO A CONTRATAR**
   Resumen de actividades

1. PRELIMINARES
2. INSTALACIONES SANITARIAS
3. ESTRUCTURA
4. MAMPOSTERIA
5. INSTALACIONES HIDRAULICAS
6. CIELO FALSO -CANECILLOS - MAMPARAS
7. MUROS, REVESTIMIENTOS
8. COMUNICACIONES
9. INSTALACIONES ELECTRICAS
10. ENCHAPES Y PISOS
11.CARPINTERIA METALICA -MADERA -VIDRIOS
12. EQUIPAMIENTO BAÑOS - MUEBLES VARIOS Y OTROS
13. RECUBRIIENTO - PINTURA - ESTUCOS
14 LIMPIEZA Y VARIOS

HOSPITAL DEPARTAMENTAL PSIQUIATRICO UNIVERSITARIO DEL VALLE E.S.E			
PRESUPUESTO DE OBRA			
Objeto:	PROYECTO DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRASTRUCTURA DEL AREA DE SALUD MENTAL SALA 2, PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD Y LA INTEGRIDAD DE PACIENTES Y FUNCIONARIOS, PROPORCIONÁNDOLES ESPACIOS CONFORTABLES Y SEGUROS EN EL HOSPITAL DEPARTAMENTAL PSIQUIÁTRICO UNIVERSITARIO DEL VALLE E.S.E	PROCESO No.	

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	VR. UNIT	VR.TOTAL

1	PRELIMINARES				27.064.437
100 126	PROTECCION PLASTICO GRUESO SUPERFICIES	M2	200	9.421,00	1.884.200,00
100 324	RANURA MURO SOGA COLUMNA A MAQUINA	ML	9	11.610,00	104.490,00
100 326	REGATAS SOBRE MUROS	M	18	5.322,00	95.796,00
100 607-1P	CARGUE ESCOMBROS MANUAL	M3	15	13.411,00	201.165,00
100 622	RETIRO DE SALDOS EN SITIO	M3	30	10.895,00	326.850,00
G01 41P	EMPAQUE DE ESCOMBROS EN ESTOPA	UND	1000	2.333,00	2.333.000,00
	RETIRO ESCOMBROS MANUAL - VOLQUETA <=10KM. INCLUYE CERTIF ESCOMBRERA	M3	40	77.251,00	3.090.040,00
172 411	RETIRO DE CABLE #16 A #10	M	300	1.724,00	517.200,00
G01 43P	ACARREO INTERNO DE MATERIALES HASTA 120 MTS	GLB	1	18.511.696,00	18.511.696,00
				SUBTOTAL CAP. 1 PRELIMINARES :	27.064.437

2	CIELO FALSO - CANECILLOS - MAMPARAS				52.451.896
180 404	CIELO FALSO PANEL YESO 12.7MM S.JUNTA+VINILO RH	M2	150	120.835,00	18.125.250,00
180 504-2P	CANECILLO + ESTRUCTURA EN SUPERBOARD EN 8MM DE 0.4 CMS DE ALTURA + 0.40 DE PROFUNDIDAD, DE AGUAS LLUVIAS	M2	47	253.315,00	11.905.805,00
180 504-3P	CANECILLO + ESTRUCTRUCTURA EN SUPERBOARD EN 8MM DE 0.75 CMS	M2	10	283.362,00	2.833.620,00
180 504-4P	CANECILLO EN "L" DESARROLLO DE 1.605 MTS + ESTRUCTURA EN SUPERBOARD EN 8 MM, PARA TAPAR REDES DE TUBERIAS EN MUROS DE SALA 2 Y SALA 9	M2	37,98	299.469,00	11.373.833,00

G01 44P	MAMPARA EN ESTRUCTURA METALICA DE ANGULO DE 2"X2"X1/4" + ESTRUCTURA + LAMINA SUPERBOAR EN 8 MM DE 1,20 MTS DE ALTURA	M2	12	365.834,00	4.390.008,00
G01 88P	CORTAGOTERO EN PVC	ML	95	11.724,00	1.113.780,00
G02 01P	CARTERA EN PANEL YESO DE 12.7 MM GYPLAC	ML	20	52.440,00	1.048.800,00
G02 02P	SUMINISTRO E INSTALACION TAPA REGISTRO DE 60X60 EN TEE DE ALUMINIO BLANCO Y TAPA EN PANEL YESO PARA CIELO	UND	12	138.400,00	1.660.800,00
				SUBTOTAL CAP. 2 CIELO FALSO - CANECILLOS - MAMPARAS:	**52.451.896**

3	**INSTALACIONES ELECTRICAS**				**5.032.072**
G01 89P	CABLE COBRE NO. 2X18 PARA TIMBRE LLAMADO A ENFERMERIA, UNIDADES SANITARIAS, CONTROL PUERTA DE ACCESOPRINCIPAL QUE VA DESDE EL CUARTO TECNICO A CADA TIMBRE Y A PUERTA	ML	220	6.665,00	1.466.300,00
G01 90P	CAJA DE PASO ELECTRICA 4X4 METALICA	UND	20	52.093,00	1.041.860,00
G01 91P	CAJA DE PASO ELECTRCA PVC	UND	4	13.990,00	55.960,00
173 003-12P	TUBERIA EMT 3/4"	ML	60	32.293,00	1.937.580,00
G01 92P	CHAZOS DE EXPANSION DE 3/8" X 3"	UND	80	4.750,00	380.000,00
G01 94P	JUEGO DE CINTAS DE COLORES PARA DEMARCACION DE TUBERIAS	UND	2	16.961,00	33.922,00
G01 96P	SUMINISTRO E INSTALACION DE SUPLEMENTOS METALICOS PARA CAJAS 4X4 A 4X2	UND	25	4.658,00	116.450,00
				SUBTOTAL CAP. 3 INSTALACIONES	**5.032.072**

				ELECTRICAS:	

4	**RED CONTRAINCENDIOS**				**29.870.713**
410705-5P	ESTACION MANUAL DE ALARMA REF. FMM325AD	UND	1	1.439.881,00	1.439.881,00
410706-6P	SIRENA ESTROBOSCOPICA REF. P2RL	UND	2	748.884,00	1.497.768,00
410701-7P	DETECTORES CON BASE HUMO FOTOELECTRICO REF. FAP440T	UND	23	632.332,00	14.543.636,00
410701-8P	DETECTORES DOBLE TECNOLOGIA CON BASE (HUMO -CALOR) - REF FAP440T	UND	2	513.018,00	1.026.036,00
G0146P	TECLADO ANUNCIADOR REMOTO REF. RFMR 1000 - RCMD	UND	1	3.057.834,00	3.057.834,00
G0147P	CONFIGURACION Y PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA. INCLUYE PROGRAMACION DEL TABLERO CENTRAL, IDENTIFICACION DE DISPOSITIVOS, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, VERIFICACION DE CABLEADO E INSTALACION, NECESARIO PARA GARANTIA DEL PRODUCTO.	UND	1	1.099.323,00	1.099.323,00
G0208P	CABLE ETP FPLR ALARMA CONTRAINCENDIO 2X18 ROJO	ML	305	11.049,00	3.369.945,00
G0209P	CABLE ETP FPLR ALARMA CONTRAINCENDIO 4X18 ROJO	ML	305	12.578,00	3.836.290,00
				SUBTOTAL CAP. 4 RED CONTRAINCENDIOS:	**29.870.713**

5	**ENCHAPE - PISOS**				**20.913.926**
G0148P	PISO PORCELANATO ANTIDESLIZANTE ESTILO MADERA BETHWOOD 23X120 COLOR BEIGE/APO4BE018 PARA AREA COMEDOR	M2	77	248.718,00	19.151.286,00

G01 49P	GUARDAESCOBA EN PORCELANATO ANTIDESLIZANTE ESTILO MADERA BETHWOOD 23X120 COLOR BEIGE/APO4BE018	ML	22	80.120,00	1.762.640,00
				SUBTOTAL CAP. 5 ENCHAPE - PISOS:	**20.913.926**

6	**CARPINTERIA METALICA - MADERA - VIDRIOS - ACERO**				**104.161.234**
270 104	CERRADURA GATO PICO-LORO TIPO G PTA.ALUM	UND	2	167.551,00	335.102,00
270 401-9P	CERROJO PESTILLO RESBALON YALE	UND	19	185.316,00	3.521.004,00
G01 50P	SUMINISTRO E INSTALACIÓN GUARDA CAMILLA EN LAMINA ALUCON	ML	47,7	186.296,00	8.886.319,00
G01 51P	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS SANITARIAS PARA BAÑOS DE HABITACIONES PACIENTES, COLOR GRIS METALIZADO REF. 2407 EN SOLIDO FENOLICO DE 12 MM, INLCUYE BISAGRAS DE CIERRE LENTO RESORTADA + CERROJO + HALADERA EN ACERO INOXIABLE, BATIENTE	UND	14	3.917.284,00	54.841.976,00
221 901-10P	SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCO EN ALUMINIO. (0.70 A 1,10 MTS)	UND	19	645.920,00	12.272.480,00
G01 52P	HALADERAS EN ACERO INOXIDABLE AISI 304 CAL- 3 MM CON PERFORACION EN CENTRO PARA EL CERROJO PARA LAS PUERTAS DE ACCESO A HABITACIONES Y AREAS DE SERVICIOS DE DOS (2) POR PUERTA	UND	19	178.640,00	3.394.160,00

G0153P	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA MONUMENTAL CON VIDRIO TEMPLADO DE 8 MM, DOS SENSORES, ELECTRONICA CORREDIZA, DE MEDIDA 3,33 MTS DE LARGO X 2,015 MTS DE ALTURA, REPARTIDA EN CUATRO MODULOS, DOS FIJOS Y DOS DE CORREDERA HACIA EL CENTRO, INCLUYE RIEL EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR BLANCO 3,13 M-5.80, TAPA CUBIERTA ANODIZADO BLANCO MATE DE 2.0-580M, 1 MOTOR DE 24V, 1 TARJETA CONTROLADORA, 1 SWICHT DE ENCENDIDO, 1 CORREA DENTADA DE 7M-11M, 1 TENSOR DE CORREA, 2 CONECTOR DE CORREA, 4 PATINES DE RODAMIENTOS, 2 TOPES, 1 MANUAL DE INSTALACION. CAPACIDAD DE CARGA (1 HOJA) 150 KG/HOJA, PUERTAS DOBLES (2 HOJAS) 120 KG/HOJA ANCHO DE LAS NAVES 1500 MM PASO LIBRE SISTEMAS DE 4,20: 2,0 M, SISTEMAS DE 5,80M : 2.8M, VOLTAJE DE ENTRADA 110V-50/60HZ, MOTOR DC24V, FUNCION DE COLISION: BAJO CONDICION DE COLISION, REALIZA RETROCESO, VELOCIDAD DE APERTURA Y CIERRE AJUSTABLES, EL MONTAJE DE LAS PUERTAS SE HARA EL VIDRIO LIMPIO CON CHAPETAS, LAS PUERTAS DE ZOCALO, SUGERIDO ZOCALO DE 90 MM, LAS PUERTAS CON MARCO EN ALUMINIO REF. 7038 CON TRANSLAPES Y ENGANCHES DE 3" X 1 1/2", REQUIEREN ALMA EN PERFIL SUPERIOR	UND	1	18.417.080,00	18.417.080,00
G0207P	VENTANA EN ALUMINIO DE DOS NAVES (1 FIJO - 1 CORREDIZA), CON VIDRIO TEMPLADO DE 8MM LAMINADO, EN COLOR GRIS NUBE, DE MEDIDA A=1,145, H=1,74 PARA UBICAR ENTRE COMEDOR Y SALA DE ESPERA	UND	1	2.493.113,00	2.493.113,00
				SUBTOTAL CAP. 6 CARPINTERIA METALICA - MADERA - VIDRIOS - ACERO :	**104.161.234**

7	EQUIPAMIENTO BAÑOS - MUEBLES VARIOS Y OTROS				176.460.642
250 303-11P	BARRA RECTA EN ACERO INOXIDABLE DE SEGURIDAD AI-304 CAL 18-80-90CM	UND	14	312.340,00	4.372.760,00
G01 54P	BARRA EN H REFORZADA A PISO EN ACERO INOX 1 1/2" PARA AREAS DE TAZAS SANITARIAS	UND	14	1.177.208,00	16.480.912,00
G01 55P	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS DE PARED EN LAMINA DE ACERO INOXIDABLE AISI SAE 304 CALIBRE 18 PARA ESTACION DE ENFERMERIA , CON POZUELO DE 0,40 M DE PROFUNDIDAD, SALPICADERO EN U DE A= 1.26 PROFUNDIDA 0,60 Y H 0,90+0,40	UND	1	4.758.408,00	4.758.408,00
250 624	CANASTILLA - SIFON LAVAPLATOS	JUEGO	7	92.716,00	649.012,00
G01 56P	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA EN ACERO INOXIDABLE AISI SAE 304 CALIBRE 18 REFORZADO CON OMEGAS EN "L", SALPICADERO DE 7 CM , POCETA CON PERFORACIONES PARA GRIFERIA DE MEDIDA 5,16 X0,60, UNA POCETA DE 60X40X40 CMS INCLUYE MUEBLE INFERIOR Y SUPERIOR EN MADERA MELAMINICO RH COLOR CHANTILLY DE 15 MM CON PUERTAS , ACCESORIOS PARA TRABAJO LIMPIO DE LA ESTACION DE ENFERMERIA ADULTOS SALA 2	ML	3,15	1.416.597,00	4.462.281,00
G01 57P	SUMINISTRO E INSTALACION DE MUEBLE TIPO CLOSETH PARA MEDICAMENTOS EN TRABAJO LIMPIO, EN MADERA EN RH MELAMINICO COLOR CHANTILLY DE 15 MM CON ENTREPAÑOS, PUERTAS Y ACCESORIOS A=1,67 MTS Y H=2,15 MTS	UND	1	3.043.040,00	3.043.040,00
G01 58P	MUEBLE EN MADERA MELAMINICO COLOR CHANTILLY CON DOS PUERTAS, PATAS EN ACERO INOXIDABLE, SUPERFICIE EN CORIAN Y LAVAMANOS POSTFORMADO PARA CONSULTORIO	UND	1	2.282.280,00	2.282.280,00
G01 59P	PUERTAS BATIENTES EN CARPINTERIA DE MADERA MELAMINICO RH DE 36 MM COLOR CHANTILLY, CON PROTECCION INFERIOR DE 10 CMS EN LAMNINA BRUSH Y EN EL CENTRO DE 0,30 CMS POR AMBOS LADOS, BISAGRAS, VIDRIO VERTICAL TEMPLADO DE 6 MM PARA HABITACIONES 1, 2,3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 10, 11, 12, 13, 14, CONSULTORIO (2), CAFETIN, BAÑOS ASISTENCIALES (2),	UND	19	2.471.147,00	46.951.793,00

G01 60P	PUERTA CORREDIZA EN CARPINTERIA DE MADERA MELAMINICO EN COLOR CHANTILLY DE 36 MM DE 0,70 - 0,80 MTS CON MARCO EN MADERA COLOR CHANTILLY, PROTECTOR EN LAMINA TIPO BRUSH EN ZOCALO DE 0,15 CMS Y GUARDACAMILLA EN EL CENTRO DE 0,30 CMS, POR AMBOS LADOS, DEBE DE INCLUIR MANIJA PARA CHAPA PARA LA TRABAJO LIMPIO, CAFETIN, CON SUS RESPECTIVOS ACCESORIOS	UND	3	2.471.147,00	7.413.441,00
G01 61P	SUMINISTRO DE PUERTAS EN ALUMINIO REF. T-244 COLOR GRIS NUBE + CHAPA + MANIJA ENTAMBORADA DE 0,70 - 0,90 X 2,10 CON MARCO RECIBIDOR EN TUBO DE ALUMINIO REF. T-215 PARA RESIDUOS ORDINARIOS, PELIGROSOS, ROPAS SUCIA, TRABAJO SUCIO, ASEO, CUARTO TECNICO	UND	5	2.704.915,00	13.524.575,00
G01 62P	SUMINISTRO DE REPISA PARA CUARTO ASEO, TRABAJO SUCIO EN ACERO INOXIDABLE DE 0,30 X 1,45 SALPICADERO 5 CMS CON 2 PIE DE AMIGOS EN LAMINA DE ACERO INOXIDABLE C-18	UND	2	1.244.831,00	2.489.662,00
G01 63P	LAVAMANOS DE PARED SENCILLO, FABRICADO EN LAMINA DE ACERO INOXIDABLE AISI 304 C-18 DE 60 CMS DE LARGO, 60 CMS DE ANCHO, 90 CMS DE ALTO, SALPICADERO DE 40X40 CMS PARA COMEDOR	UND	1	4.678.092,00	4.678.092,00
G01 64P	MUEBLE TIPO CLOSET DOS (2) DE MEDIDAS (1,78+1,75) DE ANCHO X 0,45 MCS DE PROFUNDIDA Y 2,10 MTS DE ALTURA EN MADERA COLOR CHANTILLY RH DE 15 Y 36 MM, CON DOS COMPARTIMIENTOS, ENTREPAÑOS, MANIJAS TIPO CAZUELA Y PUERTAS CON SUS RESPECTIVAS BISAGRAS TIPO PARCHE PARA ROPAS LIMPIAS EN EL COMEDOR	UND	2	2.683.153,00	5.366.306,00
G01 65P	MUEBLE TIPO CLOSET DE MEDIDAS 0,70 DE ANCHO X 0,35 CMS DE PROFUNDIDAD Y 2,10 MTS DE ALTURA EN MADERA RH COLOR CHANTILLY DE 15 MM, CON DOS COMPARTIMIENTOS, ENTREPAÑOS, MANIJAS TIPO CAZUELA Y PUERTAS CON SUS RESPECTIVAS BISAGRAS TIPO PARCHE PARA ROPAS DE PACIENTES EN LAS HABITACIONES	UND	14	2.235.961,00	31.303.454,00

G0166P	LAVAMANOS DE PARED SENCILLO, FABRICADO EN LAMINA DE ACERO INOXIDABLE AISI 304 C-18 DE 59,5, DE FRENT, 0,52 DE FONDO, 90 CMS DE ALTO, SALPICADERO DE 40X40 CMS PARA AISLAMIENTO	UND	1	4.681.730,00	4.681.730,00
G0198P	PERCHA ALUVIA DE CORONA	UND	16	95.246,00	1.523.936,00
G0200P	LAVAMANOS FREE BLANCO CORONA REF. 00389001	UND	14	1.605.640,00	22.478.960,00
				SUBTOTAL CAP. 7 EQUIPAMIENTO BAÑOS - MUEBLES VARIOS Y OTROS:	**176.460.642**

8	**GASES MEDICINALES**				**18.147.643**
166007	TUBERIA COBRE 1/2 TIPO-L	ML	36	124.450,00	4.480.200,00
G0174P	ACCESORIOS GASES MEDICINALES	GLB	1	731.163,00	731.163,00
G0170P	TUBERIA COBRE ,3/4" TIPO-L"	ML	12	142.225,00	1.706.700,00
G0172P	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALARMA SONORA DIGITAL Y VISUAL 3 GASES (AIRE-OXIGENO-VACIO) IMPORTADA MARCA TRIC-TECH DE FABRICACION AMERICANA TIPO LCD TOUCH SCREEN PARA MONITOREO CONSTANTE DE GASES, BARRA INDICADORA DE NIVELES ALTO-MEDIO-BAJO, IDENTIFICACION DE 6 ERRORRES, CON SENSORES DE ESTADO SOLIDO, 70 DB, DEBE CUMPLIR NORMA NFPA 99 PARA LOS TRES GASES MEDICINALES (AIRE- VACIO-OXIGENO)	UND	1	11.229.580,00	11.229.580,00
				SUBTOTAL CAP. 8 GASES MEDICINALES:	**18.147.643**

9	**RECUBRIMIENTO - PINTURA - ESTUCOS**	**38.726.560**

290 112	ESTUCO SOBRE RESANE	M	60	14.540,00	872.400,00
G01 75P	PINTURA CARTERA (2M) TIPO I	ML	120	17.403,00	2.088.360,00
G02 04P	RASQUETEADA Y LIJADA DE MUROS EXISTENTES PARA PREPARACION DE SUPERFICIE PARA PINTURA, INCLUYE RESANE CON ESTUCO DE RELLENO + ESTUCO PLASTICO PARA PULIMENTO EN AREAS CON MANCHAS O GOLPES	M2	80	36.167,00	2.893.360,00
290 309-13P	VINILO CIELO TIPO 2 [3M]	M2	160	40.922,00	6.547.520,00
290 304-14P	VINILO MURO TIPO 2 [3M]	M2	200	37.769,00	7.553.800,00
290 606	KORAZA DOB VIDA SUPERF.REPELLO [3M]	M2	200	37.276,00	7.455.200,00
G02 05P	PINTURA ACRILICA ALTA ASEPSIA	M2	200	42.044,00	8.408.800,00
G02 06P	PINTURA CARTERAS ALTA ASEPSIA (2M)	ML	120	24.226,00	2.907.120,00
				SUBTOTAL CAP. 9 RECUBRIMIENTO - PINTURA - ESTUCOS:	**38.726.560**

10	**SISTEMA LLAMADO ESTACION ENFERMERIA**				**39.210.681**
G01 76P	BOTON EMISOR 3 PULSADORES COLOR BLANCO PARA CAMAS	UND	27	294.705,00	7.957.035,00
G01 77P	PLAQUETA 2X4" COLOR GRIS PARA MURO	UND	27	85.323,00	2.303.721,00
G01 78P	CAJAS ELECTRICAS DE 10X10 METALICAS PARA INSTALACION DE FUENTE DE 3AMP Y TRANSFORMADOR DE 1 AMP PARA LOS LLAMADOS DE ESTACION DE ENFERMERIA	UND	14	176.575,00	2.472.050,00
G01 79P	BOTON EMISOR PARA BAÑOS CON HALADOR 1 PULSADOR	UND	14	321.047,00	4.494.658,00
G01 80P	PANTALLA LED RECEPTORA T1-999 V3 GRANDE	UND	1	2.466.933,00	2.466.933,00

G01 81P	LAMPARA DE PASILLO LED MULTICOLOR CON SONIDO	UND	15	806.752,00	12.101.280,00
G01 82P	PLAQUETA 2X4" COLOR BLANCA PARA LP	UND	15	88.607,00	1.329.105,00
G01 83P	ENLAZADOR DE SEÑAL 433 MHZ	UND	1	1.242.769,00	1.242.769,00
G01 84P	CONFIGURACION, INSTALACION EN SITIO DE ANTENAS Y CAPACITACION Y PUESTA EN MARCHA DE SISTEMA DE LLAMADO ESTACIONDE ENFERMERIA	UND	1	4.843.130,00	4.843.130,00
				SUBTOTAL CAP. 10 SISTEMA LLAMADO ESTACION ENFERMERIA:	**39.210.681**

11	**LIMPIEZA VARIOS**				**27.127.023**
310 107	LIMPIEZA PERMANENTE OBRA (CUADRILLA 2P)	MES	3	5.793.865,00	17.381.595,00
G01 85P	ANDAMIO METALICO TUBULAR	DIA	150	36.674,00	5.501.100,00
G01 86P	ASEO OBRA DE PISOS, ENCHAPES, CARPINTERIA MADERA, CARPINTERIA METALICA, ACERO, ALUMINIO, VIDRIOS.	M2	466	9.108,00	4.244.328,00
				SUBTOTAL CAP. 11 LIMPIEZA VARIOS:	**27.127.023**

VALOR COSTOS DIRECTOS	**539.166.827,00**

COSTOS INDIRECTOS

		VALOR COSTOS DIRECTOS	**539.166.827**
	ADMINISTRACION	19,00%	102.441.697
	IMPREVISTOS	5,00%	26.958.341
	UTILIDAD	8,00%	43.133.346
	TOTAL AIU	**32,00%**	**172.533.384**
		COSTOS DIRECTOS + INDIRECTOS	**711.700.211**

	VALOR TOTAL PRESUPUESTO	711.700.211

VALOR TOTAL :
SETECIENTOS ONCE MILLONES SETECIENTOS MIL DOSCIENTOS ONCE PESOS

3.CONDICIONES GENERALES DE LA CONTRATACIÓN:

- Se adjudicará la contratación al oferente siempre que la cotización cumpla con todas las condiciones técnicas del bien o servicio.
- El Oferente deberá presentar la documentación requerida y cumplir con los criterios mínimos de selección.
- La oferta deberá incluir las condiciones de la prestación del servicio o la entrega del bien y las Garantías comerciales ofrecidas.
- La validez de la oferta deberá ser de mínimo treinta (30) días. El Contratante podrá solicitar a los Oferentes que extiendan dicho período de validez.
- El plazo estimado de ejecución no podrá ser superior al establecido en la solicitud de oferta
- El oferente debe discriminar en su cotización el valor unitario y discriminar el IVA en los casos en que se genere este impuesto
- En caso de que se presenten discrepancias entre los números y las palabras, el monto en palabras prevalecerá

- En caso de que se presenten discrepancias entre el precio unitario y el total del rubro que resulta de multiplicar el precio por unidad por la cantidad, prevalecerá el precio unitario.
- Si un Oferente se rehúsa a aceptar la corrección, su Cotización será rechazada
- Si requiere visita técnica previa en el lugar de la obra

FECHA DE RECEPCION DE OFERTA:	SE ESTABLECE EN LA PLATAFORMA SECOP II
	En todo caso no serán tenida en cuenta dentro del proceso la ofertas que llegue extemporáneamente
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	SETECIENTOS ONCE MILLONES SETECIENTOS MIL DOSCIENTOS ONCE PESOS ($ 711.700.211) En todo caso si la oferta excede el valor de la disponibilidad presupuestal no será tenida en cuenta y se rechazará la oferta
LUGAR DE ENVIO DE OFERTAS	Solo se recibirán propuestas cargadas en la plataforma SECOP II
PLAZO ESTIMADO DE EJECUCIÓN:	De acuerdo al análisis realizado y estimado de ejecución que se encuentra en el estudio previo.
LUGAR DE EJECUCIÓN:	Hospital Departamental Psiquiátrico Universitario del Valle - Calle 5 # 80-00
FORMA DE PAGO:	Pago de anticipo (al inicio en la plataforma SECOP II) — 40% Pago actas parciales (según avance del proyecto) — 50% Pago final (a entrega de las obras) — 10%
REQUISITOS PARA EL PAGO	**a.** Certificación expedida por el supervisor del contrato, en la que conste la verificación del cumplimiento del objeto contractual y las obligaciones del mismo
	b. Copia del recibo o constancia de pago de aportes al Sistema General de Seguridad Social Integral (salud y pensiones, así como del pago de la ARP en caso de que el contratista se afilie a esta última).
	GARANTIA SOLICITADA

GARANTIAS De acuerdo a lo establecido en el artículo 44 numeral 8 del Estatuto Interno de Contratación, las garantías no serán obligatorias en los contratos cuyo valor sea inferior a cien salarios mínimos legales mensuales vigentes (100) SMLMV. **Excepcionalmente de acuerdo a la naturaleza o circunstancias del contrato se podrán solicitar su expedición**	**GARANTÍA PRESUNTA.** De conformidad con lo establecido en el artículo 78 de la Constitución Política y la Ley 1480 de 2011, todo bien o servicio está amparado por una garantía mínima la cual se entiende pactada en todos los contratos cuyo objeto es la adquisición de bienes y prestación de servicios y constituye un derecho esencial para todos los consumidores por cuanto estos adquieren bienes y servicios para la satisfacción de sus necesidades y en consecuencia, es imperativo que dichos bienes o servicios gocen de unas condiciones mínimas de calidad e idoneidad para que cumplan con el fin para el que fueron adquiridos."	X
	CUMPLIMIENTO: Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones contractuales equivalente al 10 % del valor del contrato, con una vigencia igual a la del contrato y extenderse por el término de este y cuatro (04) meses más.	X
	ANTICIPO: El valor del amparo de anticipo será equivalente al cien por ciento (100%) del monto que el contratista reciba a título de anticipo, en dinero o en especie y permanecerá vigente durante todo el plazo contractual y ciento veinte (120) días más.	X
	CALIDAD DEL BIEN O SERVICIO: Por el diez por ciento (10%) del valor total del presente contrato, con una vigencia igual al plazo del mismo y ciento veinte (120) días más.	X
	EL PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES: Por el cinco (5%) del valor del contrato y con una vigencia igual al plazo del contrato y tres (3) años más	X
	DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: Por un valor equivalente a 200 SMMLV y por un término igual a la duración de la obra.	X
OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA.	**1.** Cumplir con el objeto Contractual en la forma y términos estipulados en el contrato.	
	2. Cumplir con sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral, incluyendo los parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e ICBF) si le correspondiere.	
	3. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones que puedan presentarse.	
	4. Acatar y solucionar las objeciones e instrucciones impartidas por el supervisor del contrato, relacionadas con la calidad y oportunidad de lo contratado, sin perjuicio de la autonomía jurídica y administrativa.	

	5. Observar buen trato y respeto con los servidores públicos de la entidad contratista y los usuarios del servicio.
	6. Informar al Supervisor del contrato sobre todas las circunstancias que afecten la ejecución del contrato; en todo caso el CONTRATISTA se obliga a cumplir cada una de sus obligaciones de conformidad a la propuesta presentada.
	7. Cambiar, a su costa, cualquier elemento que presente defectos o que no cumpla con las especificaciones respectivas.
	8. Las demás que se deriven de la naturaleza del contrato y que garanticen su cabal y oportuno cumplimiento.
REQUISITOS DEL OFERENTE	✓ Certificado De Existencia y Representación Legal, expedido por Cámara De Comercio, con antelación máxima de 30 días a la fecha de la presente solicitud
	✓ Constancia de cumplimiento del pago de aportes parafiscales y sistema de seguridad social, lo que se entenderá bajo la gravedad de juramento.
	✓ Fotocopia de la Cedula de Ciudadanía del Representante Legal
	✓ Registro Único Tributario (RUT), con antelación máxima de 30 días a la fecha de la presente solicitud
	✓ Certificado de Antecedentes Disciplinarios Procuraduría (Serán verificados por la entidad), con antelación máxima de 30 días a la fecha de la presente solicitud
	✓ Certificado de Antecedentes de Responsabilidad Fiscal Contraloría (Serán verificados por la entidad), con antelación máxima de 30 días a la fecha de la presente solicitud
	✓ Certificado Antecedentes Judiciales Policía Nacional (Serán verificados por la entidad), con antelación máxima de 30 días a la fecha de la presente solicitud
	✓ Certificado de Antecedentes de Medidas correctivas (Serán verificados por la entidad), con antelación máxima de 30 días a la fecha de la presente solicitud
	✓ Verificación ante la Unidad de Información y Análisis Financiero UIAF, con antelación máxima de 30 días a la fecha de la presente solicitud
	✓ Formato Único de Hoja de Vida de la Función Pública (Persona Natural o Jurídica), debidamente diligenciado.
	✓ Certificado Sistema de Registro de Deudores Alimentarios Morosos - REDAM
	✓ Formato SARLAFT, debidamente diligenciado, con antelación máxima de 30 días a la fecha de la presente solicitud

4. DEDUCCIONES:

Al formular la oferta, el proponente acepta que estarán a su cargo todos los impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales, que afecten el contrato y las actividades que de él se deriven.

Los proponentes son responsables de informarse e incluir en su propuesta toda tasa, retribución, impuesto o gravamen que corresponda y/o del cual sea responsable, y el HOSPITAL no aceptará reclamación alguna por estos conceptos.

PROCULTURA	1,00%
PRODESARROLLO	2,00%
PROUNIVALLE	2,00%
PROHOSPITALES	1,00%
PROSEGURIDAD ALIMENTARIA	0,20%
PRO DEPORTE	2.5 %
PRO UNIVERSIDAD DEL PACIFICO	0.50%
UCEVA	0,50%

NOTA IMPORTANTE: El anterior cuadro solo es un estimativo de los descuentos y en todo caso el posible contratista será quien asuma los porcentajes y descuentos correspondientes que estén vigentes en el momento de la acusación de pagos.

ADVERTENCIA: Conforme a lo establecido en el artículo 31 del Estatuto Interno de Contratación, Acuerdo 015 del 01 de octubre de 2024, esta solicitud no constituye, por si sola oferta comercial, por consiguiente, no obliga a celebrar contrato, quedando el Hospital en libertad de desistir unilateralmente del proceso de contratación, por motivos de interés general o conveniencia institucional.

Atentamente,

HELIO JOSÉ RAMÍREZ MALDONADO
Jefe Oficina Asesora de Planeación

Proyecto: Arquitecto Esteban Velasquez Cobo