tecsoni
NIT. 901.167.400 - 9
Un mundo de soluciones tecnológicas

Cra. 15 N° 79-56 Of. 204 - Bogotá D.C.
PBX: (601) 8418981 - 8418939
Celular: 311 5820604
www.tecsoni.com.co

TECSONI S.A.S. RÉGIMEN COMÚN, NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES, NO SOMOS AUTORETENEDORES

SEÑORES:	**Dirección General Marítima - DIMAR**
ATT:	Ing. Marlon Jose Rojas Quiroz
TELÉFONO:	6012200490 Ext.: 1418
DIRECCIÓN:	Carrera 54 No. 26-50 CAN
NIT:	830027904-1
E-MAIL:	m.rojas@dimar.mil.co
CIUDAD:	Bogotá

COTIZACIÓN N° 19052025-1
19/05/2025

ITEM	PRODUCTO O SERVICIO	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	CANTIDAD	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO
1.1	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE PUNTO DE DATOS Y PUNTO ELÉCTRICO COMPUESTO POR PUNTO DOBLE DE DATOS EN CABLE CAT6A UTP MARCA PANDUIT, TOMA DOBLE DE RED ELÉCTRICA NORMAL Y TOMA DOBLE DE RED ELÉCTRICA REGULADA, INCLUYE EL SUMINISTRO DE: • Patch panel • Jack y patch cord para salida de datos • Jack y patch cord para salida de telecomunicaciones • Cable UTP Cat6A • Organizadores • Marquillas • Breakeres enchufables de 1x20 • Cable 3x12 LSZH para instalación de puntos (fase roja y fase azul) • Tomas naranjas • Tomas blancas • Convenciones: bandeja malla, canaleta, tubería MT y accesorios • Pinturas y resanes sobre los lugares o áreas intervenida • Transporte de material al sitio	$ 2.741.100	4	**$ 10.964.400**
1.2	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE PUNTO DE DATOS Y PUNTO ELÉCTRICO COMPUESTO POR PUNTO SENCILLO DE DATOS EN CABLE CAT6A UTP MARCA PANDUIT, TOMA DOBLE DE RED ELÉCTRICA NORMAL Y TOMA DOBLE DE RED ELÉCTRICA REGULADA, INCLUYE EL SUMINISTRO DE: • Patch panel • Jack y patch cord para salida de datos • Jack y patch cord para salida de telecomunicaciones • Cable UTP Cat6A • Organizadores • Marquillas • Breakeres enchufables de 1x20 • Cable 3x12 LSZH para instalación de puntos (fase roja y fase azul) • Tomas naranjas • Tomas blancas • Convenciones: bandeja malla, canaleta, tubería MT y accesorios • Pinturas y resanes sobre los lugares o áreas intervenida • Transporte de material al sitio	$ 2.098.000	1	**$ 2.098.000**
2.1	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE PUNTO ELÉCTRICO COMPUESTO POR PUNTO ELÉCTRICO REGULADO Y PUNTO ELÉCTRICO NO REGULADO MARCA LEGRAND CON TOMA DOBLE DE RED ELÉCTRICA NORMAL Y TOMA DOBLE DE RED ELÉCTRICA REGULADA, INCLUYE EL SUMINISTRO DE: • Marquillas • Breakeres enchufables de 1x20 • Cable 3x12 LSZH para instalación de puntos (fase roja y fase azul) • Tomas naranjas • Tomas blancas • Convenciones: bandeja malla, canaleta, tubería MT y accesorios	$ 1.390.600	20	**$ 27.812.000**

2.8	Mantenimiento, adecuación y mejora del tablero eléctrico general existente. Alcance : • Cambio de Interruptor principal existente de 150A marca WEG a interruptor totalizador industrial de 300A marca Legrand • Cambio de barraje • Cambio de cableado del barraje a regletas existentes • Limpieza general, ajuste de tornillería e identificación de acuerdo a la normatividad (RETIE) y Norma Técnica Colombiana (NTC) 2050	$ 5.900.000	1	**$ 5.900.000**
4.2	ADECUACIÓN CUARTO DE COMUNICACIONES INCLUYE: • Entrega e instalación de puerta en aluminio con vidrio matizado color blanco con sandblasting con logo y texto institucional. • Entrega instalación de alumbrado, tuberías, cajas de paso y luminaria. • Entrega e instalación de sistema de refrigeración de 8 toneladas	$ 11.284.940	1	**$ 11.284.940**
5.1	ENTREGA E INSTALACION DE SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO	$ 1.230.460	1	**$ 1.230.460**
		TOTAL IVA INCLUIDO		**$59.289.800**

NOTA:

VALIDEZ OFERTA:	**Veinte (20) Dias Calendario**
GARANTÍA:	**Un (1) año, a partir de la fecha del acta de entrega**
TIEMPO DE ENTREGA:	**Cuarenta (40) días, a partir de la fecha de la adición**
FORMA DE PAGO:	**Pagos parciales por avance**

Cordialmente,

Gelvert Bohorquez Q

Gelvert Bohórquez Quimbaya
Gerente Comercial
Cel: 3112510550
Email: gbohorquez@tecsoni.com.co