

PRESUPUESTO PMT PROYECTO REHABILITACIÓN DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE EL CASCO URBANO DE SUBACHOQUE, MUNICIPIO DE SUBACHOQUE, HASTA LA VEREDA DE PUENTE PIEDRA, MUNICIPIO DE MADRID, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA						
					DURACIÓN	11 Meses
					Frentes	2,0
PERSONAL						
PERSONAL	CANTIDAD	SALARIO	FACTOR PRESTACIONAL	DEDICACION	DURACIÓN	VALOR TOTAL
Ayudante (1) AA (paletero)	4,00	\$ 1.423.500,00	2,20	100%	11 Meses	\$ 137.794.800,00
SEÑALES Y DISPOSITIVOS						
ITEM		UNIDAD	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	Sectores de cierre	VALOR TOTAL
SEÑAL VERTICAL SPO-01 (TRABAJOS EN LA VÍA)		UND	\$ 330.000,00	2,0	2	\$ 1.320.000,00
SEÑAL VERTICAL SPO-03 (AUXILIAR DE TRANSITO)		UND	\$ 380.000,00	2,0	2	\$ 1.520.000,00
SEÑAL VERTICAL SPO-06 (Reducción asimétrica de calzada - Izquierda)		UND	\$ 330.000,00	1,0	2	\$ 660.000,00
SEÑAL VERTICAL SPO-06 (Reducción asimétrica de calzada - Derecha)		UND	\$ 330.000,00	1,0	2	\$ 660.000,00
SEÑAL VERTICAL SR-30 (VELOCIDAD MÁXIMA PERMITIDA)		UND	\$ 380.000,00	2,0	2	\$ 1.520.000,00
SEÑAL VERTICAL SIO-01 (TRABAJO EN LA VÍA A 100M)		UND	\$ 330.000,00	2,0	2	\$ 1.320.000,00
SEÑAL VERTICAL SIO-03 (FIN DE OBRA)		UND	\$ 330.000,00	2,0	2	\$ 1.320.000,00
DESVIO		UND	\$ 330.000,00	1,0	2	\$ 660.000,00
BARRICADAS		UND	\$ 560.000,00	1,0	2	\$ 1.120.000,00
PALETAS PARE-SIGA EN POLIPROPILENO		UND	\$ 60.000,00	2,0	2	\$ 240.000,00
CONO DE SEÑALIZACION REFLECTIVO 90CM		UND	\$ 100.000,00	18,0	2	\$ 3.600.000,00
DELINEADOR TUBULAR		UND	\$ 55.000,00	220,0	2	\$ 24.200.000,00
CINTA DEMARCAACION ROLLO 500 M		ROLLO	\$ 75.000,00	8,0	2	\$ 1.200.000,00
EQUIPO DE COMUNICACIÓN		UND	\$ 330.000,00	4,0	2	\$ 2.640.000,00
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS SEÑALIZACIÓN FRENTE						\$ 41.980.000,00
TOTAL PMT						\$ 179.774.800,00

NOTA 1: Se propone la conformación de dos frentes de obra con dos sectores de intervencion cada uno. La señalizacion y personal son los requeridos para realizar el plan de manejo de transito de cada sector.