| PROFUNDIDAD (m) | | CLASIF. | DESCRIPCION |
|---|---|---|---|
| DESDE | HASTA | SUCS | |
| 0.000 | 0.300 | N.A. | CAPA VEGETAL |
| 0.300 | 1.000 | N.A. | LIMO ARCILLOSO DE COLOR CAFÉ CON PRESENCIA DE RAICES |
| 1.000 | 2.000 | ML | LIMO ARENOSO DE COLOR HABANO |
| 2.000 | 3.000 | SC | ARENA ARCILLOSA DE COLOR HABANO CON PRESENCIA DE VETAS DE COLOR CAFÉ |
| 3.000 | 5.000 | SM | ARENA LIMOSA DE COLOR CAFÉ CON PRESENCIA DE VETAS DE COLOR HABANO |
| 5.000 | 6.000 | SM | ARENA LIMOSA DE COLOR CAFÉ CON PRESENCIA DE VETAS DE COLOR HABANO |

Pozo de infiltración vertical
H=5.50 m de acuerdo a la
capa areno limosa encontrada
despues de los 3 m en los
sondeos del estudio de suelos

Pozo de infiltración vertical
H=5.50 m de acuerdo a la
capa areno limosa encontrada
despues de los 3 m en los
sondeos del estudio de suelos

Pozo séptico prefabricado,
para tratamiento primario
capacidad máxima de 4000 L

NOVAFORT Ø6"

GEODREN Ø4"

PVC-S Ø4"

PVC-S Ø2"

B.VENT
No.1 Ø2"

B.VENT
No.2 Ø2"

Ingreso a tanque
reutilización ALL Ø4"
ubicado sobre la
placa del piso

Viene de las
canales

Comunicación entre
tanques por vasos
comunicantes Ø2"

80

Culturas

**PROYECTO**

BIBLIOTECA PÚBLICA
ATÁNQUEZ, CESAR

**DISEÑO**

GRUPO DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL

MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES

**COORDINADOR:**

JULIANA RAMÍREZ

**COLABORADOR:**

Ing. Eduardo León

**DIBUJANTE:**

XXX

**CONTRATISTA:**

**DIRECTOR DE PROYECTO:**

NOMBRE:
MAT. No.

**INTERVENTORÍA:**

**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA:**

NOMBRE:
MAT. No.

**MODIFICACIONES:**

| VERSIÓN | FECHA | MODIFICACIÓN |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

**CONTENIDO:**

**REDES DESAGÜES**
**AGUAS RESIDUALES Y LLUVIAS**

**ESCALA**

**1:50**

**PLANO Nº**

**02 DE 05**

**VERSIÓN**

V1

**ARCHIVO:**

HYS_Atanquez.dwg