FICHA TECNICA

VALLAS DE SEPARACIÓN DIA INICIAL Y DIA ADICIONAL				
ITEM	**CLASIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO DE ACUERDO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS**	**IDENTIFICACIÓN ADICIONAL REQUERIDA**	**CANTIDAD**	**UNIDAD**
VALLAS DE SEPARACIÓN	72152900 31341700 46151500	adicionalmente deben tener la posibilidad de enganches y/o uniones que permitan la unión de dos (2) o más de estos elementos y se comporten como una única estructura, esta unión tiene que ser de por lo menos dos (2) puntos de apoyo, la valla tiene que ser un elemento auto-soportado, esto quiere decir, que debe mantenerse de pie o perpendicular a linea de suelo por si misma. • Las dimensiones de la valla tienen que ser minimo de 2.0 metros de largo X 1.50 metros de alto. • El cuerpo de la valla debe ser en lámina metálica y /o en tubo de hierro. • El proveedor debe tener la capacidad de suministrar entre una (1) y dos mil (2.000) vallas por evento. • La Empresa debe asumir los gastos de transporte, traslado del insumo, al igual que el personal necesario para el montaje y desmontaje, el cual debe contar con sus elementos de protección personal. • Las vallas de separación deben encontrarse en óptimo estado de presentación, funcionamiento, uso y calidad. • La prestación del servicio deberá contar con un (1) coordinador de servicio.	1 A 50	UN
			51 A 100	UN
			101 A 300	UN
			301 A 500	UN
			501 A 1000	UN
			1001 en adelante	UN

MURO DE CONTENCION DIA INICIAL Y DIA ADICIONAL				
ITEM	**CLASIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO DE ACUERDO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS**	**IDENTIFICACIÓN ADICIONAL REQUERIDA**	**CANTIDAD**	**UNIDAD**
MURO DE CONTENSION	72152900 31341700 46151500	• Estructura rigida que permite delimitar zonas especificas donde existe presiones frontales o laterales de público de alto impacto. • Cada sección de muro de contención deberá tener como mínimo las siguientes dimensiones: 1 metro de largo x 1.20 metros de alto. • El elemento debe ser auto-portante. • El anclaje entre sección y sección de muro debe realizarse con tuercas de seguridad. • El elemento no debe presentar orificios o discontinuidades entre secciones. • Se deben garantizar anclajes adecuados o apoyos al piso del muro que no permitan el desplazamiento de la estructura. • Para su instalación el proveedor debe contar con las herramientas y materiales necesarios como mazos de caucho, llaves, taladros, estacas de madera, varilla, alambre acerado, caucho o hule para garantizar el óptimo funcionamiento de las piezas. • Todas las piezas deberán encajar perfectamente para que todo el muro sea totalmente lineal y uniforme. • El proveedor debe tener la capacidad de suministrar entre un metro (1) a mil doscientos metros (1.200) de muro de contención por evento. • La Empresa debe asumir los gastos de transporte, traslado del insumo, al igual que el personal necesario para el montaje y desmontaje, el cual debe contar con sus elementos de protección personal. • El muro de contención debe encontrarse en óptimo estado de presentación, funcionamiento, uso y calidad. • La prestación del servicio deberá contar con un (1) coordinador de servicio.	1 METRO	M

MALLAS DE SEPARACIÓN METALICAS (2mts x 2 mts). DÍA INICIAL Y DIA ADICIONAL				
ITEM	**CLASIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO DE ACUERDO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS**	**IDENTIFICACIÓN ADICIONAL REQUERIDA**	**CANTIDAD**	**UNIDAD**
MALLAS DE SEPARACION METALICAS (2mts x 2 mts).	72152900 31341700 46151500	• Elemento que permite delimitar zonas especificas. • El insumo debe tener la posibilidad de enganches y/o uniones que permitan la union de 2 o más de estos elementos y se comporten como una única estructura; estas uniones tienen que ser de por lo menos 2 puntos de apoyo. • La malla tiene que ser un elemento auto-soportado, esto quiere decir, que debe mantenerse de pie o perpendicular a linea de suelo por si misma. • las dimensiones de la malla tienen que ser mínimo de 2 metros de largo x 2 metros de alto. • El proveedor debe tener la capacidad de suministrar entre un metro (1) a tres mil quinientos metros (3500) de malla de separación por evento. • La Empresa debe asumir los gastos de transporte, traslado del insumo, al igual que el personal necesario para el montaje y desmontaje, el cual debe contar con sus elementos de protección personal. • La malla de separación debe encontrarse en óptimo estado de presentación, funcionamiento, uso y calidad. • La prestación del servicio debera contar con un (1) coordinador de servicio.	10 A30 METROS	M
			31 A60 METROS	M
			DE 61 METROS EN ADELANTE	M

Talento humano:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Coordinador	Uno (1)	Un (1) coordinador de servicio, con experiencia certificada no menor de Tres (3) años continuos realizando esta labor, para lo cual deberá anexar hoja de vida con sus respectivos soportes.