Montería, agosto de 2020

Señores
BIOELECTRIC
Kra 9 No. 38 – 31
Cel: 3145959745
Montería

Ref: SOLICITUD DE COTIZACIÓN.

En mi calidad de Secretario de Desarrollo de la Salud del Departamento de Córdoba, por medio de la presente me permito solicitarle se sirva presentar ante esta entidad cotización con el fin de que esta entidad realice análisis de precios del mercado para la contratación del siguiente objeto: INSTALACIÓN DE OXIGENO Y GASES MEDICINALES CONFORME A LA NECESIDAD CONSECUENCIA DE LA EMERGENCIA SANITARIA PROVOCADA POR EL COVID.

Se informa que la cotización no es vinculante, es decir no implica la existencia de relación contractual.

Los bienes o servicios u obras a cotizar son:

ESPECIFICACIONES DEL OBJETO A CONTRATAR

SISTEMA GASES MEDICINALES			
ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT.	MEDIDA
	RED GASES MEDICINAL		
1	RED PRINCIPAL		
1.1	Suministro e Instalación Tuberia de Cobre Tipo L de Ø1-1/4" Rigida	70	ML
1.2	Suministro e instalación alarma de area Fabricaciona Nacional de UNA señal O2 LCD Touch Screen con sensores remotos, Instalación de caja, sensores y panel. Configuracion y puesta en marcha. (1 transductor de presión).	1	UND
1.3	Suministro e Instalación Valvula 4 tor. Ø 1-1/4	1	UND
	SUBTOTAL RED PRINCIPAL		
2	HOSPITALIZACIÓN 1		
2.1	Suministro e Instalación Tuberia de Cobre Tipo L de Ø1/2" Rigida	85	ML
2.3	Suministro e instalación Toma pared Oxigeno Medicinal tipo chemetron	15	UND
2.6	Sumnistro e Instaalcion Caja de Corte SENCILLA de Oxigeno Medicinal - Vacio con Válvulas en Acero Inoxidable 4 Tor. (O2 1/2").	1	UND
	SUBTOTAL HOSPITALIZACIÓN 1		
3	HOSPITALIZACIÓN 2		
3.1	Suministro e Instalación Tuberia de Cobre Tipo L de Ø1/2" Rigida	90	ML
3.2	Suministro e Instalación Tuberia de Cobre Tipo L de Ø3/4" Rigida	103	
3.3	Suministro e instalación Toma pared Oxigeno Medicinal tipo chemetron	40	UND
3.4	Sumnistro e Instaalcion Caja de Corte SENCILLA de Oxigeno Medicinal - Vacio con Válvulas en Acero Inoxidable 4 Tor. (O2 3/4").	1	UND
	SUBTOTAL HOSPITALIZACIÓN 2		
2	HOSPITALIZACIÓN 3		
2.1	Suministro e Instalación Tuberia de Cobre Tipo L de Ø1/2" Rigida	149	ML
2.3	Suministro e instalación Toma pared Oxigeno Medicinal tipo chemetron	29	UND
2.6	Sumnistro e Instaalcion Caja de Corte SENCILLA de Oxigeno Medicinal - Vacio con Válvulas en Acero Inoxidable 4 Tor. (O2 1/2").	1	UND
	SUBTOTAL HOSPITALIZACIÓN 3		
2	HOSPITALIZACIÓN 4		
2.1	Suministro e Instalación Tuberia de Cobre Tipo L de Ø1/2" Rigida	100	ML
2.3	Suministro e instalación Toma pared Oxigeno Medicinal tipo chemetron	18	UND
2.6	Sumnistro e Instaalcion Caja de Corte SENCILLA de Oxigeno Medicinal - Vacio con Válvulas en Acero Inoxidable 4 Tor. (O2 1/2").	1	UND
	SUBTOTAL HOSPITALIZACIÓN 4		
5	EQUIPOS		
5.1	Suministro e Instalación Manifold Oxigeno medicinal 2 x 1 , contiene: Unidad de Regulación Doble SEMIAUTOMATICO, reguladores con manejo de presión Alta - Baja, Manómetros indicador de presión de 0 a 3.000 psi, indicador de producto, doble cheque en Bronce retención de producto, conexión en Acero inoxidable tipo cuello ganso, válvulas de seguridad pre calibradas a 80 psi, diseño en tubería de cobre en 1/2", válvula de bola cromada en acero inoxidable, cordón de soldadura en plata al 35% de Estructura Metálica para Manifold 2x1 de Oxigeno Medicinal, suministro de laticos Acerados resistentes a 3.000 psi, Válvulas de conexión CGA 540, Soportes para cilindros con cadenas de seguridad,	1	UND
5.2	Suministro e Instalación Flujometros sencillos de 0-15 LPM, con acople tipo chemetron	102	UND
	SUBTOTAL EQUIPOS		
	TOTAL RED GASES MEDICINAL		

6	EQUIPOS		
6.1	Suministro e Instalación Manifold Oxigeno medicinal 2 x 1 , contiene: Unidad de Regulación Doble SEMIAUTOMATICO, reguladores con manejo de presión Alta - Baja, Manómetros indicador de presión de 0 a 3.000 psi, indicador de producto, doble cheque en Bronce retención de producto, conexión en Acero inoxidable tipo cuello ganso, válvulas de seguridad pre calibradas a 80 psi, diseño en tubería de cobre en 1/2", válvula de bola cromada en acero inoxidable, cordón de soldadura en plata al 35% de Estructura Metálica para Manifold 2x1 de Oxigeno Medicinal, suministro de laticos Acerados resistentes a 3.000 psi, Válvulas de conexión CGA 540, Soportes para cilindros con cadenas de seguridad,	1	UND
6.2	Suministro e Instalación Flujometros sencillos de 0-15 LPM, con acople tipo chemetron	102	UND

Por último, se informa que al momento de cotizar debe tener en cuenta los gastos o erogaciones por concepto de retención en la fuente que se aplica la establecida por el gobierno nacional de acuerdo con la actividad e impuestos municipales estipulados en el Decreto Departamental No. 000278 del 01 de junio del 2020, a saber:

Pro-desarrollo: 0.5% del valor total
Pro-ancianato: 3% del valor total
Procultura: 0.5% del valor total
Prouniversidad: 1% del valor total

Cordialmente,

WALTER HERNÁN GÓMEZ REYES
SECRETARIO DE DESARROLLO DE LA SALUD
Gobernación de Córdoba

Gobernación de Córdoba
Ahora le toca al pueblo

Montería, agosto de 2020

Señores
MDC INGENIEROS S.AS.
CEL: 3108941710
gerenciamdc@ingenieron.com

Ref: SOLICITUD DE COTIZACIÓN.

En mi calidad de Secretario de Desarrollo de la Salud del Departamento de Córdoba, por medio de la presente me permito solicitarle se sirva presentar ante esta entidad cotización con el fin de que esta entidad realice análisis de precios del mercado para la contratación del siguiente objeto: INSTALACIÓN DE OXIGENO Y GASES MEDICINALES CONFORME A LA NECESIDAD CONSECUENCIA DE LA EMERGENCIA SANITARIA PROVOCADA POR EL COVID.

Se informa que la cotización no es vinculante, es decir no implica la existencia de relación contractual.

Los bienes o servicios u obras a cotizar son:

ESPECIFICACIONES DEL OBJETO A CONTRATAR

SISTEMA GASES MEDICINALES			
ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT.	MEDIDA
	RED GASES MEDICINAL		
1	RED PRINCIPAL		
1.1	Suministro e Instalación Tuberia de Cobre Tipo L de Ø1-1/4" Rigida	70	ML
1.2	Suministro e instalación alarma de area Fabricaciona Nacional de UNA señal O2 LCD Touch Screen con sensores remotos, Instalación de caja, sensores y panel. Configuracion y puesta en marcha. (1 transductor de presión).	1	UND
1.3	Suministro e Instalación Valvula 4 tor. Ø 1-1/4	1	UND
	SUBTOTAL RED PRINCIPAL		
2	HOSPITALIZACIÓN 1		
2.1	Suministro e Instalación Tuberia de Cobre Tipo L de Ø1/2" Rigida	85	ML
2.3	Suministro e instalación Toma pared Oxigeno Medicinal tipo chemetron	15	UND
2.6	Sumnistro e Instaalcion Caja de Corte SENCILLA de Oxigeno Medicinal - Vacio con Válvulas en Acero Inoxidable 4 Tor. (O2 1/2").	1	UND
	SUBTOTAL HOSPITALIZACIÓN 1		
3	HOSPITALIZACIÓN 2		
3.1	Suministro e Instalación Tuberia de Cobre Tipo L de Ø1/2" Rigida	90	ML
3.2	Suministro e Instalación Tuberia de Cobre Tipo L de Ø3/4" Rigida	103	
3.3	Suministro e instalación Toma pared Oxigeno Medicinal tipo chemetron	40	UND
3.4	Sumnistro e Instaalcion Caja de Corte SENCILLA de Oxigeno Medicinal - Vacio con Válvulas en Acero Inoxidable 4 Tor. (O2 3/4").	1	UND
	SUBTOTAL HOSPITALIZACIÓN 2		
2	HOSPITALIZACIÓN 3		
2.1	Suministro e Instalación Tuberia de Cobre Tipo L de Ø1/2" Rigida	149	ML
2.3	Suministro e instalación Toma pared Oxigeno Medicinal tipo chemetron	29	UND
2.6	Sumnistro e Instaalcion Caja de Corte SENCILLA de Oxigeno Medicinal - Vacio con Válvulas en Acero Inoxidable 4 Tor. (O2 1/2").	1	UND
	SUBTOTAL HOSPITALIZACIÓN 3		
2	HOSPITALIZACIÓN 4		
2.1	Suministro e Instalación Tuberia de Cobre Tipo L de Ø1/2" Rigida	100	ML
2.3	Suministro e instalación Toma pared Oxigeno Medicinal tipo chemetron	18	UND
2.6	Sumnistro e Instaalcion Caja de Corte SENCILLA de Oxigeno Medicinal - Vacio con Válvulas en Acero Inoxidable 4 Tor. (O2 1/2").	1	UND
	SUBTOTAL HOSPITALIZACIÓN 4		
5	EQUIPOS		
5.1	Suministro e Instalación Manifold Oxigeno medicinal 2 x 1 , contiene: Unidad de Regulación Doble SEMIAUTOMATICO, reguladores con manejo de presión Alta - Baja, Manómetros indicador de presión de 0 a 3.000 psi, indicador de producto, doble cheque en Bronce retención de producto, conexión en Acero inoxidable tipo cuello ganso, válvulas de seguridad pre calibradas a 80 psi, diseño en tubería de cobre en 1/2", válvula de bola cromada en acero inoxidable, cordón de soldadura en plata al 35% de Estructura Metálica para Manifold 2x1 de Oxigeno Medicinal, suministro de laticos Acerados resistentes a 3.000 psi, Válvulas de conexión CGA 540, Soportes para cilindros con cadenas de seguridad,	1	UND
5.2	Suministro e Instalación Flujometros sencillos de 0-15 LPM, con acople tipo chemetron	102	UND
	SUBTOTAL EQUIPOS		
	TOTAL RED GASES MEDICINAL		

6	EQUIPOS		
6.1	Suministro e Instalación Manifold Oxigeno medicinal 2 x 1 , contiene: Unidad de Regulación Doble SEMIAUTOMATICO, reguladores con manejo de presión Alta - Baja, Manómetros indicador de presión de 0 a 3.000 psi, indicador de producto, doble cheque en Bronce retención de producto, conexión en Acero inoxidable tipo cuello ganso, válvulas de seguridad pre calibradas a 80 psi, diseño en tubería de cobre en 1/2", válvula de bola cromada en acero inoxidable, cordón de soldadura en plata al 35% de Estructura Metálica para Manifold 2x1 de Oxigeno Medicinal, suministro de laticos Acerados resistentes a 3.000 psi, Válvulas de conexión CGA 540, Soportes para cilindros con cadenas de seguridad,	1	UND
6.2	Suministro e Instalación Flujometros sencillos de 0-15 LPM, con acople tipo chemetron	102	UND

Por último, se informa que al momento de cotizar debe tener en cuenta los gastos o erogaciones por concepto de retención en la fuente que se aplica la establecida por el gobierno nacional de acuerdo con la actividad e impuestos municipales estipulados en el Decreto Departamental No. 000278 del 01 de junio del 2020, a saber:

Pro-desarrollo: 0.5% del valor total
Pro-ancianato: 3% del valor total
Procultura: 0.5% del valor total
Prouniversidad: 1% del valor total

Cordialmente,

WALTER HERNÁN GÓMEZ REYES
SECRETARIO DE DESARROLLO DE LA SALUD
Gobernación de Córdoba