ANEXO TÉCNICO

CANTIDADES Y ESPECÍFICACIONES TÉCNICAS

REALIZAR BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS SEDES DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN - REGIONAL CARIBE, DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTABLECIDAS POR LA ENTIDAD.

Las especificaciones técnicas que a continuación se anexan, describen los materiales a utilizar para realizar los trabajos de mejoramiento, adecuación y mantenimiento de la infraestructura física de las sedes de la Fiscalía General de la Nación - Regional Caribe, de acuerdo con las especificaciones técnicas establecidas por la entidad, siendo la totalidad de dichas especificaciones de obligatorio cumplimiento por parte del proponente y el futuro contratista.

1. **SECCIONAL GUAJIRA.**

Ítem	Descripción	Un	Cant.	Foto
1	**SEDE CALLE PRIMERA RIOHACHA**			
1.1	**Generales**			
1.1.1	Corte y demolición de alfajía en concreto. Incluye retiro de acero de refuerzo.	ML	63,30	
1.1.2	Construcción de alfajía en concreto de acuerdo a diseño existente. Incluye anclajes en varilla de 1/4" en forma de U cada 20 cm, refuerzo en varilla de 3/8" longitudinal y aplicación de producto para pega de concreto viejo con nuevo. Espesor de 5 cm. Ancho de 23 cm.	ML	63,30	
1.1.3	Pañete impermeabilizado de alfajía. Desarrollo de 33 cm.	ML	63,30	
1.1.4	Estuco de alfajía. Desarrollo de 33 cm.	ML	63,30	
1.1.5	Pintura para exteriores en color a definir de alfajía. Desarrollo de 33 cm.	ML	63,30	
1.1.6	Mantenimiento de puerta de vidrio batiente de medidas promedio de 2 m x 2 m. Incluye desmonte de puerta, retiro de gato hidráulico de piso, mantenimiento del orificio del gato, mantenimiento general del gato, ajuste de tornillería de bisagras, limpieza de la puerta, cambio de bisagras, cambio de gato y limpieza del gato.	UN	3,00	 
1.2	**Orden y aseo**			
1.2.1	Orden y aseo final.	GLOBAL	1,00	N/A

1.2.2	Retiro de todos los escombros producto de todas las actividades contempladas.	GLOBAL	1,00	N/A
2	**SEDE CALLE QUINTA RIOHACHA**			
2.1	**Generales**			
2.1.1	Mantenimiento de puerta de vidrio batiente de medidas promedio de 2 m x 2 m. Incluye desmonte de puerta, retiro de gato hidráulico de piso, mantenimiento del orificio del gato, mantenimiento general del gato, ajuste de tornillería de bisagras, limpieza de la puerta, cambio de bisagras, cambio de gato y limpieza del gato.	UN	1,00	
2.1.2	Impermeabilización de losa de concreto con manto edil 3 mm foil de aluminio. Incluye limpieza, resane donde sea necesario, preparación de la superficie, instalación de manto y acabado final.	M2	159,00	
3	**SEDE FONSECA**			
3.1	**Generales**			
3.1.1	Mantenimiento de puerta de vidrio batiente de medidas promedio de 2 m x 2 m. Incluye desmonte de puerta, retiro de gato hidráulico de piso, mantenimiento del orificio del gato, mantenimiento general del gato, ajuste de tornillería de bisagras, limpieza de la puerta, cambio de bisagras, cambio de gato y limpieza del gato.	UN	1,00	
4	**PUNTO DE ACOPIO TEMPORAL RIOHACHA**			
4.1	**Generales**			
4.1.1	Escarificación de piso en concreto.	M2	18,00	
4.1.2	Construcción de plantilla de nivelación de 2 cm de espesor. Incluye acabado pulido.	M2	18,00	
4.1.3	Levante de muro cortafuego. Incluye todos los elementos para cumplir con la norma.	M2	16,00	
4.1.4	Pañete de muros en mortero 1:4.	M2	32,00	
4.1.5	Estuco de muros internos. Incluye lijado.	M2	32,00	
4.1.6	Pintura en esmalte color a definir.	M2	32,00	
4.1.7	Pintura epóxica para piso en color a definir. Inclue preparación de la superficie.	M2	18,00	
4.1.8	Suministro e instalación de cableado eléctrico en tubería EMT.	ML	5,00	
4.1.9	Suministro e instalación de salida para lámpara. Incluye caja, cableado en alambre de cobre, regata, tornillos y resanes.	UN	5,00	

4.1.10	Suministro e instalación de salida para interruptores. Incluye caja, cableado en alamabre, regata, tornillos y resanes.	UN	2,00	
4.1.11	Suministro e instalación de salida para tomacorrientes. Incluye caja, cableado en alamabre, regata, tornillos y resanes.	UN	3,00	
4.1.12	Suministro e instalación de tomacorrientes doble con polo a tierra.	UN	2,00	
4.1.13	Suministro e instalación de interruptores sencillos.	UN	2,00	
4.1.14	Fabricación e instalación de portón corredizo en aluminio en vano de 6 m de largo en dos hojas de 3 m de largo y 2 m de altura con marco en perfil de 3" x 1 1/2", dos verticales intermedios cada 1 m en perfil de 3" x 1", un horizontal intermedio en perfil de 3" x 1" y diez horizontales intermedios en perfil de 1" x 1". Incluye perfil de soporte a muro de 1 3/4" x 4" en ambos lados, sistema de rodamiento, obras civiles para riel inferior, riel inferior, carritos, cerradura de seguridad, manija y anclaje a muros.	M2	8,00	
4.1.15	Fabricación e instalación de puertas metálicas cortafuego entamboradas de 1 hoja. Incluye marco en el mismo material, cerradura de embutir con cerrojo accionado con la llave por ambos lados color cromo satinado con backset de 45 mm tipo pico de loro, bisagras, aplicación de anticorrosivo, pintura en esmalte color negro y gato hidráulico. (En la medida se incluye la medida del marco). Medidas de 1 m x 2 m.	UN	2,00	
4.2	**Orden y aseo**			
4.2.1	Orden y aseo final.	GLOBAL	1,00	N/A
4.2.2	Retiro de todos los escombros producto de todas las actividades contempladas.	GLOBAL	1,00	N/A