CONSORCIO
QUINDIO 2020

OFERTA ECONOMICA

ANEXO No. 5
OFERTA ECONOMICA
SELECCIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA No. 017 de 2.020.

En atención al proceso de Mínima Cuantía y el objeto a ejecutar, y de acuerdo a la oferta presentada, nos permitimos presentar la siguiente oferta económica, la cual lleva incluidos impuestos, y los costos contractuales, de acuerdo con la legislación vigente, las especificaciones técnicas y demás condiciones requeridas en la invitación publica cuyo objeto es: ***"ADECUACION DEL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DEPARTAMENTAL PARA LA REALIZACION DE LAS PRUEBAS COVID-19 EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SANITARIA".***

PROYECTO:		**ADECUACION DEL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DEPARTAMENTAL PARA LA REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS COVID-19 EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SANITARIA**				
POR:		**SECRETARIA DE AGUAS E INFRAESTRUCTURA**				
ITEM		DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	V/UNITARIO	V/TOTAL
1,00		PRELIMINARES				
1,01		Demoliciones de Muros En Mamposteria y/o Sistema Liviano Ancho Entre 0,10 Y 0,25 M; Altura Entre 1mt y 3,03M, En Esta Demolicion está incluida La Demolición De Cerámica Adosada al Muro	M2	3,00	$ 12.126,00	$ 36.378,00
1,02		Cargue y retiro de material sobrante hasta 25Km	M3	2,25	$ 39.722,00	$ 89.375,00
				SUBTOTAL PRELIMINARES		**$ 125.753,00**
2,00		CARPINTERIA METALICA				
2,01		Suministro e Instalación de vidrio Templado 10mm, incluye accesorios de fijación en acero inoxidable	M2	21,00	$ 460.000,00	$ 9.660.000,00
2,02		Suministro e instalación de Puerta Batiente en Pvc, una nave con marco de 0,80 de ancho x 2,1 de alto, estructura en pvc con cerradura tipo pomo, partidor superior en vidrio de espesor 4mm. Partidor inferior en PVC rigido color Blanco.	UND	4,00	$ 610.000,00	$ 2.440.000,00

2,03		Suministro E Instalación De Puerta Pvc (Coopolimero) Partidor Superior E Inferior En Pvc Rigido, Incluye Mirilla En Vidrio E:4Mm Dimensión Mirilla 76cm x 24Cm, Incluye Chapa Y Riel. Dimensión 0,9 Ancho 2,10 Alto	UND	4,00	$ 617.000,00	$ 2.468.000,00
2,04		Ajuste de divisiones existentes en Aluminio	M2	5,50	$ 123.300,00	$ 678.150,00
2,05		Exclusas de puerta doble con túnel de 40cm de fondo, alto 40cm y ancho 55cm	UND	3,00	$ 306.000,00	$ 918.000,00
		SUBTOTAL CARPINTERÍA METÁLICA				**$ 16.164.150,00**
3,00		INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS				
3,01		Suministro e instalación tubería PVC presión 1/2"	ML	3,00	$ 15.050,00	$ 45.150,00
3,02		Suministro e instalación de lavaplatos en acero inoxidable de 1,00 x 0,60 mts.	UND	1,00	$ 203.327,00	$ 203.327,00
3,03		Punto Sanitario En Pvc, 2" Reventilación (6 M)	UND	1,00	$ 92.101,00	$ 92.101,00
3,04		Suministro e instalación tubería PVC sanitaria 2"	ML	1,00	$ 18.670,00	$ 18.670,00
3,05		lavamanos LB2PSP fabricado en acero 430 incluye dispensador de jabon y papelera, incluye llave, dimensiones de 45*45*90 cm con dos pedales, Incluye instalación	UND	1,00	$ 987.000,00	$ 987.000,00
3,06		Punto PVC hidráulico de 1/2"	UND	1,00	$ 27.896,00	$ 27.896,00
		SUBTOTAL INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS				**$ 1.374.144,00**
4,00		INSTALACIONES ELÉCTRICAS				
4,01		Suministro e Intalación de Lámpara UV Germicida. Incluye kit de luminaria con soporte + porta tubos + lámpara fluorecente 15w ultravioleta - c 254 nm germicida de 45 cm chapa blanca y balastro electrónico incorporado	UND	3,00	$ 245.000,00	$ 735.000,00
		SUBTOTAL INSTALACIONES ELÉCTRICAS				**$ 735.000,00**

5,00		PINTURA Y ACABADOS				
5,01		Rasqueteada y lijada de muros	M2	10,00	$ 3.865,00	$ 38.650,00
5,02		Estuco sobre Revoque o muro	M2	10,00	$ 4.692,00	$ 46.920,00
5,03		Pintura con vinilo sobre muros tres manos	M2	25,00	$ 8.700,00	$ 217.500,00
		SUBTOTAL PINTURA Y ACABADOS				**$ 303.070,00**
6,00		ACABADOS (PISOS, ENCHAPES Y PINTURAS)				
6,01		Granito pulido para piso	M2	3	$ 39.855,00	$ 119.565,00
		SUBTOTAL ACABADOS (PISOS, ENCHAPES Y PINTURAS)				**$ 119.565,00**
		SUBTOTAL COSTO DIRECTO				**$ 18.821.682,00**
		TOTAL COSTOS DIRECTOS				$ 18.821.682,00
			ADMINISTRACIÓN		26,98%	$ 5.078.090,00
			IMPREVISTOS		1,00%	$ 188.217,00
			UTILIDAD		5,00%	$ 941.084,00
			TOTAL AIU		32,98%	$ 6.207.391,00
					SUBTOTAL OBRA	$ 25.029.073,00
		VALOR TOTAL COSTO DE PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD				$ 2.137.860,33
					VALOR TOTAL PROYECTO	$ 27.166.933,33

FIRMA: _____

CONSORCIO QUINDIO 2020- Representante legal del Oferente: SEBASTIAN OSPINA TRUJILLO

CONSORCIO
QUINDIO 2020