ANEXO No. 5
OFERTA ECONOMICA
SELECCIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA No. 017 de 2.020.

Pereira, 8 de septiembre de 2020

En atención al proceso de Mínima Cuantía y el objeto a ejecutar, y de acuerdo a la oferta presentada, nos permitimos presentar la siguiente oferta económica, la cual lleva incluidos impuestos, y los costos contractuales, de acuerdo con la legislación vigente, las especificaciones técnicas y demás condiciones requeridas en la invitación publica cuyo objeto es: ***"ADECUACION DEL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DEPARTAMENTAL PARA LA REALIZACION DE LAS PRUEBAS COVID-19 EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SANITARIA"***

ITEM	ESPEC.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT	V/UNIT	V/TOTAL
1,00		PRELIMINARES				
1,01		Demoliciones de Muros En Mampostería y/o Sistema Liviano Ancho Entre 0,10 Y 0,25 M; Altura Entre 1mt Y 3,03 M, En Esta Demolicion está Incluida La Demolición De Cerámica Adosada al Muro.	M2	3,00	12.204,00	36.612,00
1,02		Cargue y retiro de material sobrante hasta 25Km	M3	2,25	39.978,00	89.951,00
					SUBTOTAL PRELIMINARES	126.563,00
2,00		CARPINTERÍA METÁLICA				
2,01		Suministro e Instalación de vidrio Templado 10 mm, incluye accesorios de fijación en acero inoxidable	M2	21,00	467.940,00	9.826.740,00
2,02		suministro e instalacion de Puerta Batiente en Pvc, una nave con marco de 0,80 de ancho x 2,1 de alto, estructura en pvc con cerradura tipo pomo, partidor superior en vidrio de espesor 4 mm. Partidor inferior en PVC rigido color Blanco.	UND	4,00	616.135,00	2.464.540,00

2,03		Suministro E Instalacion De Puerta Pvc (Coopolimero) Partidor Superior E Inferior En Pvc Rigido, Incluye Mirilla En Vidrio E: 4 Mm Dimension Mirilla 76cm X 24 Cm, Incuye Chapa Y Riel. Dimension 0,9 Ancho-2,10 Alto	UND	4,00	623.308,00	2.493.232,00
2,04		Ajuste de divisiones existentes en Aluminio	M2	5,50	127.123,00	699.177,00
2,05		Exclusas de puerta doble con túnel de 40 cm de fondo, alto 40 cm y ancho 55 cm	UND	3,00	310.153,00	930.459,00
					SUBTOTAL CARPINTERÍA METÁLICA	16.414.148,00
3,00		INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS				
3,01		Suministro e instalación tubería PVC presión 1/2"	ML	3,00	15.147,00	45.441,00
3,02		Suministro e instalación de lavaplatos en acero inoxidable de 1,00 x 0,60 mts.	UND	1,00	204.634,00	204.634,00
3,03		Punto Sanitario En Pvc, 2" Reventilación (6 Ml)	UND	1,00	92.693,00	92.693,00
3,04		Suministro e instalación tubería PVC sanitaria 2"	ML	1,00	18.790,00	18.790,00
3,05		lavamanos LB2PSP fabricado en acero 430 incluye dispensador de jabon y papelera, incluye llave, dimensiones de 45*45*90 cm con dos pedales, incluye instalación	UND	1,00	998.801,00	998.801,00
3,06		Punto PVC hidráulico de 1/2"	UND	1,00	28.076,00	28.076,00
					SUBTOTAL INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS	1.388.435,00
4,00		INSTALACIONES ELÉCTRICAS				

4,01		Suministro e Intalación de Lámpara UV Germicida. Incluye kit de luminaria con soporte + porta tubos + lámpara fluorecente 15w ultravioleta - c 254 nm germicida de 45 cm chapa blanca y balastro electrónico incorporado	UND	3,00	248.358,00	745.074,00
					SUBTOTAL INSTALACIONES ELÉCTRICAS	745.074,00
5,00		PINTURA Y ACABADOS				
5,01		Rasqueteada y lijada de muros	M2	10,00	3.890,00	38.900,00
5,02		Estuco sobre Revoque o muro	M2	10,00	4.723,00	47.230,00
5,03		Pintura con vinilo sobre muros tres manos	M2	25,00	8.815,00	220.375,00
					SUBTOTAL PINTURA Y ACABADOS	306.505,00
6,00		ACABADOS (PISOS, ENCHAPES Y PINTURAS)				
6,01		Granito pulido para piso	M2	3,00	39.690,00	119.070,00
					SUBTOTAL ACABADOS (PISOS, ENCHAPES Y PINTURAS)	119.070,00
					SUBTOTAL COSTO DIRECTO=	19.099.795,00

		TOTAL COSTOS DIRECTOS	19.099.795,00
	ADMINISTRACION	26,98%	5.153.125,00
	IMPREVISTOS	1%	190.998,00
	UTILIDAD	5%	954.990,00

COMPAÑIA DE CONSTRUCCIONES TRUJILLO ASOCIADOS S.A.S

TOTAL AIU	32,98%	6.299.113,00
SUBTOTAL OBRA=		25.398.908,00
VALOR TOTAL COSTO DE PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD		2.137.860,33
VALOR TOTAL PROYECTO =		27.536.768,33

VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA EN LETRAS: VENTI SIETE MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS CON TREINTA Y TRES CENTAVOS MONEDA LEGAL COLOMBIANA
DE ACUERDO A LA LISTA DE PRECIOS ESTABLECIDA EN EL SECOP II.

Nota: La suma total de las cantidades e ítems requeridas debe coincidir con el valor descrito en la lista de precios del SECOP 2, lo anterior a fin de que el secop tome el valor final del contrato.

Atentamente,

COMPAÑÍA DE CONSTRUCCIONES TRUJILLO ASOCIADOS S.A.S
NIT. 900.497.781-1

COMPAÑÍA DE CONSTRUCCIONES TRUJILLO ASOCIADOS S.A.S
NIT. 900.497.781-1
HERNANDO TRUJILLO ALVAREZ
Representante Legal
Arquitecto
MP. A66392006-4512438
C.C. 4.512.438 PEREIRA

COMPAÑÍA DE CONSTRUCCIONES TRUJILLO ASOCIADOS S.A.S