GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO

PRESUPUESTO MODELO INTERVENCIONES PARA CENTROS Y PUESTOS DE SALUD
Ministerio de Salud y Protección Social
Subdirección de Infraestructura en Salud

ADECUACIÓN MENOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL PUESTO DE SALUD DE LA VEREDA LA CASTELLANA DE LA E.S.E HOSPITAL SAN GABRIEL ARCANGEL EN EL MUNICIPIO DE VILLAGARZON DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO"

Nombre Entidad : E.S.E. HOSPITAL SAN GABRIEL ARCANGEL		**FECHA**	**8/07/2024**
Sede:	**PUESTO SALUD LA CASTELLANA**	**Valor mt2 Costo Directo:**	**2,038,534.58**

ÍTEM	ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD	VR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	PRELIMINARES				
1.01	DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS	UND	4.00	$ 35,000.00	$ 140,000.00
1.02	DESMONTE Y RETIRO DE CUBIIERTA EXISTENTE INCLUYE ESTRUCTURA.	m2	102.59	$ 74,675.00	$ 7,660,908.00
1.03	DEMOLICIÓN DE PISO ESMALTADO, CERAMICA, BALDOSA CEMENTO O MORTERO NIVELACIÓN. INCLUYE RETIRO	m2	69.42	$ 32,500.00	$ 2,256,150.00
1.04	DEMOLICIÓN Y RETIRO DE PLACA EN CONCRETO, ANDENES EN COCNRETO, RAMPAS EN CONCRETO.	M2	98.69	$ 40,000.00	$ 3,947,600.00
1.05	DESMONTE DE PUERTA Y VENTANAS, INCLUYE RESANE Y ACABADO DE VANOS.	UND	27.00	$ 47,850.00	$ 1,291,950.00
1.06	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS	M2	43.35	$ 29,500.00	$ 1,278,825.00
1.07	DEMOLICIÓN Y RETIRO DE LAVADERO EN MAMPOSERÍA	UND	1.00	$ 125,000.00	$ 125,000.00
1.08	DEMOLICIÓN DE MESONES EN CONCRETO, INCLUYE RETIRO	ML	5.14	$ 75,850.00	$ 389,869.00
1.09	DESMONTE, RETIRO Y DESHABILITACIÓN DE TABLERO ELECTRICO INCLUYENDO SUS ACOMETIDAS DE DISTRIBUCIÓN.	UND	1.00	$ 2,000,000.00	$ 2,000,000.00
1.10	DESMONTE Y RETIRO DE REJA VENTANA EN VARILLA CUADRADA	M2	17.00	$ 25,000.00	$ 425,000.00
2	CONCRETOS				
2.01	PLACA EN CONCRETO 3000PSI, MALLA ELECTROSOLDADA 5 mm. ESPESOR 10 cm	M2	73.42	$ 165,000.00	$ 12,114,300.00
2.02	ANDEN EN CONCRETO 3000 PSI, MALLA ELECTROSOLDADA 4 mm, Espesor 10 cm. Escobeado y Ratoneado	m2	32.77	$ 148,500.00	$ 4,866,345.00
2.03	BORDILLO ANCHO: 10CM ALTO: 65 CM EN CONCRETO REFORZADO 2 BARRAS DE 3/8" CON ESTRIBOS EN S DIAMETRO 1/4" @ 0,20 m. INCLUYE EXCAVACIONES Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE.	ML	15.20	$ 192,750.00	$ 2,929,800.00
2.04	CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA EN CONCRETO 3000 PSI REFORZADO PARA TANQUE ELEVADO DE ALMACENAMIENTO DE AGUA. INCLUYE ZAPATA DE 1,25X1,25X0,35 m CON PARRILLA INFERIOR DE 1/2"@0,14 m, COLUMNA DE 0,25X0,25m Altura de 3,00 m. VIGA ELEVADA DE 0,25X0,25 m PARA PLACA DE 0,10 m CON MALLA ELECTROSOLDADA DE 5 mm DE 1,20X1,20 m	UND	1.00	$ 7,550,000.00	$ 7,550,000.00
2.05	CAÑUELA EN CONCRETO PARA AGUAS DE 0,35X0,15m X 0,08 m.	ml	25.87	$ 125,000.00	$ 3,233,750.00
3	MAMPOSTERÍA Y ACABADOS DE MUROS				
3.01	MURO EN BLOQUE No 4	m2	14.04	$ 73,650.00	$ 1,034,046.00
3.02	PAÑETE EN MOTERO IMPERMEABILIZADO 1:4	m2	75.95	$ 49,850.00	$ 3,786,108.00
3.03	ENCHAPE MURO FORMATO MINIMO .25X 30	m2	60.41	$ 110,750.00	$ 6,690,408.00
3.04	ESTUCO Y VINILO TRES MANOS EN MUROS TIPO I	m2	161.67	$ 34,500.00	$ 5,584,515.00
3.05	ESTUCO Y PINTURA EXTERIORES TIPO KORAZA	m2	84.35	$ 40,500.00	$ 3,416,175.00
3.06	ESTUCO Y PINTURA TIPO ESMALTE SOBRE MUROS	m2	29.76	$ 37,500.00	$ 1,116,000.00
4	CUBIERTAS Y CIELO RASOS				
4.01	ESTRUCTURA PARA CUBIERTA EN PERFIL REF: (PAG_C 120X60_ 1,9 mm) CALIBRE 14, PINTADO CON ANTICORROSIVO O WASH PRIMER. INCLUYE TENSOR EN L/2 ENTRE	ml	168.00	$ 137,950.00	$ 23,175,600.00
4.02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CUBIERTA EN LAMINA MASTER 1000 CALIBRE 28 PREPINTADA, INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN.	m2	112.84	$ 135,675.00	$ 15,309,567.00
4.03	CABALLETE EN LAMINA METALICA PINTADA, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	ml	10.50	$ 81,450.00	$ 855,225.00
4.04	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANAL EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 20 CON DESARROLLO DE 0,60 M INCLUYE GANCHO DE FIJACION, INCLUYE ANTICORROSIVO Y ACABADO EN ESMALTE	ml	21.00	$ 185,640.00	$ 3,898,440.00
4.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE BAJANTES DE AGUAS LLUVIAS EN 3"	ml	20.60	$ 43,500.00	$ 904,600.00
4.06	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO EN PVC, INCLUYE ELEMENTOS DE SUJECIÓN, RINCONERAS, ANGULOS, Y LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	m2	88.92	$ 130,460.00	$ 11,600,503.00
5	PISOS Y ENCHAPES				
5.01	MORTERO DE NIVELACION PARA PISO E=0,05 M	m2	72.48	$ 92,350.00	$ 6,693,528.00
5.02	BALDOSA CERAMICA PARA PISOS	m2	72.48	$ 128,500.00	$ 9,313,680.00
5.03	GUARDAESCOBA EN CERAMICA	ML	102.78	$ 32,000.00	$ 3,288,960.00
5.04	GUARDAESCOBA EN MEDIACAÑA EN MORTERO ESMALTADO BLANCO	ML	2.63	$ 75,000.00	$ 197,250.00
6	CARPINTERIA METALICA				
6.01	Puerta Metalica entablerado en lamina galvanizada Calibre 20, Con cerradura. Incluye Acabado en Anticorrosivo y Esmalte. Tragaluz en Vidrio 4 mm	M2	3.89	$ 1,000,000.00	$ 3,890,000.00
6.02	Suministro e Instalación de Ventana en marco de aluminio, Corredera o Fija. Incluye Vidrio 4 mm, pelicula de seguridad acabado sandblasting.	M2	11.40	$ 1,275,000.00	$ 14,535,000.00
6.03	Reja Ventana en Varilla Cuadrada de 1cmx1cm, acabado en esmalte, anclado a muro.	m2	14.47	$ 377,000.00	$ 5,455,190.00
6.04	Puerta En Marco de Aluminio Blanco, con vidrio 5mm + pelicula tipo sandblasting, Con cerradura. Tragaluz en Vidrio 4 mm	M2	16.90	$ 1,000,000.00	$ 16,900,000.00
7	INSTALACIONES ELECTRICAS				
7.01	Conexión Acometida Parcial del Poste a la Caja de Medidor, en Cable Trifasico Encauchetado No 8, Cable No 8, Tensores para Cable, Tubo EMT 3/4", Capasete 3/4".	ml	7.10	$ 201,850.00	$ 1,433,135.00
7.02	Suministro e instalación de Caja Medidor Bifasica, con pin de corte 2x63 amp, incluye instalación de Puesta a Tierra en Varilla de cobre 2,40m.	und	1.00	$ 1,400,000.00	$ 1,400,000.00
7.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE CONTROL DE 12 CTOS (INCLUYE: CAJA DE BREAKERS BIFASICA DE 1X20 AMP Y 2X20 AMP)	und	1.00	$ 1,200,000.00	$ 1,200,000.00
7.04	Suministro e Instalación de Punto Electrico de iluminación. Incluye Luminaria Led de 18w. Redonda o Cuadrada o similar, o Aplique de Sobreponer, incluye punto de interruptor.	und	30.00	$ 199,850.00	$ 5,995,500.00

Powered by CamScanner

GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO

PRESUPUESTO MODELO INTERVENCIONES PARA CENTROS Y PUESTOS DE SALUD
Ministerio de Salud y Protección Social
Subdirección de Infraestructura en Salud

ADECUACIÓN MENOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL PUESTO DE SALUD DE LA VEREDA LA CASTELLANA DE LA E.S.E HOSPITAL SAN GABRIEL ARCANGEL EN EL MUNICIPIO DE VILLAGARZON DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO"

Nombre Entidad : E.S.E. HOSPITAL SAN GABRIEL ARCANGEL		**FECHA**	**8/07/2024**
Sede:	**PUESTO SALUD LA CASTELLANA**	**Valor mt2 Costo Directo:**	**2,038,534.58**

ÍTEM	ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD	VR UNITARIO	VALOR TOTAL
7.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO ELECTRICO DE TOMA CORRIENTE DOBLES DE 110 V (INCLUYE ACCEOSRIOS, CABLEADO Y TUBERIA)	und	23.00	$ 182,570.00	$ 4,199,110.00
7.06	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO ELECTRICO DE TOMA CORRIENTE DOBLES DE 220V (INCLUYE ACCEOSRIOS, CABLEADO Y TUBERIA)	UND	4.00	$ 187,650.00	$ 750,600.00
7.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFERENCIA MANUAL PARA PLANTA ELECTRICA.	Und	1.00	$ 750,000.00	$ 750,000.00
7.08	ACOMETIDA PARA CONEXIÓN PLANTA ELECTRICA, DESDE TABLERO DISTRIBUCIÓN HASTA TRANSFERENCIA MANUAL.	ML	3.00	$ 201,000.00	$ 603,000.00
7.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LONCHERA DE POSTE PARA CONEXIÓN DE LA RED DE INTERCONEXIÓN DEL DEPARTAMENTO CON EL PUESTO DE SALUD. INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	UND	1.00	$ 980,000.00	$ 980,000.00
8	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y APARATOS SANITARIOS**				
8.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE MESON EN ACERO INOXIDABLE DE SOBRE PONER EN MUEBLE CON PUERTAS Y CAJONERAS EN RH. INCLUYE POCETAS Y ACCESORIOS DE GRIFERIA Y DESAGUES, HERRAJES EN ACERO INOXIDABLE. ALTURA: 0,90 m. ANCHO: 0,60	ml	5.14	$ 1,985,000.00	$ 10,202,900.00
8.02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SANITARIO BLANCO DE PUSH INCLUYE GRIFERIA	und	2.00	$ 723,720.00	$ 1,447,440.00
8.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS DE COLGAR INCLUYE GRIFERIA Y ACCESORIOS DE INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO	und	4.00	$ 401,820.00	$ 1,607,280.00
8.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS DE BAÑO EN PORCELANA (TOALLERO, JABONERA Y PAPELERA).	und	2.00	$ 146,500.00	$ 293,000.00
8.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE BARRA DE SEGURIDAD PARA PERSONA DISCAPACITADA EN ACERO INOXIDABLE.	und	2.00	$ 978,650.00	$ 1,957,300.00
8.06	Punto Hidraulico de 1/2", incluye accesorios PVC	und	12.00	$ 61,050.00	$ 732,600.00
8.07	Punto Sanitario de 2", incluye accesorios PVC	und	12.00	$ 87,500.00	$ 1,050,000.00
8.08	Punto Sanitario de 4", incluye accesorios PVC	und	2.00	$ 138,850.00	$ 277,700.00
8.09	Suministro e Instalación de Tanque Plastico de 1000lts, Incluye Fluidmaster, Tapa, y accesorios PVC para la correcta conexión a la red de distribución.	und	1.00	$ 1,250,000.00	$ 1,250,000.00
8.10	Acometida hidraulica de distribución en tubo PVC-P 3/4"	ML	23.00	$ 47,895.00	$ 1,101,585.00
8.11	Suministro e instalación de Ducha tipo regadera y teleducha independiente.	und	2.00	$ 1,150,000.00	$ 2,300,000.00
8.12	Suministro e Instalación de Tubería Sanitaria de 2"	ml	5.00	$ 58,520.00	$ 292,600.00
8.13	Suministro e instalación de lavadero prefabricado.	und	1.00	$ 850,000.00	$ 850,000.00
				$	$ -
9	**LIMPIEZA**				
9.01	LIMPIEZA GENERAL Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE	UND	1.00	$ 1,500,000.00	$ 1,500,000.00

TOTAL COSTOS DIRECTOS		$	230,028,242.00
COSTOS INDIRECTOS			
ADMINISTRACION	26.00%	$	59,807,343.00
IMPREVISTOS	2.0%	$	4,600,565.00
UTILIDAD	5.0%	$	11,501,412.00
TOTAL COSTOS INDIRECTOS	33.0%	$	75,909,320.00
VALOR TOTAL DE LA OBRA (C. DIRECTOS + C. INDIRECTOS)		$	305,937,562.00
INTERVENTORIA	7.0%	$	16,101,977.00
VALOR TOTAL DEL PROYECTO (TOTAL OBRA + INTERVENTORIA)		$	322,039,539.00

Elaboró JHONATTAN HOYOS MARQUEZ
Ingeniero Civil
M.P. 25202-260849 CND
C.C. 1.018.439.570
Presupuestador

Validó: LEONEL FERNANDO LOPEZ MARTINEZ
Ingeniero Civil
M.P. 63202-251809 QND
C.C. 18.195.423 COLON PTYO
Profesional Contratisa
Secretaria Salud Departamental

Avaló
Nombre JENNIFER CAROLINA ECHEVERRY VELEZ
Cargo Secretaria de Salud de Putumayo

Powered by CamScanner