PRESUPUESTO OFICIAL

EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DE EL BAGRE

MANTENIMIENTO DE PUERTAS EN EL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL CAM, EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE - ANTIOQUIA.

ÍTEMS	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	**CARPINTERIA METALICA**				**$ 29.848.489,14**
1,1	Suministro, transporte e instalacion de chapas bola con acabado en acero inoxidable con llave (según estudios previos)	und	68,00	$ 137.324,18	$ 9.338.044,47
1,2	Mantenimiento a puertas metalica y madera con medidas menoras 1,2 m de ancho x 3,00 m de alto	und	10,00	$ 795.058,49	$ 7.950.584,90
1,3	Suministro, transporte e instalacion de chapa candado en acero (según estudios previos)	und	1,00	$ 410.366,67	$ 410.366,67
1,4	Suministro, transporte e instalación de cerradura embutir 370 clasica pavonada (según estudios previos)	und	5,00	$ 486.483,62	$ 2.432.418,10
1,5	Suministro, transporte e instalacion de chapa dos machos sobreponer en acero (según estudios previos)	und	25,00	$ 158.775,00	$ 3.969.375,00
1,6	Suministro, transporte e instalacion de chapa cerrojo de seguridad llave punto cromada (según estudios previos)	und	5,00	$ 399.540,00	$ 1.997.700,00
1,7	Suministro, transporte e instalacion de cerradura de incrustar pico de loro, para puertas corredizas incluye tornilleria y escudos para el cilindro (Según estudios previos)	und	6,00	$ 250.000,00	$ 1.500.000,00
1,8	Suministro, transporte e instalacion de chapa cerradura auxiliar seguridad llave-llave antisegueta (según estudios previos)	und	9,00	$ 250.000,00	$ 2.250.000,00
		COSTOS DIRECTOS			**$ 29.848.489,14**
		AU		**26,01%**	**$ 7.763.592,03**
					$ 37.612.081,17

Doiver Nisperuza.

DOIVER ANTONIO NISPERUZA LÓPEZ

Director Técnico

Revisó y aprobó

MUNICIPIO DE EL BAGRE DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	Código:
	EDTB EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DE EL BAGRE	Fecha:
		Versión:
		Página:

OBJETO : MANTENIMIENTO DE PUERTAS EN EL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL CAM, EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE - ANTIOQUIA.

ITEM: 1,6 Suministro, transporte e instalacion de chapa cerrojo de seguridad llave punto cromada (según estudios previos)

UNIDAD: und

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	CANT	Vr. / DIA	REND.	V-UNIT.
Herramienta menor				3000
			SUB-TOTAL	3.000,00

II. MATERIALES EN OBRA

DESCRIPCIÓN	UN.	P-UNIT.	CANT.	V-UNIT.
chapa de seguridad	und	350.000,00	1,00	350.000,00
			SUB-TOTAL	350.000,00

III. TRANSPORTES

MATERIAL	Vol (M3)	DIST.	M3-KM	TARIFA	V-UNIT.
				SUB-TOTAL	-

IV. MANO DE OBRA

PERSONAL	JORNAL MAS PRESTAC.	REND.	V-UNIT.
CUADRILLA 11	232.700,00	5,00	46.540,00
		SUB-TOTAL	46.540,00
	TOTAL COSTO DIRECTO		399.540,00

V. COSTOS INDIRECTOS

DESCRIPCIÓN	%	V-TOTAL
Administración		-
Utilidad		-
Imprevistos		-
	SUB-TOTAL	-
	TOTAL	**399.540**

Revisó y aprobó

DOIVER ANTONIO NISPERUZA LÓPEZ
Director Técnico

MUNICIPIO DE EL BAGRE DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	Código:
		Fecha:
		Versión:
		Página:

OBJETO : MANTENIMIENTO DE PUERTAS EN EL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL CAM, EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE - ANTIOQUIA.

ITEM: 1,5 Suministro, transporte e instalacion de chapa dos machos sobreponer en acero (según estudios previos)

UNIDAD: und

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	CANT	Vr. / DIA	REND.	V-UNIT.
Herramienta menor				600
			SUB-TOTAL	600,00

II. MATERIALES EN OBRA

DESCRIPCIÓN	UN.	P-UNIT.	CANT.	V-UNIT.
chapa metalica sencilla	und	$ 100.000,00	1,00	100.000,00
			SUB-TOTAL	100.000,00

IV. MANO DE OBRA

PERSONAL	JORNAL MAS PRESTAC.	REND.	V-UNIT.
CUADRILLA 11	232.700,00	4,00	58.175,00
		SUB-TOTAL	58.175,00
	TOTAL COSTO DIRECTO		58.175,00

V. COSTOS INDIRECTOS

DESCRIPCIÓN	%	V-TOTAL
Administración		-
Utilidad		-
Imprevistos		-
	SUB-TOTAL	-
	TOTAL	**158.775**

Revisó y aprobó

DOIVER ANTONIO NISPERUZA LÓPEZ
Director Técnico

MUNICIPIO DE EL BAGRE DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	Código:
	EDTB EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DE EL BAGRE	Fecha:
		Versión:
		Página:

OBJETO : MANTENIMIENTO DE PUERTAS EN EL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL CAM, EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE - ANTIOQUIA.

ITEM: 1,4 Suministro, transporte e instalación de cerradura embutir 370 clasica pavonada (según estudios previos)

UNIDAD: und

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	CANT	Vr. / DIA	REND.	V-UNIT.
Herramienta menor				134
			SUB-TOTAL	133,62

II. MATERIALES EN OBRA

DESCRIPCIÓN	UN.	P-UNIT.	CANT.	V-UNIT.
chapa 370	und	370.000,00	1,00	370.000,00
			SUB-TOTAL	370.000,00

III. TRANSPORTES

MATERIAL	Vol (M3)	DIST.	M3-KM	TARIFA	V-UNIT.
				SUB-TOTAL	

IV. MANO DE OBRA

PERSONAL	JORNAL MAS PRESTAC.	REND.	V-UNIT.
CUADRILLA 11	232.700,00	2,00	116.350,00
		SUB-TOTAL	116.350,00
	TOTAL COSTO DIRECTO		486.483,62

V. COSTOS INDIRECTOS

DESCRIPCIÓN	%	V-TOTAL
Administración		-
Utilidad		-
Imprevistos		-
	SUB-TOTAL	-
	TOTAL	486.484

Revisó y aprobó

DOIVER ANTONIO NISPERUZA LÓPEZ
Director Técnico

MUNICIPIO DE EL BAGRE DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	Código:
		Fecha:
		Versión:
		Página:

OBJETO : MANTENIMIENTO DE PUERTAS EN EL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL CAM, EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE - ANTIOQUIA.

ITEM: 1,3 Suministro, transporte e instalacion de chapa candado en acero (según estudios previos)

UNIDAD: und

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	CANT	Vr. / DIA	REND.	V-UNIT.
andamios	4,00	7.000,00	10,00	2800
			SUB-TOTAL	2.800,00

II. MATERIALES EN OBRA

DESCRIPCIÓN	UN.	P-UNIT.	CANT.	V-UNIT.
chapa candado	1	330.000,00	1,00	330.000,00
			SUB-TOTAL	330.000,00

III. TRANSPORTES

MATERIAL	Vol (M3)	DIST.	M3-KM	TARIFA	V-UNIT.
				SUB-TOTAL	

IV. MANO DE OBRA

PERSONAL	JORNAL MAS PRESTAC.	REND.	V-UNIT.
CUADRILLA 11	232.700,00	3,00	77.566,67
		SUB-TOTAL	77.566,67
	TOTAL COSTO DIRECTO		410.366,67

V. COSTOS INDIRECTOS

DESCRIPCIÓN	%	V-TOTAL
Administración		-
Utilidad		-
Imprevistos		-
	SUB-TOTAL	-
	TOTAL	**410.367**

Revisó y aprobó

DOIVER ANTONIO NISPERUZA LÓPEZ
Director Técnico

MUNICIPIO DE EL BAGRE DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIO	Código:
		Fecha:
		Versión:
		Página:

OBJETO : MANTENIMIENTO DE PUERTAS EN EL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL CAM, EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE - ANTIOQUIA.

ITEM: 1,2 Mantenimiento a puertas metalica y madera con medidas menoras 1,2 m de ancho x 3,00 m de alto

UNIDAD: und

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	CANT	Vr. / DIA	REND.	V-UNIT.
Herramienta menor				208
			SUB-TOTAL	208,49

II. MATERIALES EN OBRA

DESCRIPCIÓN	UN.	P-UNIT.	CANT.	V-UNIT.
soldadura	kg	19.500,00	1,00	19.500,00
bisagras	und	15.000,00	1,00	15.000,00
madera triple de pino 4 mm	gl	300.000,00	1,00	300.000,00
pintura	m2	18.000,00	3,20	57.600,00
			SUB-TOTAL	392.100,00

III. TRANSPORTES

MATERIAL	Vol (M3)	DIST.	M3-KM	TARIFA	V-UNIT.
				SUB-TOTAL	-

IV. MANO DE OBRA

PERSONAL	JORNAL MAS PRESTAC.	REND.	V-UNIT.
CUADRILLA 8	322.200,00	0,80	402.750,00
		SUB-TOTAL	402.750,00
	TOTAL COSTO DIRECTO		795.058,49

V. COSTOS INDIRECTOS

DESCRIPCIÓN	%	V-TOTAL
Administración		-
Utilidad		-
Imprevistos		-
	SUB-TOTAL	-
	TOTAL	**795.058**

Revisó y aprobó

DOIVER NISPERUZA.

DOIVER ANTONIO NISPERUZA LÓPEZ
Director Técnico

MUNICIPIO DE EL BAGRE DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	Código:
		Fecha:
		Versión:
		Página:

OBJETO : MANTENIMIENTO DE PUERTAS EN EL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL CAM, EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE - ANTIOQUIA.

ITEM: 1,1 Suministro, transporte e instalacion de chapas bola con acabado en acero inoxidable con llave (según estudios previos)

UNIDAD: und

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	CANT	Vr. / DIA	REND.	V-UNIT.
Herramienta menor				3000
			SUB-TOTAL	3.000,00

II. MATERIALES EN OBRA

DESCRIPCIÓN	UN.	P-UNIT.	CANT.	V-UNIT.
chapa bola	und	80.000,00	1,00	80.000,00
			SUB-TOTAL	80.000,00

III. TRANSPORTES

MATERIAL	Vol (M3)	DIST.	M3-KM	TARIFA	V-UNIT.
				SUB-TOTAL	-

IV. MANO DE OBRA

PERSONAL	JORNAL MAS PRESTAC.	REND.	V-UNIT.
CUADRILLA 11	232.700,00	4,28	54.324,18
		SUB-TOTAL	54.324,18
	TOTAL COSTO DIRECTO		137.324,18

V. COSTOS INDIRECTOS

DESCRIPCIÓN	%	V-TOTAL
Administración		-
Utilidad		-
Imprevistos		-
	SUB-TOTAL	-
	TOTAL	**137.324**

Revisó y aprobó

Doiver Nisperuza

DOIVER ANTONIO NISPERUZA LÓPEZ
Director Técnico