AGENCIA NACIONAL INMOBILIARIA VIRGILIO BARCO VARGAS

INCTEC INGENIEROS CIVILES ARQUITECTOS

PROYECTO: ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS COMPLEMENT DISEÑO ESTRUCTURAL ENTREGADO POR EL ARCHIVO GENE NACIÓN DE LOS MÓDULOS 7 Y 8 DE LA SEDE FUNZA

—Junio 2020—

ARQUITECTURA MEMORIA DESCRIPTIVA

ANTECEDENTES

El Archivo General de la Nación (AGN) adquirió hace algunos años una bodega ubicada en el Centro Empresarial San Diego ubicado en el municipio de Funza–Cundinamarca para el desarrollo de sus actividades. Dicha bodega cuenta actualmente con un bloque de oficinas y seis (6) módulos independientes al interior de la misma donde se desarrollan procesos de tratamiento de documentos, archivo, manejo documental y demás acorde a las necesidades del AGN.

En política de ampliación y expansión el AGN desarrolló (diseño arquitectónico) los denominados módulos 7 y 8 con fines de generar áreas adicionales al interior de la bodega para mayor disponibilidad de espacio y solución de funcionamiento según las necesidades que consideró requerir.

SOLUCION ARQUITECTONICA

El equipo de arquitectura del AGN concibió el módulo 7 como un sistema de archivo vertical en 5 niveles (la cubierta es la misma de la bodega), en el cual se desarrollarían procesos netamente archivísticos y de colocación de elementos con las características que se requieren en dicho tipo de construcciones.

Respecto al módulo 8, el área de arquitectura del AGN concibió un módulo de 5 niveles (la cubierta es la misma de la bodega) y un sótano donde se diseñaron áreas húmedas (mantenimiento), oficinas, laboratorios, zonas de procesos, zonas de reunión, áreas de tránsito y demás requeridas para un bloque de oficinas y labores acordes a los requerimientos del AGN.

INCTEC fue vinculada posteriormente al proyecto arquitectónico para realizar ajustes menores al mismo acorde a requerimientos del AGN, sin modificar concepción arquitectónica general, volumetrías, áreas, números de pisos, usos y demás; el objetivo de dicha consultoría fue la de desarrollar soluciones arquitectónicas bajo normativa en temas específicos como fueron:

- Módulo 7: Ajustar área de tránsito entre el módulo 7 y 8, Dar uso útil a conteiner existentes, ajustar el sistema de manejo de residuos (conteiner, rampa vehicular, elevador tijera), ajustar la zona de descargue vehicular.
- Módulo 8: respecto al módulo 8 se rediseño la zona de baños según necesidades del AGN, se ajustaron algunos espacios menores (oficinas, laboratorios), se rediseñaron los sistemas de puertas, se reubica la subestación (fuera del módulo), se dejaron libres (zonas abiertas) en los dos niveles superiores a solicitud del AG y se ajustaron algunos acabados de fachadas y áreas según requirió el proyecto.


.

En general la labor de consultoría de arquitectura por parte de INCTEC se limitó a ajustes menores como se indica según requerimientos por parte del AGN.


Adicionalmente y por otra parte se desarrolló la consultoría requerida en otras especialidades (estructura, hidrosanitario, eléctrico y demás) concerniente a un alcance constructivo de dichos módulos.

VISUALIZACIÓN DEL PROYECTO


Perspectiva general (Módulos 7 y 8)




Planta segundo nivel Módulo 7



Módulo 7 Corte C-C



Módulo 8 Planta 2 Nivel



Módulo 8 Corte H-H

