ACTA DE MODIFICACION Nº1

CONVENIO SOLIDARIO 005 de 2025	CONTRATANTE	MUNICIPIO DE SANTA FE DE	OBJETO: AUNAR ESFUERZOS PARA LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN EL CORREGIMIENTO LOS AZULES DEL MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA. .
FECHA : 12 de mayo de 2025	CONVENIANTE	JUANTA DE ACCION COMUNAL CORREGIMIENTO DE LAS AZULES	

ITEM	DESCRIPCIÓN	CONDICONES CONTRACTUALES				CONDICONES ACTAUALIZADAS.		PRESENTES			Condiciones actualizadas	
ITEM	DESCRIPCION ACTIVIDAD	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	"+/-"	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
	Localización y replanteo	m	100,00	$ 616,87	61.686,90	N.A	N.A		0,00	$0	100,00	$ 61.687
	Excavación a cielo abierto material comun/conglomerado 0.0 a 6.0 metros	m3	43,80	$23.227	1.017.330,34	N.A	N.A		0,00	$0	43,80	$ 1.017.330
	Conformación y compactación de subrasante a maquina con material proveniente de la excavación o préstamo (incluye cargue, descargue)	m2	430,00	$2.819	1.212.162,05	N.A	N.A		0,00	$0	430,00	$ 1.212.162
	Acero Fy = 60.000 psi d>1/4", no incluye acero.	kg	3.525,30	$803	2.830.110,84	N.A	N.A	+	157,78	$126.665	3.683,08	$ 2.956.776
	Placa Huellas (par) en concreto de 20,7 Mpa (3000 psi) e = 0,15 m a c/u = 0,90 m. Incluye construcción de viga riostra. No incluye cemento	m	100,00	$62.766	6.276.566,00	N.A	N.A		0,00	$0	100,00	$ 6.276.566
	Concreto ciclópeo (producción), no incluye cemento	m3	21,00	$126.665	2.659.971,72	N.A	N.A	-	1,00	$126.665	20,00	$ 2.533.306
	Cuneta - Bordillo en concreto reforzado 20,7 Mpa. No incluye cemento	m	180,00	$29.152	5.247.433,89	N.A	N.A		0,00	$0	180,00	$ 5.247.434

COSTOS DIRECTOS		$19.305.262	$19.305.262
ADMINISTRACION	9,02%	$1.740.490	$1.740.490
TOTAL OBRA		$21.045.752	$21.045.752
APORTE MUNICIPIO		$19.929.000	$19.929.000
APORTE OAC		$1.116.752	$1.116.752

JOSE DARIO ALVAREZ
REPRESENTANTE LEGAL
JAC – CORREGIMIENTO LOS AZULES
C.C. 8458619