OFERTA ECONOMICA - PRECIO UNITARIO ITEMS

El formato debe llenarse y anexarse a la propuesta económica global diligenciada en secop II y debe contener cada uno de los ítems del proceso. Los valores unitarios ofertados no deben exceder los valores unitarios limites del estudio del mercado y el estudio previo.

Este anexo debe cargarse en formato EXCEL y formato PDF, este ultimo debe presentarse con la firma del proponente.

Para la presentación de la oferta económica, tenga en cuenta que en ella se deben considerar todos los gastos necesarios para la venta de los bienes y prestación del servicio (IVA, costos de manipulación, transporte, personal, elementos, equipos y en general todo lo necesario que permita la correcta ejecución del contrato).

Los valores de la oferta económica permanecerán constantes durante el plazo de ejecución del contrato. Se entenderán incluidos todos y cada uno de los impuestos a los que haya lugar con ocasión a la ejecución del contrato.

Al presentar su oferta tenga en cuenta que la misma se entenderá presentada en moneda legal colombiana, con los impuestos, tarifas y descuentos correspondientes a que hubiere lugar. Debe presentarse en el formulario de la plataforma Secop II, Si el oferente no es responsable del IVA, lo debe manifestar mediante un escrito debidamente firmado. La plataforma no permite discriminar el IVA, por lo cual debe incluirse en el valor que oferte. NO DEBE SOBREPASAR PRECIOS ESTIMADOS POR LA ENTIDAD. NOTA: Independientemente de la condición de los proponentes (responsable o no del IVA etc.)
Teniendo en cuenta que este punto es de la esencia de la oferta, no podrá estar condicionado, ni ser adicionado, modificado o completado después de presentada la oferta. El Centro Agroempresarial y Turístico de Los Andes podrá efectuar las correcciones aritméticas a que haya lugar.

FIRMA:

Este formato deberá entregarse firmado por el proponente persona natural, por el representante legal de la persona jurídica y en el caso de consorcios o uniones temporales, deberá ser firmado por el representante legal o por cada uno de sus integrantes.

ITEM	CODIGO UNSPSC	NOMBRE DE CADA ELEMENTO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	CANT	VALOR UNITARIO ESTIMADO POR LA ENTIDAD (EL OFERENTE NO PODRÁ OFERTAR UN VALOR SUPERIOR)	VALOR UNITARIO OFERTADO POR EL OFERENTE (INCLUIDO IVA Y DEMAS)	VALOR TOTAL
1		**ADECUACION DE CUBIERTAS GRANJA**					
101		Desmonte de cubierta en asbesto cemento incluye retiro y disposición final.	m^2	598,87	$ 8.950,00	$ 8.950,00	$ 5.359.887,00
102		Suministro e instalación perfil en C - Grado 50 de 203x67. espesor 2,5mm. Pintado con anticorrosivo y pintura base de aceite.	m	101,60	$ 161.917,00	$ 161.917,00	$ 16.450.767,00
103		Suministro e instalación cubierta master 1000 pintada color verde calibre 28	m^2	598,87	$ 88.646,00	$ 88.646,00	$ 53.087.430,00
104		Suministro e instalación caballete 0,60 x 2,00m pintado de verde calibre 26.	m	16,10	$ 112.097,00	$ 112.097,00	$ 1.804.762,00
105		Suministro e instalación flanche de 25,4 x 2,44 x 0,43 mm	m	38,45	$ 39.548,00	$ 39.548,00	$ 1.520.621,00
106		Suministro e instalación cinta impermeabilizante de 25x10m	m	38,45	$ 41.743,00	$ 41.743,00	$ 1.605.018,00
107		Emboquillado de cubierta en mortero 1:3	m	130,70	$ 37.439,00	$ 37.439,00	$ 4.893.277,00
108	30 16 16 00 72 10 15 00 72 10 29 00 72 10 33 00 72 15 26 00 73 18 19 00 81 10 15 00 95 12 17 00	Retiro material impermeabilizante existente, resane e Impermeabilización de viga canales sección transversal 0,75m, sistema en frío con impermeabilizante acrílico. (Imprimación con Impermeabilizante Acrílico Impertexsa diluido en agua, Primera Capa Pura de Impermeabilizante Acrílico Impertexsa, Refuerzo en Poliéster, Segunda Capa Pura de Impermeabilizante Acrílico Impertexsa)	m	34,35	$ 132.180,00	$ 132.180,00	$ 4.540.383,00
109		Suministro e instalación de canales metálicas en lamina galvanizada en calibre 24 pintada con wash primer y pintura en aceite verde, soportada sobre apoyos metálicos en ángulos de 1" por 1/8" y 0,45 metros de largo espaciados cada 2,5 metros anclados a la estructura de concreto.	m	38,90	$ 158.053,00	$ 158.053,00	$ 6.148.262,00
110		Demolición y reposición de revoque exterior viga canales.	m^2	41,64	$ 52.913,00	$ 52.913,00	$ 2.203.297,00
111		Desmonte cielorraso existente PVC y/o eterboard	m^2	319,05	$ 8.967,00	$ 8.967,00	$ 2.860.922,00
112		Mantenimiento cielorraso PVC incluye reposición de piezas defectuosas y refuerzo de estructura	m^2	319,05	$ 86.039,00	$ 86.039,00	$ 27.450.743,00
113		Suministro e instalacion cielorraso PVC de 8 mm, incluye extructura correas de 3 * 1/2" calibre 18 para refuerzo; viguetas, omegas y angulos.	m^2	117,98	$ 132.678,00	$ 132.678,00	$ 15.653.019,00

TOTAL COSTOS DIRECTOS =	$ 143.578.388,00
ADMINISTRACIÓN (15%) =	$ 21.536.758,00
IMPREVISTOS (5%) =	$ 7.178.919,00
UTILIDAD (5%) =	$ 7.178.919,00
SUBTOTAL =	$ 179.472.984,00
IVA sobre Utilidad (19%) =	$ 1.363.995,00
VALOR TOTAL =	**$ 180.836.979,00**