REGIONAL META

SOLICITUD PRECOTIZACIONES PARA ESTUDIO DE MERCADO

El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA a través del Despacho del Centro de Industria y Servicios de Meta, honrando los mandatos de la Ley de Contratación Pública y de la Ley Orgánica de Presupuesto, de conformidad con los principios de transparencia y publicidad, convoca públicamente a todos los interesados a participar con sus PRECOTIZACIONES, como parte del estudio de mercado del proceso de selección que tiene por Objeto***: "CONTRATAR LA ADECUACIÓN DEL CERRAMIENTO CON MALLA ESLABONADA DE LA TORRE DE ALTURAS DE LA SEDE DE PUERTO GAITÁN META, DEL CENTRO DE INDUSTRIA Y SERVICIOS DEL META."***

Advertencia Previa: Es preciso señalar a los interesados que las cotizaciones que se aporten servirán de base para la elaboración de un estudio de mercado, y, por lo tanto, no constituye en sí misma una oferta y en consecuencia no obliga a las partes, pues no corresponden a un procedimiento de selección de contratista.

Descripción del Objeto Para Cotizar: ***"CONTRATAR LA ADECUACIÓN DEL CERRAMIENTO CON MALLA ESLABONADA DE LA TORRE DE ALTURAS DE LA SEDE DE PUERTO GAITÁN META, DEL CENTRO DE INDUSTRIA Y SERVICIOS DEL META."***

1. **Presentación y Validez de la Cotización:**
   La COTIZACIÓN por presentar debe referir ítem por ítem, la descripción, la cantidad, unidad, características técnicas, el valor unitario, el impuesto al IVA y el valor total cotizado y mencionar el tiempo vigente de la cotización. Para el SENA la validez de ésta no podrá ser inferior a NOVENTA (90) DIAS CALENDARIO.

2. **Especificaciones Técnicas Requeridas:**

   Son las descritas en el cuadro adjunto a continuación:

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1	PRELIMINARES		
1.1	Localización y replanteo	m	75.60
1.2	Excavación manual de 30x 30 cm. Incluye retiro de materiales sobrantes donde la Institución lo designe.	m3	11.80
2	CONCRETO DE 3000 PSI		

2.1	Suministro e instalación de concreto de 3000 psi para viga de cimentación de 30x30 cm. Incluye acero de 4Ø5/8" y flejes de 3/8" cada 10 cm en forma estructural.	m	75.60
2.2	Suministro e instalación de concreto de 3000 psi para zapatas de 50*50*50 cm	un	40.00
3	CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA GALVANIZADA DE 2"		
3.1	Suministro e instalación de malla eslabonada galvanizada de 2,2 mt de altura, Metal 2-1/4 x 2-1/4 2.5mm. Incluye tubo galvanizado de 2"x2,50 mmx3m cada 2 m de distancia con tapa en la parte superior, anclado en la viga de cimentación y en la parte superior e inferior de la malla lleva un ángulo de 1/8"x1"x1" y lleva 2 puertas de 1,20 m de ancha con marco de tubo galvanizado en 21/2" y aros para anclarlas.	m	75.60
4	PINTURA EN A BASE DE ACEITE.		
4.1	Suministrar e instalar pintura de aceite blanca. Incluye anticorrosivo blanco para un correcto funcionamiento.	m2	272.16

3. **CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS**

El objeto contractual se enmarca en el siguiente código del Clasificador de Bienes y Servicios:

Segmento	Familia	Clase	Descripción
30	3011	3011900	LAMINA DE MALLA DE ALAMBRE
30	3019	30191600	CERRAMIENTO DE SEGURIDAD DE LA CONSTRUCCIÓN

- **Lugar de ejecución**: El contrato se ejecutará en la ciudad de Villavicencio Meta, ***CENTRO DE INDUSTRIA Y SERVICIOS DEL META*** **SEDE PUERTO GAITÁN.**

4. valor ofrecido:

El Cotizante deberá señalar el valor detallando todos y cada uno de los ítems solicitados, discriminando el valor unitario y total de los mismos, para el efecto deberá tener en cuenta, al fijar su cotización el

precio debe incluir la logística de entrega y todos los gastos en que incurra por la suscripción, legalización y ejecución del contrato, tales como impuestos, pólizas, transporte operarios, personal requerido, etc.

5. **Plazo de Ejecución del Contrato:**

El plazo de ejecución será de **TRES (03) meses**, término que se contabilizará una vez inicie la ejecución del contrato en la plataforma SECOP II, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución, esto es, expedición del registro presupuestal y aprobación de garantías.

6. **Rubro Presupuestal**

El presupuesto disponible por la entidad es de **CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE.- ($50.000.000**), incluido IVA, cuyo valor está amparado en el Certificado de Disponibilidad Presupuestal.

7. **Entrega de Pre-cotizaciones**

Las precotizaciones además de cumplir con lo anterior deben traer especificado el No. del NIT, y Cámara de Comercio actualizada con vigencia no mayor a 30 días de expedición, así mismo para la elaboración tener en cuenta los descuentos de ley que realiza la entidad estatal y el tema de costos indirectos que pueda generar el contrato.

Los interesados pueden entregar sus cotizaciones por cualquiera de los siguientes medios:

- Por correo electrónico a: contratacionregmeta@sena.edu.co; subdireccion.cism@sena.edu.co; myhernandezl@sena.edu.co

Fecha Límite de recepción de pre-cotizaciones: 3 días hábiles a partir de esta publicación el oferente debe discriminar en su pre cotización el valor unitario y discriminar el pago de impuestos correspondientes y el IVA en los casos en que se genere este impuesto.

Nota: Ante cualquier inquietud técnica puede comunicarse a través del SECOP II (mensajes) donde se cuenta con funcionarios quienes les brindarán acompañamiento y la asesoría necesaria. Posterior a la solución de las inquietudes respecto de los bienes/servicios debe enviarse la pre-cotización a través de SECOP II.

Firmado digitalmente por GENY ASTRID LEON CURREA

GENY ASTRID LEON CURREA
Subdirectora (e) Centro de Industria y Servicio del meta

Revisó: Myriam Leguizamón Hernández

Revisó: Jhon Harvey Duque Giraldo

Jurídico: Magali Alba Pérez, - CISM