Contratar la adecuación del Cerramiento con malla eslabonada de la torre de alturas de la sede de Puerto Gaitan Meta, del Centro de Industria y Servicios del Meta.			
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**
1	PRELIMINARES		
1,1	Localizacion y replanteo	m2	75,60
1,2	Excavación manual de 30x 30 cm. Incluye retiro de materiales sobrantes donde la institución lo designe.	m3	11,80
2	CONCRETO DE 3000 PSI		
2,1	Suministro e instalación de concreto de 3000 psi para viga de cimentación de 30x30 cm. Incluye acero de 4Ø5/8" y flejes de 3/8" cada 10 cm en forma estructural.	2	75,60
2,2	Suministro e instalacion de concreto de 3000 psi para zapatas de 50*50*50 cm	un	40,00
3	CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA GALVANIZADA DE 2"		
3,1	Suministro e instalación de malla eslabonada galvanizada de 2,2 mt de altura, Metal 2-1/4 x 2-1/4 2.5mm. Incluye tubo galvanizado de 2"x2,50 mmx3m cada 2 m de distancia con tapa en la parte superior, anclado en la viga de cimentación y en la parte superior e inferior de la malla lleva un angulo de 1/8"x1"x1" y lleva 2 puertas de 1,20 m de ancha con marco de tubo galvanizado en 21/2" y aros para anclarlas.	m2	75,60

PROYECTO

JHON HARVEY DUQUE GIRALDO
ARQ. REGIONAL META