PROPUESTA TÉCNICO - ECONÓMICA

Pereira, 27 de mayo de 2025
Señores:
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE –SENA
Regional Risaralda

ITEM	DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES	UND	CANTIDAD	VR UNITARIO	VR PARCIAL
1	**PRELIMINARES**				
1,01	Localización y replanteo	M2	62,00	$ 2.300,00	$ 142.600,00
1,02	Desmonte de lamparas	UN	11,00	$ 10.000,00	$ 110.000,00
1,03	Desmonte de barra en acero inoxidable	ML	13,00	$ 18.000,00	$ 234.000,00
1,04	Desmonte de televisor	UN	1,00	$ 18.000,00	$ 18.000,00
1,05	Desmonte de sillas en acero inoxidable	UN	6,00	$ 18.000,00	$ 108.000,00
1,06	Desmonte de ventana	UN	1,00	$ 40.000,00	$ 40.000,00
1,07	Retiro de escombros, incluye disposicion final	M3	5,00	$ 70.000,00	$ 350.000,00
1,08	Aseo y limpieza	M2	62,00	$ 3.000,00	$ 186.000,00
2	**DEMOLICIONES**				
2,01	Demolicion muro en estructura liviana 2 caras, no incluye disposición final	M2	62,00	$ 10.000,00	$ 620.000,00
2,02	Demolicion enchape de piso	M2	28,00	$ 7.000,00	$ 196.000,00
2,03	Demolición mortero de nivelación	M2	28,00	$ 7.000,00	$ 196.000,00
3	**CONCRETOS Y ACERO**				
3,01	Suministro y aplicación de concreto de 24,5 Mpa, para Viga de cimentación, incluye refuerzo.	M3	1,50	$ 1.200.000,00	$ 1.800.000,00
3,02	Suministro y aplicación de concreto de 20,7 Mpa (3000 PSI) de 0,15 x 0,20 m para Viga de amarre, incluye refuerzo.	ML	2,00	$ 115.000,00	$ 230.000,00
3,03	Suministro y aplicación de concreto de 20,7 Mpa (3000 PSI) de 0,15 x 0,15 m para Columna de amarre, incluye refuerzo.	ML	3,00	$ 115.000,00	$ 345.000,00
3,04	Zapatas en concreto de 20,7 Mpa (3000 PSI) 0.80 x 0.80 x 0.20, no incluye refuerzo	M3	2,00	$ 850.000,00	$ 1.700.000,00
3,05	Caja de inspección de 0,50 x 0,50 x 0,50 m en concreto de 17,2 Mpa, tapa reforzada en concreto de 20,7 Mpa.	UN	2,00	$ 250.000,00	$ 500.000,00
3,06	Acero de 1/2"	KG	99,70	$ 7.600,00	$ 757.720,00
4	**MUROS**				
4,01	Muro en Ladrillo farol rayado de 0,10 x 0,20 x 0,30 m, mortero impermeabilizado y revocado ambas caras incluye filos y dilataciones	M2	105,00	$ 138.000,00	$ 14.490.000,00
5	**RED SANITARIA**				
5,01	Suministro e instalación rejilla Modular de piso para Canal en acero inoxidable 0.20 x 1, en angulo de 3/4 x 1/8 y barra de 1/4	ML	2,00	$ 420.000,00	$ 840.000,00
6	**CIELO RASO**				
6,01	Suministro e instalacion de cielo raso en super board 6 mm incluye estructura galvanizada calibre 26, incluye tratamiento de juntas y acabado en estuco plastico	M2	70,00	$ 85.000,00	$ 5.950.000,00
7	**PISOS Y ENCHAPES**				
7,01	Suministro y aplicación concreto endurecido, incluye helicoptero y producto sika floor-3 QUARTZ TOP H:0.08	M2	60,00	$ 175.000,00	$ 10.500.000,00
7,02	Suministro y aplicación guardaescobas media caña redondo en concreto endurecido producto sika floor-3 QUARTZ TOP H:0.08	ML	28,00	$ 65.000,00	$ 1.820.000,00
7,03	Corte de piso en concreto con cortadora autopropulsada incluye Sellador de Juntas Poliuretano 300 ml Universal Gris	ML	28,00	$ 7.000,00	$ 196.000,00
7,04	Suministro e instalación de porcelanato marble pietra pull blanco para pared de 0.60 x 1.20 , incluye boquilla y pegante.	M2	18,00	$ 150.000,00	$ 2.700.000,00
8	**PINTURA**				
8,01	Suministro y aplicación de estuco y pintura tipo I 3 manos de pintura, paredes y cielo raso	M2	105,00	$ 32.000,00	$ 3.360.000,00
8,02	Suministro y aplicación de estuco y pintura epoxica base solvente duralkote 240 flexible de alto desempeño. 2 manos de pintura	M2	52,97	$ 85.000,00	$ 4.502.450,00
9	**CARPINTERIA**				
9,01	Suministro e instalacion puerta corrediza en aluminio calibre 20 en aluminio natural referencia 8025 vidrio 4 mm	M2	4,40	$ 550.000,00	$ 2.420.000,00
9,02	Suministro e instalacion de entrepaños acero inoxidable calibre 20 ancho 50cm	ML	25,00	$ 260.000,00	$ 6.500.000,00
9,03	Suministro e instalacion de meson en acero inoxidable, incluye lavaplatos calibre 20, ancho 60 cm	ML	7,00	$ 650.000,00	$ 4.550.000,00
9,04	Suministro e instalacion de barra en acero inoxidable de 0.50 m calibre 20	ML	11,00	$ 600.000,00	$ 6.600.000,00
9,05	Suministro e instalación de ventana rectangular marco en aluminio natural referencia 8025, ancho 0.37 m x 1.50 m con 0,40 m proyectante	M2	4,00	$ 420.000,00	$ 1.680.000,00
9,06	Sillas para barra en acero inoxidable acero inoxidable	UN	12,00	$ 300.000,00	$ 3.600.000,00
9,07	Reposa pies en acero inoxidable (tubo) calibre 18	ML	15,00	$ 230.000,00	$ 3.450.000,00
10	**ILUMINACION**				
10,01	Lampara LED incrustar especular 2x18w	UN	10,00	$ 100.000,00	$ 1.000.000,00
10,02	Cinta led calida para barra	ML	33,00	$ 60.000,00	$ 1.980.000,00
10,03	Suministro e instalacion de perfil y cinta led	ML	30,00	$ 110.000,00	$ 3.300.000,00
11	**MOBILIARIO**				
11,01	Suministro e instalacion de panel ranurado wpc para pared gris	UN	28,0	$ 50.000,00	$ 1.400.000,00
	SUBTOTAL COSTO DIRECTO				**$ 88.371.770,00**
	ADMINISTRACION	**40,20%**			$ 35.525.451,54
	UTILIDAD	**5,00%**			$ 4.418.588,50
	IVA (19% UTILIDAD)				$ 839.531,82
	TOTAL				**$ 129.155.341,86**

Beatriz Eugenia Ramirez Restrepo, identificada con cédula de ciudadanía No. 25.233.692 expedida en Villamaria, en calidad de proponente, me permito presentar propuesta técnico - económica dentro del proceso de Minima cuantia No. MC-RSR-CCS-063-2025 cuyo objeto es: "Contratar las adecuaciones locativas para el taller de Bosco y el office de Gastronomía del Centro de Comercio y Servicios de la Regional Risaralda".

"Se anexa con la Propuesta Tecnico - Economica; los documentos de la propuesta. Igualmente, mediante la presente oferta certifico que dentro de la propuesta económica se encuentran incluidos todos los costos directos e indirectos con ocasión a la celebración del contrato.
La oferta presentada tiene una validez mínima de noventa dias (90) días.



BEATRIZ EUGENIA RAMIREZ RESTREPO.
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL
CC. 25.233.692. Direccion: Barrio Corales Cra. 23B. N°80-33.
Correo e: beatrizrramirezr@gmail.com Cel:3136830842.