

YAMID TUIRÁN GALVÁN

CONSULTORIAS - DISEÑOS - CONSTRUCCIONES

NIT: 78028180-3

COTIZACIÓN PARA ADECUACION DE CUBIERTA SUBSEDE LA URIBE

Para: Complejo Tecnológico Para la Gestión Agroempresarial

CRITERIOS					
ÍTEM	**DESCRIPCIÓN DETALLADA**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
1	**DESMONTE**				
1,1	Desmonte de teja de barro, machimbre y viguetas en las zonas de adecuación según planos de la sede Uribe, incluye disposición final de las tejas.	M2	649,48	$ 4.950,00	$ 3.214.926,00
2	**CUBIERTA**				
2,1	Suministro, trasporte e instalación de cubierta Guerrera azul de 1.01 x 6 m, calibre 0.30mm, incluye elementos de fijación y todos los elementos para su correcta instalación.	M2	649,48	$ 41.340,00	$ 26.849.503,20
2,2	Suministro, trasporte e instalación de Caballete Guerrera azul 0.60X2M Cal.30 , incluye elementos de fijación y todos los elementos para su correcta instalación.	ML	159,36	$ 28.200,00	$ 4.493.952,00
3	**ESTRUCTURA**				
3,1	Suministros, transporte e instalación de correa a cada 2 metros en Tubo estructural rectangular 76x38x1.5 mm para fijar la teja o cubierta metálica, incluye pintura primer y acabado 2 manos de color negro y todos los elementos necesarios para su correcta instalación.	ML	328,52	$ 39.600,00	$ 13.009.392,00
3,2	Suministros, transporte e instalación de vigueta a cada 2 metros en PHR 100 x 50 x 2 mm cal 14 para fijar la teja o cubierta metálica, incluye pintura primer y acabado 2 manos de color negro y todos los elementos necesarios para su correcta instalación.	ML	262,82	$ 51.400,00	$ 13.508.742,40
3,3	Suministros, transporte e instalación de viga central en PHR 160 x 60 x 2 mm cal 14 para fijar la teja o cubierta metálica, incluye pintura primer y acabado 2 manos de color negro y todos los elementos necesarios para su correcta instalación.	ML	159,36	$ 162.000,00	$ 25.81.320,00
3,4	Suministro, Transporte e Instalación de alar metálico de mediadas 100 x 100 x 3 mm Incluye pintura primer y acabado 2 manos color negro y todos los elementos para su correcta instalación y fijación a la losa.	M2	17,00	$ 102.000,00	$ 1.734.000,00
4	**CANAL**				
4,1	Suministro e instalación de canal amazonas, incluye uniones y bajantes	ML	105,64	$ 34.850,00	$ 3.681.554,00
TOTAL, COSTO DIRECTO					**$ 92.308.389,60**

	COSTOS DIRECTOS	**$ 92.308.389,60**
	ADMINISTRACION 25 %	**$ 23.077.097,40**
	UTILIDAD 5 %	**$ 4.615.419,48**
	COSTO TOTAL	**$ 120.000.906,48**

Estimación del costo: se incluyen las condiciones acordadas como productos, cantidades, precios unitarios y valor total.
Reiteramos nuestra voluntad para apoyarlos en este proyecto, quedamos atentos a resolver cualquier inquietud al respecto.



YAMID TUIRAN GALVAN
ARQUITECTO
ESP. GERENCIA DE PROYECTOS