COMPARACION DE COTIZACIONES - MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADO - SENA EL PORVENIR

CONDICIONES CONTRACTUALES			COTIZACIONES						CONSOLIDADO	
			COTIZACION No. 1		COTIZACION No. 2		COTIZACION No. 3			
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL	VALOR INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL	VALOR INCLUIDO IVA	VALO R TOTAL	VALOR INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL PROMEDIO
1.1	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION DE PUNTO ELECTRICO Y DESAGUE PARA AIRE ACONDICIONADO	33,00	$ 953.144,97	$ 31.453.784,01	$ 977.594,97	$ 32.260.634,01	$ 967.989,97	$ 31.943.669,01	$ 2.898.729,91	**$ 966.243,30**
1.2	REPARACION DE TARJETAS ELECTRONICAS DE AIRES MINI SPLITD INVERTER	3,00	$ 923.419,97	$ 2.770.259,91	$ 913.419,97	$ 2.740.259,91	$ 903.219,97	$ 2.709.659,91	$ 2.740.059,91	**$ 913.353,30**
1.3	MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO DE PISO TECHO DE 3 TONELADAS VOLTAJE 220/240: Limpieza general del equipo, lavado interno y externo con hidro lavadora, limpieza de filtros, revisión del sistema eléctrico, revisión de contactos eléctricos, tablero de control, terminales de alimentación del condensador y compresor, revisión de las presiones de refrigerante, limpieza y ajuste de partes, tratamiento anticorrosivo de oxidaciones, limpieza de tarjetas electrónicas, limpieza de la unidad y aspas, lubricación de ejes de los motores ajuste de la amortiguación de la condensadora, revisión estado de la tubería, limpieza y ajuste de drenaje, limpieza de serpentines con desincrustante para aluminio y lubricación. El mantenimiento se debe llevar a cabo con desmonte de la manejadora cuando sea necesario.	3,00	$ 886.366,62	$ 2.659.099,86	$ 884.366,62	$ 2.653.099,86	$ 891.366,62	$ 2.674.099,86	$ 2.662.099,86	**$ 887.366,62**
1.4	MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO MINI SPLITD DE 24000 BTU VOLTAJE 220/240: limpieza de filtros, revisión del sistema eléctrico, revisión de contactos eléctricos, tablero de control, terminales de alimentación del condensador y compresor, revisión de las presiones de refrigerante, limpieza y ajuste de partes, tratamiento anticorrosivo de oxidaciones, limpieza de tarjetas electrónicas, limpieza de la unidad y aspas, lubricación de ejes de los motores ajuste de la amortiguación de la condensadora, revisión estado de la tubería, limpieza y ajuste de drenaje, limpieza de serpentines con desincrustante para aluminio y lubricación. El mantenimiento se debe llevar a cabo con desmonte de la manejadora cuando sea necesario.	61,00	$ 899.339,94	$ 54.859.736,34	$ 892.339,94	$ 54.432.736,34	$ 895.839,94	$ 54.646.236,34	$ 2.687.519,82	**$ 895.839,94**

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS		**$ 91.742.880,12**		**$ 92.086.730,12**		**$ 91.973.665,12**		**$ 91.934.425,12**
ADMINISTRACIÓN							**25%**	$ 22.983.606,28
IMPREVISTOS							**2%**	$ 1.838.688,50
UTILIDAD							**3%**	$ 2.758.032,75
VALOR TOTAL								**$ 119.514.752,66**