ANEXO 1

ACEPTACION DE LA FICHA TECNICA Y/O CONDICIONES O REQUERIMIENTOS TECNICOS DEL CONTRATO

OBJETO: "CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO DE PARQUES INFANTILES EN EL ESPACIO PUBLICO DE LA ZONA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE BELALCAZAR CALDAS".

El suscrito JORGE EDUARDO ALVAREZ GALLEGO, identificado con la cédula de ciudadanía Nº 75073453 de Manizales, actuando en nombre y representación propia, de acuerdo con las condiciones que se estipulan en el pliego de invitación y sus anexos, manifiesto mi aceptación de LAS CONDICONES Y ESPECIFICACIONES TECNICAS Y LOGISTICAS DE LOS BIENES Y SERVICIOS Y TALENTO HUMANO REQUERIDOS, por La MUNICIPIO DE BELALCAZAR - SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PUBLICAS para el proceso de selección 014-2025 MIC, y me comprometo a cumplir y a desarrollar todas y cada una de las condiciones, requisitos, especificaciones y actividades del objeto contractual contenidas en el ANEXO TECNICO, que hace parte integral del presente proceso.

Clasificación UNSPSC

El objeto del presente contrato está cobijado en el Clasificador de Bienes y Servicios UNSPSC, el cual nos ayudará a definir las categorías de compra para el presente proceso y cuya codificación del servicio y elementos requeridos se encuentran especificados hasta el tercer nivel de la siguiente manera:

Códigos UNSPSC	DESCRIPCIÓN PAA
492415	Equipo de parques infantiles
701316	Preparación del terreno y del suelo
721015	Servicios de apoyo para la construcción
721415	Servicios de preparación de tierras
721527	Servicios de instalación y reparación de concreto

NOTA: *La clasificación de los bienes es de carácter ilustrativo y de coordinación, a fin de establecer un lenguaje común entre la entidad, el oferente y el proceso contractual; No se constituye en un requisito habilitante, ni limitativo para la participación de oferentes.*

FICHA TÉCNICA

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD

1	Parque infantil Barrio Villa Aidé (urbano) parque nuevo. Construcción, suministro, transporte e instalación de parque infantil pequeño de 4.00 metros de largo, 3.00 metros de ancho y 2.50 metros de altura aproximadamente en madera rolliza inmunizada de hasta 4" de diámetro aproximadamente, pintada y constituido por los siguientes componentes: Una torre con piso a media madera y techo. Escalador con red tipo araña en manila y marco en madera rolliza. Rodadero de 2,4 metros aproximadamente en fibra de vidrio – Color a elección Dos Columpios estándar de lona y cadena Escaleras en madera rolliza y a media madrea para escalada a torre. Adecuación de terreno, excavaciones, anclaje de parales y soportes, vaciado en concreto entre todas las actividades requeridas para su optimo funcionamiento.	GLB	1
2	Parque infantil vereda la Habana (rural) parque nuevo. Construcción, suministro, transporte e instalación de parque infantil de 4.00 metros de largo, 6.00 metros de ancho y 2.50 metros de altura aproximadamente en madera rolliza inmunizada de hasta 4" de diámetro aproximadamente, pintada y constituido por los siguientes componentes: Una torre con piso a media madera y techo. Escalador con red tipo araña en manila y marco en madera rolliza. Rodadero de 2,4 a 3.0 metros aproximadamente en fibra de vidrio – Color a elección Dos Columpios estándar de lona y cadena Pasamanos con escalerilla de acceso. Barra bajita. Juego burrito sencillo o sube y baja sencillo. Adecuación de terreno, excavaciones, anclaje de parales y soportes, vaciado en concreto entre todas las actividades requeridas para su optimo funcionamiento.	GLB	1
3	Parque infantil Barrio Clímaco Pizarro frente a institución educativa Cristo rey (urbano) Mantenimiento Parque existente que requiere la siguiente intervención; Lavar todo el módulo infantil. Realizar el ajuste de tornillería, anclajes y demás elementos constitutivos del parque. Pintar nuevamente todo el parque. Suministro, transporte e instalación de 2 herrajes de columpios,	GLB	1

	tornillería, pasadores y/o demás elementos necesarios para su correcto funcionamiento. Suministro, transporte e instalación de bujes galvanizados a pórtico de columpios. Suministro, transporte e instalación de Guayas galvanizadas a puente colgante, incluye los demás elementos necesarios para su correcto funcionamiento. Suministro, transporte e instalación de 3 maderos nuevos en el puente incluye tornillería y/o anclajes y demás elementos necesarios para su correcto funcionamiento. Suministro, transporte e Instalación de túnel de 2 a 3 metros nuevo la fibra de vidrio incluye todos los elementos requeridos para su correcta instalación y funcionamiento. Suministro, transporte e instalación de manila nueva para Tejer red araña, incluye los elementos requeridos para su correcto funcionamiento. Pintar deslizador Suministro, transporte e instalación de un madero de 2.5 metros y diámetro de 4", nuevo como soporte de columpios, incluye todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento. Suministro, transporte e instalación de un sube y baja nuevo con manijas o agarraderas y demás elementos requeridos para su correcto funcionamiento.		
4	Parque infantil barrio Miraflores (urbano): Mantenimiento parque existente. Lavar todo el módulo infantil. Realizar el ajuste de tornillería, anclajes y demás elementos constitutivos del parque. Pintar nuevamente todo el parque. Suministro, transporte e instalación de 2 maderas nuevas para plataforma longitud hasta 2 metros y diámetro 4" incluye todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento. Suministro, transporte e instalación de manila nueva para Tejer red araña, incluye los elementos requeridos para su correcto funcionamiento Suministro, transporte e instalación de 3 maderas cortas hasta 1 metro y diámetro hasta 4" incluye todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento. Suministro, transporte e instalación de un columpio nuevo incluye cadenas, tornillería y todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento. Realizar la restauración del deslizador, incluye todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento. Suministro, transporte e Instalación de un rodamiento en columpios, incluye todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento. Suministro, transporte e instalación de 2 cadenas nuevas con 2 Ss galvanizadas, incluye todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento.	GLB	1

5	Parque infantil vereda el Madroño (rural) Mantenimiento parque existente ubicado en la vereda el Madroño localizado a 7.2 kilómetros del casco urbano del municipio, las actividades descritas a continuación se desarrollan en el sitio de la obra, es decir se incluye el componente de transporte hasta la zona rural a intervenir. Lavar todo el módulo infantil. Realizar el ajuste de tornillería, anclajes y demás elementos constitutivos del parque. Pintar nuevamente todo el parque. Suministro, transporte e instalación de las guayas del puente, incluye tornillería, anclajes y todos los elementos requeridos para su correcto funcionamiento. Suministro, transporte e Instalación de una silla nueva en burrito, incluye todos los elementos requeridos para su correcto funcionamiento. Suministro, transporte e Instalación de dos columpios nuevos, incluye todos los elementos requeridos para su correcto funcionamiento. Realizar la restauración del túnel de fibra de vidrio (dejarlo como nuevo) incluye todos los elementos requeridos para su correcto funcionamiento. Realizar la restauración de 16 llantas, incluye todos los elementos requeridos para su correcto funcionamiento. Suministro, transporte e Instalación de 5 maderas cortas y nuevas de longitud hasta 1.5 metros y diámetro hasta 4”, incluye todos los elementos requeridos para su correcto funcionamiento.	GLB	1

6	Parque infantil vereda el Alto Bonito (rural) Mantenimiento parque existente ubicado en la vereda el Alto Bonito localizado a 7.5 kilómetros del casco urbano del municipio, las actividades descritas a continuación se desarrollan en el sitio de la obra, es decir se incluye el componente de transporte hasta la zona rural a intervenir. Lavar todo el módulo infantil. Realizar el ajuste de tornillería, anclajes y demás elementos constitutivos del parque. Pintar nuevamente todo el parque. Suministro, transporte e instalación de 2 maderas nuevas para plataforma longitud hasta 2 metros y diámetro 4" incluye todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento. Suministro, transporte e instalación de manila nueva para Tejer red araña, incluye los elementos requeridos para su correcto funcionamiento Suministro, transporte e instalación de 3 maderas cortas hasta 1 metro y diámetro hasta 4" incluye todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento. Suministro, transporte e instalación de un columpio nuevo incluye cadenas, tornillería y todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento. Realizar la restauración del deslizador, incluye todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento. Suministro, transporte e Instalación de un rodamiento en columpios, incluye todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento. Suministro, transporte e instalación de 2 cadenas nuevas con 2 Ss galvanizadas, incluye todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento.	GLB	1

Adicional a lo anterior se debe cumplir con las siguientes especificaciones:

Características y acabados:

- Madera de pino, robinia, cedro, secuoya, roble o similar empleado en este tipo de parques infantiles en todo caso se debe tener en cuenta que la madera utilizada en los parques infantiles debe estar tratada inmunizada e impermeabilizada para protegerla de la humedad y los insectos, y que los acabados deben ser seguros para los niños.
- Elementos como el deslizadero y los túneles deben ser en fibra de vidrio totalmente tratado y terminado y que los acabados deben ser seguros para los niños.
- Colores vivos, Pintado en su totalidad con pintura adecuada para madera de pino y resistente a la intemperie.
- Polipropilenos y Polietilenos
- Accesorios metálicos con pintura electrostática
- Superficies suaves y SIN aristas, SIN puntas o tornillos sobresalientes.
- Seguro, resistente y sólido.
- Tornillerías galvanizadas para garantizar resistencia a intemperie y evitar oxidación.
- Superficies antideslizantes, diseño ergonómico especial para niños y niñas de 3 a 8 años.
- Postes estructurales, enterrados 50 – 60 cm aproximadamente y vaciados en concreto.
- Todas las pinturas y acabados utilizados deben ser NO TOXICOS y libres de plomo.
- Las demás no especificadas y que deben aplicarse a la naturaleza de la obra.

En constancia de aceptación y compromiso para cumplir la presente ficha técnica, se suscribe en la ciudad de Manizales, a los 5 dias del mes de junio de 2025



_____

JORGE EDUARDO ALVAREZ GALLEGO
DIRECCIÓN: CRA 23 Nº 63-15 OFICINA 1205 EDIFICIO EL CASTILLO
CORREO ELECTRÓNICO: eduardoalvarezgallego@gmail.com
TELÉFONO: 318827532